УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«30» декабря 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса № КД-24р по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью (при наличии печати) и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса (полностью с указанием номера конкурса), в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью (при наличии печати) и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения	2	

	строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов		
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	
8.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем		Подтверждается копиями отзывов, рекомендательных писем, заверенных

8.1.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	2	участником конкурса
8.2.	Отсутствие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-24р

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «30» декабря 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д.49, НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	Кировская область, пгт. Богородское, ул. Коммуны, 1а Кировская область, пгт. Богородское, ул. Советская, 9 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 2	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 11 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 14 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 4 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 1 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 2 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 22 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 3 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 6

		Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 3	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Большевиков, 49 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 17 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 34 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 1 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 12 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 20 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1а Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 2 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 28 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 7 Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Кольцевая, 2 в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 4	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Восточная, 18 Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Горького, 26 Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Горького, 35 Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Комсомольская, 8 Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 6 Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 8

		Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 11 в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 5	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Каринка, ул. Новая, 8 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Ключи (Чепецкий с/о), ул. 70 лет Октября, 1 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Кстининского дома отдыха, 6 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Труда, 3 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Полой ж/д ст, 4 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 28 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Большевиков, 23 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Колхозная, 25а Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 1 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 2 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 3 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 5 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 23 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 26 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Школьная, 13 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Федяково, ул. Центральная, 34 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 13

		Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 17 Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 19 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 6	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. В.Козлова, 10 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Заводская, 35 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 45 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 60 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Комсомольская, 71 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 108 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 36 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 42 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 43 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 46 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Пушкина, 15 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Чапаева, 12 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 7	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 55 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 61 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 12 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 15 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 2 Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Пер. Набережный 1-й, 25 Кировская область, Лузский р-н, пгт. Лальск, ул. Ленина, 31 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 7 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок тарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	

	Лот № 1	**130 083,2 руб.**
	Лот № 2	**3 089 381 руб.**
	Лот № 3	**2 633 492,71 руб.**
	Лот № 4	**818 154,18 руб.**
	Лот № 5	**8 617 901,21 руб.**
	Лот № 6	**2 327 498,48 руб.**
	Лот № 7	**2 615 175,57 руб.**
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
	Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«11» января 2016 года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин.,

		перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«24» февраля 2016 года 17 час. 00 мин.
	Место подачи заявок	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
	Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«25» февраля 2016 года в 09 час.00 мин.
	Место вскрытия конвертов с заявками	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
	Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«26» февраля 2016 года до 15 час.00 мин.
	Место рассмотрения заявок	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
	Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«29» февраля 2016 года до 15 час.00 мин.
	Место оценки заявок	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе

		сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-24р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице_____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____

_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе) _____

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
	ВСЕГО *(листов или страниц)*:		

Руководитель подрядной организации
(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)
МП

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение № 8
к конкурсной документации

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
в многоквартирном доме

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)
_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-24р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что стоимость и виды работ не изменятся.

11.2. Внесение в техническую документацию изменений, влияющих на стоимость работ, но не более 10 % от общей стоимости работ по договору, возможно только на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения

действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____
_____
_____
_____
_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____

_____

_____

_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115

18.2. Подрядчик

_____

Местонахождение:_____

Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик

_____ П.В. Сысоев

«____»_____ 20____года
М.П.

Подрядчик

_____

«____»_____ 20____года
М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложениями №1-№7 к Техническому заданию***
2. Местоположение объекта – ***в соответствии с приложениями №1-№7 к Техническому заданию.***
3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»***
4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***
5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***
6. **«Сроки ремонта: в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года.**
7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***
8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***
9. **Требования к подрядчику** - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; -*

должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг ***- все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложения № 1-№ 7 - «Объемы работ»

Приложение № 8 - Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

Лот 1

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, пгт. Богородское, ул. Коммуны, 1а	Капитальный ремонт системы электроснабжения	69955,12
2	Кировская область, пгт. Богородское, ул. Советская, 9	Капитальный ремонт системы электроснабжения	60128,08

Итого по лоту: **130 083,2 руб.**

Приложение № 2

к техническому заданию

Объемы работ

Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 11	Капитальный ремонт системы электроснабжения	92402,98	

2	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 14	Капитальный ремонт фундамента	98117,33	
3	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	685439,94	499507,84 56941,47 50775,19 78215,44
4	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	457419,03	276506,36 47237,97 68624,73 65049,97
5	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 4	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	818190,87	446523,65 117364,51 254302,71
6	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 1	Капитальный ремонт фундамента	105056,79	
7	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 2	Капитальный ремонт фундамента	112684,87	
8	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 22	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	82306,29	30519,18 51787,11
9	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 3	Капитальный ремонт фундамента	140764,24	
10	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 6	Капитальный ремонт фундамента	152283,09	
11	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1	Капитальный ремонт подвала	344715,65	

Итого по лоту: **3 089 381 руб.**

Приложение № 3

к техническому заданию

Объемы работ

Лот 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Большевиков, 49	Капитальный ремонт фундамента	104427,51	
2	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	279565,77	60479,11 77899,3 51999,61 89187,75
3	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 17	Капитальный ремонт фундамента	89377,15	
4	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 34	Капитальный ремонт системы электроснабжения	93890,48	
5	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 1	Капитальный ремонт системы электроснабжения	614093,7	
6	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 12	Капитальный ремонт фасада	58610,35	
7	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 20	Капитальный ремонт фасада	50921,19	
8	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1а	Капитальный ремонт системы электроснабжения	304869,9	
9	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 2	Капитальный ремонт системы электроснабжения	314533,41	
10	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9	Капитальный ремонт фундамента	118535,13	
11	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 28	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	273713,33	168044,32 42397,8 63271,21

12	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 7	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	211636,27	167059,69 44576,58
13	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Кольцевая, 2	Капитальный ремонт фасада	119318,52	

Итого по лоту: **2 633 492,71 руб.**

Приложение № 4

к техническому заданию

Объемы работ

Лот 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Восточная, 18	Капитальный ремонт фасада	48631,34	
2	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Горького, 26	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы электроснабжения	487120,52	311155,38 102105,4 73859,74
3	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Горького, 35	Капитальный ремонт системы электроснабжения	75157,74	
4	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Комсомольская, 8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	83895,64	
5	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 6	Капитальный ремонт фасада	41543,08	
6	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 8	Капитальный ремонт фасада	41027,42	
7	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 11	Капитальный ремонт фасада	40778,44	

Итого по лоту: **818 154,18 руб.**

Приложение № 5

к техническому заданию

Объемы работ

Лот 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Каринка, ул. Новая, 8	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	139552,54	55083,25 84469,29
2	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Ключи (Чепецкий с/о), ул. 70 лет Октября, 1	Капитальный ремонт фасада	166647,79	
3	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	595584,27	159939,17 435645,1
4	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	497572,69	161390,21 336182,48
5	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	489296,57	153933,34 335363,23
6	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Кстининского дома отдыха, 6	Капитальный ремонт фасада	40077,15	
7	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Труда, 3	Капитальный ремонт системы электроснабжения	185309,89	
8	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	600302,27	320893,01 73106,77 206302,49
9	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Полой ж/д ст, 4	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	355449	157525,5 89526,72 108396,78
10	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 28	Капитальный ремонт крыши	455869,67	
11	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	276308,14	172646,54 42319,35 61342,25

12	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	522314,5	165570,85 356743,65
13	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Большевиков, 23	Капитальный ремонт фундамента	103265,75	
14	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Колхозная, 25а	Капитальный ремонт крыши	612416,4	
15	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 1	Капитальный ремонт подвала	219758,29	
16	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 2	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	241801,43	117048,14 44253,8 80499,49
17	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 3	Капитальный ремонт подвала	251612,86	
18	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 5	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	335685,62	137498,15 198187,47
19	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 23	Капитальный ремонт фасада	220969,6	
20	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 26	Капитальный ремонт фасада	215082,31	
21	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Школьная, 13	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента	206238,24	72567,11 133671,13
22	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Федяково, ул. Центральная, 34	Капитальный ремонт фундамента	65456,15	
23	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 13	Капитальный ремонт крыши	592957,87	
24	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 17	Капитальный ремонт крыши	606407,84	
25	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 19	Капитальный ремонт крыши	621964,37	

Итого по лоту: **8 617 901,21 руб.**

Приложение № 6

к техническому заданию

Объемы работ

Лот 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. В.Козлова, 10	Капитальный ремонт крыши	779319,13	
2	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Заводская, 35	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	75434,86	
3	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 45	Капитальный ремонт фасада	29220,2	
4	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 60	Капитальный ремонт фундамента	172425,46	
5	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Комсомольская, 71	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	64339,75	
6	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 108	Капитальный ремонт системы электроснабжения	95344,25	
7	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 36	Капитальный ремонт фундамента	108704,36	
8	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 42	Капитальный ремонт фундамента	100972,52	
9	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 43	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада	462356,36	396409,92 65946,44
10	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 46	Капитальный ремонт фасада	81890,12	
11	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Пушкина, 15	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	308041,54	238366,73 69674,81
12	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Чапаева, 12	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	49449,93	

Итого по лоту: **2 327 498,48 руб.**

Приложение № 7

к техническому заданию

Объемы работ

Лот 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 55	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1018571,3	523331,57 135242,51 359997,22
2	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 61	Капитальный ремонт фасада	54441,19	
3	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 12	Капитальный ремонт фасада	83411,91	
4	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 15	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада	312177,25	270466,49 41710,76
5	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 2	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада	316878,08	261463,8 55414,28
6	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Пер. Набережный 1-й, 25	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы теплоснабжения	738775,92	185909,45 552866,47
7	Кировская область, Лузский р-н, пгт. Лальск, ул. Ленина, 31	Капитальный ремонт фундамента	90919,92	

Итого по лоту: **2 615 175,57 руб.**

Адрес приложения № 8: КД-24р.Zip\КД-24р\приложение 8 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкция по заполнению

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, ***например:***

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора
…		
3.	**Наименование объекта**	**Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. …**
3.1.	Капитальный ремонт подвала	30 июня 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления	1 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электроснабжения	20 июня 2015 года
	И т.д.	

Подготовлено: Новоуренцева Л.В. Новоур 30.12.2015
Согласовано.
30.12.2015
К.Л. Расторгуев 30.12.15
В.В. Шишова 30.12.2015

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	пгт. Богородское, ул. Коммуны, 1а	Капитальный ремонт системы электроснабжения	69955,12
2	пгт. Богородское, ул. Советская, 9	Капитальный ремонт системы электроснабжения	60128,08

Итого по лоту: **130 083,2 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Богородское, ул.Советская, 9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Богородское, ул.Советская, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Электромонтажные работы

Основание: 40-690/2-15 л.л.ЭС1-5, ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		60.128	тыс. руб.
	строительных работ	0	тыс. руб.
	монтажных работ	57.363	тыс. руб.
	оборудования	2.765	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		7.635	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.053	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2	250,42	26,66	501	46	53	2,32	4,64
			ШТ	22,78	1,28			3	0,1	0,2
2	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	317,6		635				
			ШТ							
		цена: 1326,70/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	ТЕРм- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,006	751,31	147,08	5	3	1	52,5	0,32
			100М	500,33	57,03				5,91	0,04
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3	146,04		438				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,59*1,02								
5	ФЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	7	5,49	2,31	38	19	16	0,28	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	ШТ	2,75	0,14			1	0,01	0,07
6	Прайс- лист ЗАО Кристалл от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЕ 101.R5 ПЗ=499.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	7	77,31		541				
			ШТ							
		цена: 499,97/1,18/5,59*1,02								
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10	11,4		114	110		1,12	11,2
			ШТ	11						
8	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,8		11				
			ШТ							
9	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	40,5		41				
			ШТ							
10	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 20А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
11	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	6	10,8		65				
			ШТ							
12	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
13	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,03	430,5	14,33	13	10		31,6	0,95
			100ШТ	310,34	0,41				0,03	
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.57 : 5.59 : 1.18 * 1.02	3	5,5		17				
			ШТ							
		цена: 35,57/5,59/1,18*1,02								
15	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99*0.99 ЭМ=226.27*1.04*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 ()Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,03	1445,89	244,73	43	21	7	70,64	2,12
			100ШТ	686,81	11,64				0,88	0,03
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	37,65		38				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,59*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	39,68		40				
			ШТ							
		цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02								
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	151,64		152				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,59*1,02								
19	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=155.99 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	24,12		96				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 155,99/1,18/5,59*1,02								
20	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 85 руб.)	0,85	237,35	32,45	202	130	28	16,29	13,85
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
21	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ	30	1,68		50				
			М							
22	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ	55	2,63		145				
			М							
23	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,85	41,37	2,31	35	22	2	2,82	2,4
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
24	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,16	1035,88	169,83	166	41	27	27,76	4,44
			100М	258,33	2,41				0,18	0,03
25	ССЦ01- 101- 3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Р3- Ц- Х	16	11,54		185				
			М							
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,16	180,93	25,38	29	18	4	11,68	1,87
			100М	108,69	1,48				0,11	0,02
27	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06	69,27	4,62	4	3		5,39	0,32
			100М	50,16	0,27				0,02	
28	ФЕРм- 08- 02- 402- 01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	206,44	47,24	2	2		12,24	0,12
			100М	113,91	1,34				0,1	
29	501- 8510 Строй- цена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821.37/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,016	43438,53		695				
			1000М							
		цена: 242821,37/5,59								
30	Прайс- лист	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	36	4,6		166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	М							
		цена: 29,77/1,18/5,59*1,02								
31	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1 М	7,03		7				
		цена: 45,49/1,18/5,59*1,02								
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.15.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг- LS СЕЧЕНИЕМ 3Х6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	55 М	17,57		966				
		цена: 113,6/1,18/5,59*1,02								
33	Прайс- лист ИЭК от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=69.36 : 1.18 : 5.59 * 1.02	15 ШТ	10,73		161				
		цена:49,76/1,18/5,59*1,02								
34	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821.37/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,016 1000М	43438,53		695				
		цена: 242821,37/5,59								
Итого: Монтажные работы						**6316**	**425**	**138**		**44,18**
								4		**0,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 7, 13, 15, 20, 23-24, 26-28]	95 %	ФОТ		410				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**410**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 7, 13, 15, 20, 23-24, 26-28]	65 %	ФОТ		281				
		ИТОГО сметная прибыль				**281**				
				Демонтаж						
35	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,02 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	4	4		25,72 0,07	0,51
36	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,05 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32 0,03	0,32
37	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1,02 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		24	24		2,95	3,01
38	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23
39	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=60% (СП = 13 руб.)	15 ШТ	1,45 1,45		22	22		0,15	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕРм- 08- 03- 572-03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1	14,83	8	15	7	8	0,7	0,7
			ШТ	6,83	0,38				0,03	0,03
41	ТЕРм- 08- 01- 053-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	3	10,16	3,21	30	20	10	0,73	2,19
			ШТ	6,95	0,2			1	0,02	0,05
Итого: Демонтаж						**99**	**81**	**18**		**9,21**
								1		**0,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[35-38]		85 %	ФОТ	27				
	п. 43	[39]		80 %	ФОТ	18				
	п. 45.2	[40-41]		95 %	ФОТ	27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**72**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[35-38]		65 %	ФОТ	21				
	п. 43	[39]		60 %	ФОТ	13				
	п. 45.2	[40-41]		65 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**53**				
Итого по смете:						**6415**	**506**	**156**		**53,39**
								5		**0,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 7, 13, 15, 20, 23-24, 26-28, 40-41]		95 %	ФОТ	437				
	п. Р17	[35-38]		85 %	ФОТ	27				
	п. 43	[39]		80 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**482**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 7, 13, 15, 20, 23-24, 26-28, 40-41]		65 %	ФОТ	300				
	п. Р17	[35-38]		65 %	ФОТ	21				
	п. 43	[39]		60 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**334**				

	Прямые затраты		6415	
	Основная зарплата		506	
	Материальные затраты		5118	
	Эксплуатация машин		156	
	в тч ЗП машинистов		5	
	Сметная стоимость оборудования:		635	
	Накладные расходы (по смете)		482	
	Сметная прибыль (по смете)		334	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6596	
	Всего в ценах января 2000 г.		7231	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1	506	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1	5	
	ЭМ с учётом РК=		156	
	НР с учётом РК=	1	482	
	СП с учётом РК=	1	334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7231				
		ОЗП с учетом стесненности		1		506				
		ЭМ с учетом стесненности		1		156				
		ЗПМ с учетом стесненности		1		5				
		НР с Кстесн=		1		482				
		СП с К стесн=		1		334				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		53				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				53				
		Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г.				7231				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		7560				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		14.94		2331				
		Материалы в тек. ценах		5.59		28610				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5.59		3293				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5.59		25317				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38501				
		ФОТ в тек.ценах (справочно)				7635				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		6121				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		3991				
		ИТОГО с НР и СП				48613				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		2343				
		ИТОГО с оборудованием				50956				
		ИТОГО				50956				
		НДС		18 %		9172,08				
		ВСЕГО с НДС				60128,08				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Богородское, ул.Коммуны, 1а

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Богородское, ул.Коммуны,1а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Электромонтажные работы

Основание: 40-690/1-15 л.л.ЭМ1-5, ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		69.955	тыс. руб.
	строительных работ	0	тыс. руб.
	монтажных работ	67.19	тыс. руб.
	оборудования	2.765	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.695	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.061	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2	250,42	26,66	501	46	53	2,32	4,64
			ШТ	22,78	1,28			3	0,1	0,2
2	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 УХЛ4 ПЗ=1326.7 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	317,6		635				
			ШТ							
		цена: 1326,7/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	ТЕРм- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,006	751,31	147,08	5	3	1	52,5	0,32
			100М	500,33	57,03				5,91	0,04
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3	146,04		438				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,59*1,02								
5	ФЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	9	5,49	2,31	49	24	21	0,28	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	ШТ	2,75	0,14			1	0,01	0,09
6	Прайс- лист ЗАО Кристалл от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЕ 101.R5 ПЗ=499.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8	77,31		618				
			ШТ							
		цена: 499,97/1,18/5,59*1,02								
7	Прайс- лист ЗАО Кристалл от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЕ 303.R33 ПЗ=4800 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	742,25		742				
			ШТ							
		цена: 4800/1,18/5,59*1,02								
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12	11,4		137	132		1,12	13,44
			ШТ	11						
9	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	30,5		31				
			ШТ							
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА88- 32 3Р 100А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	292,53		293				
			ШТ							
		цена: 1891,73/1,18/5,59*1,02								
11	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	30,5		31				
			ШТ							
12	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 20А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
13	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	7	10,8		76				
			ШТ							
14	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
15	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,04	430,5	14,33	17	12	1	31,6	1,26
			100ШТ	310,34	0,41				0,03	
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.57 : 5.59 : 1.18 * 1.02	4	5,5		22				
			ШТ							
		цена: 35,57/5,59/1,18*1,02								
17	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99*0.99 ЭМ=226.27*1.04*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 ()Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,04	1445,89	244,73	58	27	10	70,64	2,83
			100ШТ	686,81	11,64				0,88	0,04
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	37,65		38				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,59*1,02								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	39,68		79				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02								
20	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	151,64		152				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,59*1,02								
21	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=155.99 : 1.18 : 5.59 * 1.02	5	24,12		121				
			ШТ							
		цена: 155,99/1,18/5,59*1,02								
22	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 147 руб.) СП=65% (СП = 101 руб.)	1,01	237,35	32,45	240	155	33	16,29	16,45
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
23	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ	32	1,68		54				
			М							
24	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ	69	2,63		181				
			М							
25	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1,01	41,37	2,31	42	27	2	2,82	2,85
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
26	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,17	1035,88	169,83	176	44	29	27,76	4,72
			100М	258,33	2,41				0,18	0,03
27	ССЦ01- 101- 3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Р3- Ц- Х	17	11,54		196				
			М							
28	ФЕРм- 08- 02- 407- 01	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=231.62*0.99 ЭМ=136.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,06	598,99	141,65	36	14	8	24,64	1,48
			100М	229,3	5,08				0,38	0,02
29	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	6	7,07		42				
			М							
30	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06	69,27	4,62	4	3		5,39	0,32
			100М	50,16	0,27				0,02	
31	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,17	180,93	25,38	31	19	4	11,68	1,99
			100М	108,69	1,48				0,11	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕРм- 08- 02- 402- 01	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	206,44	47,24	2	2		12,24	0,12
			100М	113,91	1,34				0,1	
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	38	4,6		175				
			М							
		цена: 29,77/1,18/5,59*1,02								
34	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.15.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг - LSСЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	7,03		7				
			М							
		цена: 45,49/1,18/5,59*1,02								
35	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.15.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг- LS СЕЧЕНИЕМ 3Х6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	58	17,57		1019				
			М							
		цена: 113,6/1,18/5,59*1,02								
36	501- 8509 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=137003.89/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,011	24508,75		270				
			1000М							
		цена:137003,89/5,59								
37	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821.37/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,017	43438,53		738				
			1000М							
		цена: 242821,37/5,59								
38	Прайс- лист ИЭК от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=69.36 : 1.18 : 5.59 * 1.02	15	10,73		161				
			ШТ							
		цена:49,76/1,18/5,59*1,02								
Итого: Монтажные работы						**7437**	**508**	**162**		**52,93**
								4		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 15, 17, 22, 25-26, 28, 30-32]	95 %	ФОТ		487				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**487**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 15, 17, 22, 25-26, 28, 30-32]	65 %	ФОТ		334				
		ИТОГО сметная прибыль				**334**				
				Демонтаж						
39	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08	49,77	0,92	4	4		6,32	0,51
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	
40	ТЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	1	14,83	8	15	7	8	0,7	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	ШТ	6,83	0,38				0,03	0,03
41	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1,25 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		30	30		2,95	3,69
42	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	45,14 45,14		4	4		5,84	0,47
43	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=60% (СП = 13 руб.)	15 ШТ	1,45 1,45		22	22		0,15	2,25
44	ФЕРм- 08- 03- 575-01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=3.33*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1 ШТ	3,3 3,3		3	3		0,34	0,34
Итого: Демонтаж						**78**	**70**	**8**		**7,94**
										0,03
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[39, 41-42]	85 %	ФОТ		32				
	п. 45.2	[40, 44]	95 %	ФОТ		10				
	п. 43	[43]	80 %	ФОТ		18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**60**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[39, 41-42]	65 %	ФОТ		26				
	п. 45.2	[40, 44]	65 %	ФОТ		7				
	п. 43	[43]	60 %	ФОТ		13				
		ИТОГО сметная прибыль				**46**				
Итого по смете:						**7515**	**578**	**170**		**60,88**
								4		**0,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 15, 17, 22, 25-26, 28, 30-32, 40, 44]	95 %	ФОТ		497				
	п. Р17	[39, 41-42]	85 %	ФОТ		32				
	п. 43	[43]	80 %	ФОТ		18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**547**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 15, 17, 22, 25-26, 28, 30-32, 40, 44]	65 %	ФОТ		341				
	п. Р17	[39, 41-42]	65 %	ФОТ		26				
	п. 43	[43]	60 %	ФОТ		13				
		ИТОГО сметная прибыль				**380**				

	Прямые затраты		7515	
	Основная зарплата		578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				6132				
		Эксплуатация машин				170				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Сметная стоимость оборудования:				635				
		Накладные расходы (по смете)				547				
		Сметная прибыль (по смете)				380				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7807				
		Всего в ценах января 2000 г.				8442				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1		578				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1		4				
		ЭМ с учётом РК=				170				
		НР с учётом РК=		1		547				
		СП с учётом РК=		1		380				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8442				
		-Переход в тек. цены _____ 2014г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		8635				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		14.94		2540				
		Материалы в тек. ценах		5.59		34278				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5.59		3511				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5.59		30767				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45453				
		ФОТ в тек.ценах (справочно)				8695				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		6947				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		4541				
		ИТОГО с НР и СП				56941				
		ИТОГО_				56941				
		ИТОГО_				56941				
		Итого СМР				56941				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		2343				
		ИТОГО с оборудованием				59284				
		ИТОГО				59284				
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)		1		59284				
		ФОТ в тек.ценах (справочно) с учетом пониж.коэфф.		1		8695				
		Итого для КС3				59284				
		НДС		18 %		10671,12				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				422				
		ВСЕГО с НДС				69955,12				

Составил: _____ Рыкова Л.А

Проверил: _____ Косарева В.П.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 11	Капитальный ремонт системы электроснабжения	92402,98	
2	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 14	Капитальный ремонт фундамента	98117,33	
3	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	685439,94	499507,84 56941,47 50775,19 78215,44
4	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	457419,03	276506,36 47237,97 68624,73 65049,97
5	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 4	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	818190,87	446523,65 117364,51 254302,71
6	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 1	Капитальный ремонт фундамента	105056,79	
7	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 2	Капитальный ремонт фундамента	112684,87	
8	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 22	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	82306,29	30519,18 51787,11
9	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 3	Капитальный ремонт фундамента	140764,24	
10	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 6	Капитальный ремонт фундамента	152283,09	
11	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1	Капитальный ремонт подвала	344715,65	

Итого по лоту: **3 089 381 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-12-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-20/12-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		446524	руб.
	строительных работ	446524	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		74043	руб.
Нормативная трудоемкость		489	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 749 руб.) СП=59,5% (СП = 450 руб.)	5,35 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	922	757	165	15,9	85,07
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 65 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,964 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	78	78		9,1	8,77
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1157 Т							
4	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1983 руб.) СП=72,25% (СП = 1769 руб.)	5,35 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	6401	2175	3409 273	40,83	218,41
5	ССЦ01- 101- 4533	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=209,56/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	642,0229 М2	37,69		24198				
6	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	374,5 10ШТ	5,3		1985				
7	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 213 руб.) СП=55,25% (СП = 109 руб.)	0,156 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1797	196	5 1	129,66	20,23
8	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.122 Т	12934		-1578				
9	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,087	7541,47		656				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	Т							
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% (НР = 490 руб.) СП=55,25% (СП = 251 руб.)	0,36 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	4148	453	12 1	129,66	46,68
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2815 Т	12934		-3641				
12	ИдеалСтрой	Конек оцинкованный 190х190х2000 ЦЕНА=300/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	33 КОМПЛЕКТ	45,73		1509				
13	ИдеалСтрой	Уплотнитель универсальный под конек ЦЕНА=50/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	120 М/П	7,62		914				
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СЛУХОВЫЕ ОКНА) НР=108% (НР = 85 руб.) СП=55,25% (СП = 44 руб.)	0,0624 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	719	79	2	129,66	8,09
15	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0488 Т	12934		-631				
16	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,035 Т	7541,47		264				
Итого: Замена кровельного покрытия						**37741**	**3738**	**3593** **275**		**387,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	749				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	65				
	п. 9	[4]		81 %	ФОТ	1983				
	п. 12	[7, 10, 14]		108 %	ФОТ	788				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3585**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	450				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	51				
	п. 9	[4]		72,25 %	ФОТ	1769				
	п. 12	[7, 10, 14]		55,25 %	ФОТ	404				
		ИТОГО сметная прибыль				**2674**				
		Ремонт стропильной системы								
17	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 289 руб.) СП=65% (СП = 226 руб.)	0,9 100М	2631,06 386,98	31,03	2368	348	28	39,87	35,88
18	ТЕРр- 58- 18- 003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ НР=83% (НР = 305 руб.) СП=65% (СП = 239 руб.)	0,5 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1835,05 735,45	43,84	918	368	22	81,26	40,63
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,055 Т							
20	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,48	304,32	142,55	146	78	68	14,85	7,13

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ) НР=90% (НР = 71 руб.) СП=59,5% (СП = 47 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7			1		
21	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	19,2 КГ	9,91		190				
Итого: Ремонт стропильной системы						**3622**	**794**	**118**		**83,64**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[17-18]		83 %	ФОТ	594				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	71				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**665**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[17-18]		65 %	ФОТ	465				
	п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО сметная прибыль				**512**				
				Вывоз мусора						
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 Изм.Вып.1 2013	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8 Т ГРУЗА	42,98		344				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	8 Т ГРУЗА	12,2		98				
Итого: Вывоз мусора						**442**				
Итого по смете:						**41805**	**4532**	**3711**		**470,89**
								276		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	749				
	п. Р8	[2, 17-18]		83 %	ФОТ	659				
	п. 9	[4]		81 %	ФОТ	1983				
	п. 12	[7, 10, 14]		108 %	ФОТ	788				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	71				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4250**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	450				
	п. Р8	[2, 17-18]		65 %	ФОТ	516				
	п. 9	[4]		72,25 %	ФОТ	1769				
	п. 12	[7, 10, 14]		55,25 %	ФОТ	404				
	п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО сметная прибыль				**3186**				
		Прямые затраты				41805				
		Основная зарплата				4532				
		Материальные затраты				33120				
		Эксплуатация машин				3711				
		в тч ЗП машинистов				276				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				442				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				344				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				98				
		Накладные расходы (по смете)				4250				
		Сметная прибыль (по смете)				3186				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				49241				
		Всего в ценах января 2000 г.				49241				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		361,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		102,9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				49263,1				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		69792,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		4250,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		25271,91				
		Материалы в тек. ценах		5,56		184147,2				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		3492,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		821,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4313,94				
		Итого в тек. ценах без оборудования				283525,85				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		55632,5				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		39251,52				
		ИТОГО с НР и СП				378409,87				
		ИТОГО				378409,87				
		НДС		18 %		68113,78				
		ВСЕГО				446523,65				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-12-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/12-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		117365	руб.
	строительных работ	64850	руб.
	монтажных работ	52514	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15277	руб.
Нормативная трудоемкость		90	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	5 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	84	39	45 2	0,7	3,48
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	51,91 51,91		3	3		5,84	0,35
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	3	3		6,32	0,38
4	ТЕРр- 67- 01- 001	ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НР=85% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,85 100М	22,57 22,57		19	19		2,54	2,16
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0034 Т							
Итого: Демонтажные работы						**109**	**64**	**45** **2**		**6,37**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1]	95 %	ФОТ	39
п. Р17	[2]	85 %	ФОТ	3
п. Р17	[3-4]	85 %	ФОТ	19
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**61**
Сметная прибыль по видам работ				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	27				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	2				
	п. Р17	[3-4]		65 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**43**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
6	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	932	105	119 6	2,32	9,28
7	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826,53/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	583,24		2333				
8	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 144 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	12 ШТ	13,05 12,65		157	152		1,12	13,44
9	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 29 1Р 40А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,79		47				
10	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 29 1Р 25А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,25		45				
11	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,25		45				
12	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	12 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	71	38	28 2	0,28	3,36
13	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,4		1253				
14	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	233	26	30 2	2,32	2,32
15	Пр. лист "ИЭК"	ЩУРн- 3/9зо- 0 36 УХЛ3 ЦЕНА=1192,63/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	181,78		182				
16	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	3 ШТ	13,05 12,65		39	38		1,12	3,36
17	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 100 3Р 63А 10кА х- ка С ЦЕНА=1089,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	166,11		166				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,25		11				
19	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 29 3Р 50А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=291,05/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	44,36		44				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**5558**	**359**	**177**		**31,76**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 14, 16]		95 %	ФОТ	312				
	п. 45.2	[12]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**350**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 14, 16]		65 %	ФОТ	214				
	п. 45.2	[12]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**240**				
				Светильники						
20	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	0,06 100ШТ	1549,24 797,8	237,09 13,53	93	48	14 1	70,64	4,24
21	Пр. лист "Электрон"	Светильник ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1582/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	241,13		1447				
22	ТЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ НР=80% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 27 руб.)	8 ШТ	5,86 5,57		47	45		0,5	4
23	Пр. лист "ЭТМ"	коробка ответвительная для открытой проводки ЦЕНА=42,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	6,49		52				
24	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313,47*0,99 ЭМ=13,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,06 100ШТ	477,11 356,89	14,39 0,47	29	22	1	31,6	1,9
25	Пр. лист "ЭТМ"	ВС20- 1- 0- ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА ЦЕНА=49,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	7,53		30				
26	Пр. лист "ЭТМ"	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ГПБ наружный IP54 ЦЕНА=166/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	25,3		51				
Итого: Светильники						**1749**	**115**	**15**		**10,13**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[20, 24]		95 %	ФОТ	68				
	п. 43	[22]		80 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**104**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[20, 24]		65 %	ФОТ	46				
	п. 43	[22]		60 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**73**				
				Кабель						
27	ФЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,6	1074,99	170,19	645	178	102	27,76	16,66

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 171 руб.) СП=65% (СП = 117 руб.)	100М	297,08	2,77			2		
28	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав РЗ- ЦХ- 20 (50 м) ИЭК ЦЕНА=37,08/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	60 М	5,65		339				
29	ФЕРм- 08- 02- 412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50,67*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,6 100М	76,84 57,69	4,66 0,31	46	34	3	5,39	3,23
30	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	60 М	5,64		338				
31	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 167 руб.) СП=65% (СП = 114 руб.)	1 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	260	176	32	16,29	16,29
32	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*16 (2/84м) ЦЕНА=15,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	100 М	2,43		243				
33	ФЕРм- 08- 02- 399-04	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 ОЗП=61,85*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,5 100М	88,68 70,42	2,33 0,16	44	35	1	6,58	3,29
34	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 М	56,39		2820				
35	ФЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,5 100М	45,33 30,18	2,33 0,16	23	16	1	2,82	1,41
36	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 М	5,64		282				
Итого: Кабель						**5040**	**439**	**139** **2**		**40,88**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29, 31, 33, 35]		95 %	ФОТ	418				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**418**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29, 31, 33, 35]		65 %	ФОТ	286				
		ИТОГО сметная прибыль				**286**				
Итого: Монтажные работы						**12347**	**913**	**331** **13**		**82,77**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 14, 16, 27, 29, 31, 33, 35]		95 %	ФОТ	730				
	п. 45.2	[12, 20, 24]		95 %	ФОТ	106				
	п. 43	[22]		80 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**872**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 14, 16, 27, 29, 31, 33, 35]		65 %	ФОТ	500				
	п. 45.2	[12, 20, 24]		65 %	ФОТ	72				
	п. 43	[22]		60 %	ФОТ	27				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**599**				
Итого по смете:						**12456**	**977**	**376**		**89,14**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 6, 8, 14, 16, 27, 29, 31, 33, 35]		95 %	ФОТ	769				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	3				
	п. Р17	[3-4]		85 %	ФОТ	19				
	п. 45.2	[12, 20, 24]		95 %	ФОТ	106				
	п. 43	[22]		80 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**933**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 6, 8, 14, 16, 27, 29, 31, 33, 35]		65 %	ФОТ	527				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	2				
	п. Р17	[3-4]		65 %	ФОТ	14				
	п. 45.2	[12, 20, 24]		65 %	ФОТ	72				
	п. 43	[22]		60 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**642**				
		Прямые затраты				12456				
		Основная зарплата				977				
		Материальные затраты				11103				
		Эксплуатация машин				376				
		в тч ЗП машинистов				15				
		Накладные расходы (по смете)				933				
		Сметная прибыль (по смете)				642				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14031				
		Всего в ценах января 2000 г.				14031				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14031				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15045,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		231				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2560,56				
		Материалы в тек. ценах		5,56		61732,68				
		Итого в тек. ценах без оборудования				79339,04				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		12212,97				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7909,44				
		ИТОГО с НР и СП				99461,45				
		ИТОГО				99461,45				
		НДС		18 %		17903,06				
		ВСЕГО				117364,51				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-12-03

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-20/12-15-АС

Сметная стоимость		254303	руб.
	строительных работ	254303	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		45461	руб.
Нормативная трудоемкость		282	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,02 100ШТ	1540,71 1417,26	123,45 48,23	31	29	2 1	158	3,16
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 380 руб.) СП=50% (СП = 257 руб.)	1,4 100М ТРУБОПРОВОДА	366,88 366,88		514	514		37,8	52,92
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 589 руб.) СП=50% (СП = 398 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	530,92 530,92		796	796		54,7	82,05
Итого: Демонтажные работы						**1341**	**1339**	**2** **1**		**138,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	991				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**991**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	670				
		ИТОГО сметная прибыль				**670**				
		Монтажные работы								
		Установка радиатора								
4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 47 руб.) СП=70,55% (СП = 29 руб.)	0,0444 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	109	39	21 2	87,06	3,87
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.1123	183		-21				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.1123 100ШТ	176		-20				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	4,4 КВТ	340		1496				
8	Пр. лист Элгисс	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	27,79		56				
9	Пр. лист Элгисс	Футорка ЦЕНА=275/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	114 ШТ	41,99		4787				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	2 КОМПЛ	2,31 1,6		5	4		0,14	0,28
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
Итого: Установка радиатора						**6445**	**43**	**21** **2**		**4,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	47				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**52**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	29				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**32**				
				Прокладка трубопровода						
12	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	1373	249	36 2	37,92	22,75
13	Пр. лист Valtek	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОЙ Ду15 VT.008.N ЦЕНА=400/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	38 ШТ	61,08		2321				
14	Пр. лист Valtek	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE С ПОЛУСГОНОМ Ду15 VT.227N ЦЕНА=287/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	38 ШТ	43,82		1665				
15	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 241 руб.) СП=70,55% (СП = 147 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	1330	208	30 1	37,92	18,96
16	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1144	166	24 1	37,92	15,17
17	Пр. лист Valtek	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE УГЛОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ Д25 ЦЕНА=616/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	94,06		94				
18	Пр. лист Valtek	ШТУЦЕР	1	13,74		14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА=90/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	ШТ							
19	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 722 руб.) СП=70,55% (СП = 442 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	5016	623	89 4	37,92	56,87
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	72,5 КГ	11		798				
21	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 255 руб.) СП=70,55% (СП = 156 руб.)	2,9 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	398	221	162	5,76	16,71
Итого: Прокладка трубопровода						**14153**	**1467**	**341 8**		**130,45**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[12, 15-16, 19, 21]		115,2 %	ФОТ	1699				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1699**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[12, 15-16, 19, 21]		70,55 %	ФОТ	1040				
		ИТОГО сметная прибыль				**1040**				
		Антикоррозионная защита								
22	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,362 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	123	29	4	6,72	2,43
23	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 29 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,362 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	517	36	6	9,69	3,51
24	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 16 руб.)	0,6 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	378	27	17	4,05	2,43
25	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0.8628 Л	250		-216				
26	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-9 М	8,93		-80				
27	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.0858 Л	203		-17				
28	Пр. лист Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 09x48 (50 м в упак) ЦЕНА=74,6/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	9 М	11,39		103				
29	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	74,78		75				
30	Пр. лист Элгисс	Монтажная лента ПВХ (1рулон-25м) ЦЕНА=211/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	32,22		32				
Итого: Антикоррозионная защита						**915**	**92**	**27**		**8,37**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[22-23]		81 %	ФОТ	52				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**76**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 13	[22-23]		59,5 %	ФОТ	38				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				
Итого: Монтажные работы						**21513**	**1602**	**389**		**142,96**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 12, 15-16, 19, 21]		115,2 %	ФОТ	1746				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	5				
	п. 13	[22-23]		81 %	ФОТ	52				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1827**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 12, 15-16, 19, 21]		70,55 %	ФОТ	1069				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	3				
	п. 13	[22-23]		59,5 %	ФОТ	38				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**1126**				
Итого по смете:						**22854**	**2941**	**391**		**281,09**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	991				
	п. 16	[4, 12, 15-16, 19, 21]		115,2 %	ФОТ	1746				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	5				
	п. 13	[22-23]		81 %	ФОТ	52				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2818**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	670				
	п. 16	[4, 12, 15-16, 19, 21]		70,55 %	ФОТ	1069				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	3				
	п. 13	[22-23]		59,5 %	ФОТ	38				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**1796**				
		Прямые затраты				22854				
		Основная зарплата				2941				
		Материальные затраты				19522				
		Эксплуатация машин				391				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Накладные расходы (по смете)				2818				
		Сметная прибыль (по смете)				1796				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				27468				
		Всего в ценах января 2000 г.				27468				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				27468				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		45291,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		169,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2662,71				
		Материалы в тек. ценах		5,56		108542,32				
		Итого в тек. ценах без оборудования				156496,43				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		36887,62				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		22126,72				
		ИТОГО с НР и СП				215510,77				
		ИТОГО				215510,77				
		НДС		18 %		38791,94				
		ВСЕГО				254302,71				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-13-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/13-15-АС

Сметная стоимость		105057	руб.
	строительных работ	105057	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		26673	руб.
Нормативная трудоемкость		180	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 29 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	0,03 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	89	21	68 7	77,72	2,33
2	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 353 руб.) СП=45% (СП = 212 руб.)	0,15 100М3 ГРУНТА	3136,86 3136	0,86	471	471		346,5	51,98
3	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=109,8% (НР = 55 руб.) СП=68% (СП = 34 руб.)	1,5 М3 ОСНОВАНИЯ	413,43 25,68	64,82 7,4	620	39	97 11	2,76	4,14
4	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 670 руб.) СП=59,5% (СП = 403 руб.)	3 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	1990	667	166 10	23,5	70,5
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 104 руб.) СП=50% (СП = 67 руб.)	2,5 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	159	133	26	5,49	13,73
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,015 Т							
7	ССЦ01- 204- 0100	Анкер 12А- III, L=300	0,0675 Т	5433		367				
8	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3 М3	622		1866				
9	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	12 М2	10,7		128				
10	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,12	1161,37	57,09	139	32	7	24,38	2,93

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 35 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
Итого: Усиление фундамента						**5829**	**1363**	**364**		**145,6**
								28		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	29				
	п. Р1.2	[2]		75 %	ФОТ	353				
	п. 8	[3, 10]		109,8 %	ФОТ	90				
	п. 49	[4]		99 %	ФОТ	670				
	п. Р19	[5]		78 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1246**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	17				
	п. Р1.2	[2]		45 %	ФОТ	212				
	п. 8	[3, 10]		68 %	ФОТ	56				
	п. 49	[4]		59,5 %	ФОТ	403				
	п. Р19	[5]		50 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**755**				
		Штукатурка цоколя								
11	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 52 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,26 100М2	202,86 202,86		53	53		22,82	5,93
12	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 231 руб.) СП=46,75% (СП = 114 руб.)	0,26 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	526	232	21 12	81,51	21,19
13	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	0,26 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	193	44	2	15,87	4,13
Итого: Штукатурка цоколя						**772**	**329**	**23**		**31,25**
								12		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[11]		99 %	ФОТ	52				
	п. 15	[12-13]		94,5 %	ФОТ	273				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**325**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[11]		59,5 %	ФОТ	32				
	п. 15	[12-13]		46,75 %	ФОТ	135				
		ИТОГО сметная прибыль				**167**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6 Т ГРУЗА	42,98		258				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	6 Т ГРУЗА	12,99		78				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**336**				
Итого по смете:						**6937**	**1692**	**387**		**176,85**
								40		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	29				
	п. Р1.2	[2]		75 %	ФОТ	353				
	п. 8	[3, 10]		109,8 %	ФОТ	90				
	п. 49	[4, 11]		99 %	ФОТ	722				
	п. Р19	[5]		78 %	ФОТ	104				
	п. 15	[12-13]		94,5 %	ФОТ	273				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1571**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	17				
	п. Р1.2	[2]		45 %	ФОТ	212				
	п. 8	[3, 10]		68 %	ФОТ	56				
	п. 49	[4, 11]		59,5 %	ФОТ	435				
	п. Р19	[5]		50 %	ФОТ	67				
	п. 15	[12-13]		46,75 %	ФОТ	135				
		ИТОГО сметная прибыль				**922**				
		Прямые затраты				6937				
		Основная зарплата				1692				
		Материальные затраты				4522				
		Эксплуатация машин				387				
		в тч ЗП машинистов				40				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				336				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				258				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				78				
		Накладные расходы (по смете)				1571				
		Сметная прибыль (по смете)				922				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9430				
		Всего в ценах января 2000 г.				9430				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		270,9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		81,9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9446,8				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		26056,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		616				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2635,47				
		Материалы в тек. ценах		5,56		25142,32				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		2619,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		653,56				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3273,16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57107,75				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		20564,39				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		11359,04				
		ИТОГО с НР и СП				89031,18				
		ИТОГО				89031,18				
		НДС		18 %		16025,61				
		ВСЕГО				105056,79				



Составил:

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-14-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/14-15-АС

Сметная стоимость		112685	руб.
	строительных работ	112685	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		21514	руб.
Нормативная трудоемкость		144	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 40 руб.) СП=60% (СП = 23 руб.)	0,0385 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	114	28	86 10	77,72	2,99
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 66 руб.) СП=38,25% (СП = 35 руб.)	0,0578 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		91	91		177,1	10,24
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 273 руб.) СП=63,75% (СП = 157 руб.)	5,78 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	741	223	213 24	3,92	22,67
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-6.936 М3	43,5		-302				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	6,936 М3	68,33		474				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=55,25% (СП = 46 руб.)	0,0385 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	249	71	93 13	207	7,97
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,927 М3	622		2443				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=55,25% (СП = 11 руб.)	0,1394 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	812	20	6	14,54	2,03
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1394 Т	5433		-757				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1394 Т	8800		1227				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**5092**	**433**	**398**		**45,89**
								47		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	40				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	66				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	273				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**477**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	23				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	35				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	157				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**272**				
				Ремонт кирпичной кладки						
11	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 443 руб.) СП=70% (СП = 361 руб.)	0,15 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12956,71 3421,42	108,42 14,71	1944	513	16 2	361,5	54,23
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,72 Т							
13	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 112 руб.) СП=50% (СП = 72 руб.)	2,7 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	172	144	28	5,49	14,82
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0162 Т							
15	ТЕР- 08- 02- 007-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 68 руб.) СП=68% (СП = 42 руб.)	0,0933 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	976	62	6	73,29	6,84
16	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0933 Т	9733		-908				
17	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,0513 Т	5433		279				
18	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,042 Т	8800		370				
Итого: Ремонт кирпичной кладки						**2833**	**719**	**50**		**75,89**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	443				
	п. Р19	[13]		78 %	ФОТ	112				
	п. 8	[15]		109,8 %	ФОТ	68				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**623**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	361				
	п. Р19	[13]		50 %	ФОТ	72				
	п. 8	[15]		68 %	ФОТ	42				
		ИТОГО сметная прибыль				**475**				
				Штукатурка цоколя						
19	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 30 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,15 100М2	202,86 202,86		30	30		22,82	3,42
20	ТЕР- 15- 02- 001-	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,15	2023,33	81,7	303	134	12	81,51	12,23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 133 руб.) СП=46,75% (СП = 66 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			7		
21	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 24 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	111	25	1	15,87	2,38
Итого: Штукатурка цоколя						**444**	**189**	**13** **7**		**18,03**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	30				
	п. 15	[20-21]		94,5 %	ФОТ	157				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**187**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[19]		59,5 %	ФОТ	18				
	п. 15	[20-21]		46,75 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**96**				
			Вывозка мусора и лишнего грунта							
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12 Т ГРУЗА	42,98		516				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	12 Т ГРУЗА	12,99		156				
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,404 Т ГРУЗА	3,96		41				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	10,404 Т ГРУЗА	11,42		119				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**832**				
Итого по смете:						**9201**	**1341**	**461** **56**		**139,81**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	40				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	66				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	273				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	98				
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	443				
	п. Р19	[13]		78 %	ФОТ	112				
	п. 8	[15]		109,8 %	ФОТ	68				
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	30				
	п. 15	[20-21]		94,5 %	ФОТ	157				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1287**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	23				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	35				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	157				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	57				
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	361				
	п. Р19	[13]		50 %	ФОТ	72				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[15]		68 %	ФОТ	42				
	п. 49	[19]		59,5 %	ФОТ	18				
	п. 15	[20-21]		46,75 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**843**				
		Прямые затраты				9201				
		Основная зарплата				1341				
		Материальные затраты				6567				
		Эксплуатация машин				461				
		в тч ЗП машинистов				56				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				832				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				557				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				275				
		Накладные расходы (по смете)				1287				
		Сметная прибыль (по смете)				843				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11331				
		Всего в ценах января 2000 г.				11331				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		584,85				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		288,75				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11372,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		20651,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		862,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		3139,41				
		Материалы в тек. ценах		5,56		36512,52				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		5655,5				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		2304,23				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7959,73				
		Итого в тек. ценах без оборудования				68263,06				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		16846,83				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		10385,76				
		ИТОГО с НР и СП				95495,65				
		ИТОГО				95495,65				
		НДС		18 %		17189,22				
		ВСЕГО				112684,87				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-16-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/16-15-АС

Сметная стоимость		140764	руб.
	строительных работ	140764	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		20451	руб.
Нормативная трудоемкость		138	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 89 руб.) СП=60% (СП = 52 руб.)	0,09 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	266 22	64	202	77,72	6,99
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 153 руб.) СП=38,25% (СП = 81 руб.)	0,135 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		213	213		177,1	23,91
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 638 руб.) СП=63,75% (СП = 367 руб.)	13,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1731 55	521	498	3,92	52,94
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-16.2 М3	43,5		-705				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	16,22 М3	68,33		1108				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 185 руб.) СП=55,25% (СП = 108 руб.)	0,09 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	583 30	166	218	207	18,63
7	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	9,18 М3	556		5104				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 46 руб.) СП=55,25% (СП = 27 руб.)	0,3258 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	1897 1	48	15	14,54	4,74
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.3258 Т	5433		-1770				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,3258 Т	8800		2867				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**11294**	**1012**	**933**		**107,21**
								108		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	89				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	153				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	638				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	231				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1111**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	52				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	81				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	367				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	135				
		ИТОГО сметная прибыль				**635**				
		Ремонт кирпичной кладки								
11	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 131 руб.) СП=70% (СП = 106 руб.)	0,04 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	13298,85 3763,56	108,42 14,71	532	151	4 1	397,65	15,91
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,992 Т							
13	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 30 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,72 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	46	39	7	5,49	3,95
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0043 Т							
15	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 19 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,0249 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	260	17	2	73,29	1,82
16	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0249 Т	9733		-242				
17	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,0137 Т	5433		74				
18	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,0112 Т	8800		99				
Итого: Ремонт кирпичной кладки						**769**	**207**	**13**		**21,68**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	131				
	п. Р19	[13]		78 %	ФОТ	30				
	п. 8	[15]		109,8 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**180**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	106				
	п. Р19	[13]		50 %	ФОТ	20				
	п. 8	[15]		68 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**138**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,5 Т ГРУЗА	42,98		752				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	17,5	12,99		227				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	Т ГРУЗА							
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	22,708 Т ГРУЗА	3,96		90				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	22,708 Т ГРУЗА	11,42		259				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**1328**				
Итого по смете:						**13391**	**1219**	**946**		**128,89**
								109		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]	104 %		ФОТ	89				
	п. 1.2	[2]	72 %		ФОТ	153				
	п. 11	[3]	110,7 %		ФОТ	638				
	п. 6.1	[6, 8]	94,5 %		ФОТ	231				
	п. Р3	[11]	86 %		ФОТ	131				
	п. Р19	[13]	78 %		ФОТ	30				
	п. 8	[15]	109,8 %		ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1291**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]	60 %		ФОТ	52				
	п. 1.2	[2]	38,25 %		ФОТ	81				
	п. 11	[3]	63,75 %		ФОТ	367				
	п. 6.1	[6, 8]	55,25 %		ФОТ	135				
	п. Р3	[11]	70 %		ФОТ	106				
	п. Р19	[13]	50 %		ФОТ	20				
	п. 8	[15]	68 %		ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**773**				
		Прямые затраты				13391				
		Основная зарплата				1219				
		Материальные затраты				9898				
		Эксплуатация машин				946				
		в тч ЗП машинистов				109				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1328				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				842				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				486				
		Накладные расходы (по смете)				1291				
		Сметная прибыль (по смете)				773				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15455				
		Всего в ценах января 2000 г.				15455				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		884,1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		510,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15521,4				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		18772,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1678,6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		6442,26				
		Материалы в тек. ценах		5,56		55032,88				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		8549,25				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		4072,19				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12621,44				
		Итого в тек. ценах без оборудования				92869,18				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		16899,19				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		9523,36				
		ИТОГО с НР и СП				119291,73				
		ИТОГО				119291,73				
		НДС		18 %		21472,51				
		ВСЕГО				140764,24				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-17-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/17-15-АС

Сметная стоимость		152283	руб.
	строительных работ	152283	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28167	руб.
Нормативная трудоемкость		189	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 21 руб.)	0,036 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	106 9	26	80	77,72	2,8
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 76 руб.) СП=38,25% (СП = 41 руб.)	0,0675 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		106	106		177,1	11,95
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 319 руб.) СП=63,75% (СП = 184 руб.)	6,75 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	865 28	260	249	3,92	26,47
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-8.1 М3	43,5		-352				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,1 М3	68,33		553				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 111 руб.) СП=55,25% (СП = 65 руб.)	0,054 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	350 18	99	131	207	11,18
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,508 М3	622		3426				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1629 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	948	24	7	14,54	2,37
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1629 Т	5433		-885				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1629 Т	8800		1434				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**6551**	**515**	**467**		**54,77**
								55		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	36				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	76				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	319				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	134				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**565**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	21				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	41				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	184				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**324**				
		Ремонт кирпичной кладки								
11	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 532 руб.) СП=70% (СП = 433 руб.)	0,18 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12956,71 3421,42	108,42 14,71	2332	616	20 3	361,5	65,07
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,464 Т							
13	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 135 руб.) СП=50% (СП = 87 руб.)	3,24 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	206	173	33	5,49	17,79
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0194 Т							
15	ТЕР- 08- 02- 007-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 81 руб.) СП=68% (СП = 50 руб.)	0,112 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	1171	74	7	73,29	8,21
16	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.112 Т	9733		-1090				
17	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,0616 Т	5433		335				
18	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,0504 Т	8800		444				
Итого: Ремонт кирпичной кладки						**3398**	**863**	**60**		**91,07**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	532				
	п. Р19	[13]		78 %	ФОТ	135				
	п. 8	[15]		109,8 %	ФОТ	81				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**748**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	433				
	п. Р19	[13]		50 %	ФОТ	87				
	п. 8	[15]		68 %	ФОТ	50				
		ИТОГО сметная прибыль				**570**				
		Штукатурка цоколя								
19	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 37 руб.) СП=59,5% (СП = 22 руб.)	0,18 100М2	202,86 202,86		37	37		22,82	4,11
20	ТЕР- 15- 02- 001-	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,18	2023,33	81,7	364	161	15	81,51	14,67

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 161 руб.) СП=46,75% (СП = 79 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			9		
21	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	134	30	2	15,87	2,86
Итого: Штукатурка цоколя						**535**	**228**	**17** **9**		**21,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	37				
	п. 15	[20-21]		94,5 %	ФОТ	189				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[19]		59,5 %	ФОТ	22				
	п. 15	[20-21]		46,75 %	ФОТ	93				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
		Замена фартука цоколя								
22	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% (НР = 9 руб.) СП=70% (СП = 7 руб.)	0,087 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	13	9	4 1	12,3	1,07
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0818 Т							
24	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 118 руб.) СП=55,25% (СП = 60 руб.)	0,087 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1002	109	3	129,66	11,28
25	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 52 руб.) СП=85% (СП = 31 руб.)	0,3 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	136	37	96	11,96	3,59
26	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.45 КГ	6,48		-3				
27	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,03 1000М	15411		462				
Итого: Замена фартука цоколя						**1610**	**155**	**103** **1**		**15,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[22]		86 %	ФОТ	9				
	п. 12	[24]		108 %	ФОТ	118				
	п. 7.2	[25]		139,5 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**179**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[22]		70 %	ФОТ	7				
	п. 12	[24]		55,25 %	ФОТ	60				
	п. 7.2	[25]		85 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**98**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11 Т ГРУЗА	42,98		473				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	11 Т ГРУЗА	12,99		143				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	11,34 Т ГРУЗА	3,96		45				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,34 Т ГРУЗА	11,42		130				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**791**				
Итого по смете:						**12885**	**1761**	**647**		**183,41**
								68		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	36				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	76				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	319				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	134				
	п. Р3	[11, 22]		86 %	ФОТ	541				
	п. Р19	[13]		78 %	ФОТ	135				
	п. 8	[15]		109,8 %	ФОТ	81				
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	37				
	п. 15	[20-21]		94,5 %	ФОТ	189				
	п. 12	[24]		108 %	ФОТ	118				
	п. 7.2	[25]		139,5 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1718**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	21				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	41				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	184				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	78				
	п. Р3	[11, 22]		70 %	ФОТ	440				
	п. Р19	[13]		50 %	ФОТ	87				
	п. 8	[15]		68 %	ФОТ	50				
	п. 49	[19]		59,5 %	ФОТ	22				
	п. 15	[20-21]		46,75 %	ФОТ	93				
	п. 12	[24]		55,25 %	ФОТ	60				
	п. 7.2	[25]		85 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**1107**				
		Прямые затраты				12885				
		Основная зарплата				1761				
		Материальные затраты				9686				
		Эксплуатация машин				647				
		в тч ЗП машинистов				68				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				791				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				518				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				273				
		Накладные расходы (по смете)				1718				
		Сметная прибыль (по смете)				1107				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15710				
		Всего в ценах января 2000 г.				15710				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		543,9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		286,65				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15749,55				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		27119,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1047,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		4406,07				
		Материалы в тек. ценах		5,56		53854,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		5259,51				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		2287,47				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7546,98				
		Итого в тек. ценах без оборудования				92926,61				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		22488,62				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		13638,24				
		ИТОГО с НР и СП				129053,47				
		ИТОГО				129053,47				
		НДС		18 %		23229,62				
		ВСЕГО				152283,09				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-15-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-20/15-15-АС

Сметная стоимость		30519	руб.
	строительных работ	30519	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		7038	руб.
Нормативная трудоемкость		42	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 70 руб.) СП=68% (СП = 60 руб.)	0,075 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	134	88	2	121	9,07
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	57	50	1	34,66	5,2
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,033 Т							
Итого: Разборка						**191**	**138**	**3**		**14,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	70				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**107**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	60				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль				**85**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 288 руб.) СП=70,55% (СП = 176 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	439	237	96 13	140,07	21,01
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.407 10М	70,6		-99				
6	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые PP	14,07	10,58		149				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN20, Ду25 ЦЕНА=69,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	4,75 КГ	11		52				
8	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 62 руб.) СП=59,5% (СП = 41 руб.)	1,5 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	946	69	42	4,05	6,07
9	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-16.5 М							
10	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x35 (36 м в упак) ЦЕНА=161,26/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	16,5 М	24,58		406				
Итого: Монтаж						**1893**	**306**	**138**		**27,08**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	288				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	62				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**350**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	176				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**217**				
				Вывоз мусора						
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,04 Т ГРУЗА	42,98		2				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,04 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**3**				
Итого по смете:						**2087**	**444**	**141**		**41,36**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	70				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	37				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	288				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	62				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**457**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	60				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	25				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	176				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**302**				
		Прямые затраты				2087				
		Основная зарплата				444				
		Материальные затраты				1499				
		Эксплуатация машин				141				
		в тч ЗП машинистов				13				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				457				
		Сметная прибыль (по смете)				302				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2846				
		Всего в ценах января 2000 г.				2846				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2846,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		6837,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		200,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		960,21				
		Материалы в тек. ценах		5,56		8334,44				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		20,31				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				28,69				
		Итого в тек. ценах без оборудования				16160,94				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		5982,13				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		3720,64				
		ИТОГО с НР и СП				25863,71				
		ИТОГО				25863,71				
		НДС		18 %		4655,47				
		ВСЕГО				30519,18				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Мопра, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-15-02

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-20/15-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		51787	руб.
	строительных работ	51787	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15200	руб.
Нормативная трудоемкость		96	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 113 руб.) СП=68% (СП = 96 руб.)	0,12 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	215	141	4	121	14,52
2	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 317 руб.) СП=50% (СП = 215 руб.)	0,52 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	432	427	5 2	85,3	44,36
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6968 Т							
Итого: Демонтаж						**647**	**568**	**9 2**		**58,88**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	113				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	317				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**430**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	96				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	215				
		ИТОГО сметная прибыль				**311**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 480 руб.) СП=70,55% (СП = 294 руб.)	0,52 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	4152	416	16 1	70,84	36,84
5	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-51.896 М	70,4		-3653				
6	ССЦ01- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ	51,896	25,28		1312				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф)	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=140,57/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	13 КГ	11		143				
Итого: Монтаж						**1954**	**416**	**16**		**36,84**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	480				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**480**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	294				
		ИТОГО сметная прибыль				**294**				
		Вывоз Мусора								
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7 Т ГРУЗА	42,98		30				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,7 Т ГРУЗА	6,69		5				
Итого: Вывоз Мусора						**35**				
Итого по смете:						**2636**	**984**	**25**		**95,71**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	113				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	317				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	480				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**910**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	96				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	215				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	294				
		ИТОГО сметная прибыль				**605**				
		Прямые затраты				2636				
		Основная зарплата				984				
		Материальные затраты				1592				
		Эксплуатация машин				25				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				35				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				30				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				910				
		Сметная прибыль (по смете)				605				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4151				
		Всего в ценах января 2000 г.				4151				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		31,5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		5,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4152,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15153,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		170,25				
		Материалы в тек. ценах		5,56		8851,52				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		304,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		41,9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				346,51				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24521,88				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11911,9				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7453,6				
		ИТОГО с НР и СП				43887,38				
		ИТОГО				43887,38				
		НДС		18 %		7899,73				
		ВСЕГО				51787,11				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-18-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-20/18-15-АС л. 1-5 5

Сметная стоимость		344716	руб.
	строительных работ	344716	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		103688	руб.
Нормативная трудоемкость		645	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дверного блока								
1	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3	1,79
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0144 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		5	5		36,28	0,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,017 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 22 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.)	0,0144 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	524	18	25 3	119,92	1,73
6	ССЦ01- 203- 0223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21- 10, ПЛОЩАДЬ 2,05 М2; ДН 24- 10, ПЛОЩАДЬ 2,35 М2	-1.44 М2	312		-449				
7	ССЦ01- 203- 0234	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ПОЛОТНАМИ, УТЕПЛЕННЫМИ МЯГКОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ ДС 16- 9ГУ, ПЛОЩАДЬ 1,40 М2; ДС 19- 9ГУ, ПЛОЩАДЬ 1,67 М2	1,44 М2	649		935				
8	ССЦ01- 101- 0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
9	ТЕР- 15- 02- 031-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,0062	5601,32	83,22	35	15	1	234,67	1,45

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52					
10	ФЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462,66*0,99 ЭМ=9,9*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,0062 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	10	4		58,66	0,36
Итого: Установка дверного блока						**1163**	**58**	**30** **3**		**5,86**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	17				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	22				
	п. 15	[9-10]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**57**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	13				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	11				
	п. 15	[9-10]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**33**				
		Закладка отверстий в стене, продухи								
11	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,001 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	12	1		54,49	0,05
12	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.001 Т	10809		-11				
13	ССЦ01- 101- 1586	СЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ ПЛЕТЕНАЯ	3,6 М2	20,6		74				
Итого: Закладка отверстий в стене, продухи						**75**	**1**			**0,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[11]		109,8 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[11]		68 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**1**				
		Ремонт кирпичной кладки								
14	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 591 руб.) СП=70% (СП = 481 руб.)	0,2 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12956,71 3421,42	108,42 14,71	2591	684	22 3	361,5	72,3
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,96 Т							
16	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 150 руб.) СП=50% (СП = 96 руб.)	3,6 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	229	192	37	5,49	19,76
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0216 Т							
18	ТЕР- 08- 02- 007-	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	0,1244	10459,8	63,49	1301	83	8	73,29	9,12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 92 руб.) СП=68% (СП = 57 руб.)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	663,31	4,23			1		
19	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.1244 Т	9733		-1211				
20	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,0684 Т	5433		372				
21	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,056 Т	8800		493				
Итого: Ремонт кирпичной кладки						**3775**	**959**	**67**		**101,18**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[14]		86 %	ФОТ	591				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	150				
	п. 8	[18]		109,8 %	ФОТ	92				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**833**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[14]		70 %	ФОТ	481				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	96				
	п. 8	[18]		68 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**634**				
			Оштукатуривание стен							
22	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 943 руб.) СП=59,5% (СП = 567 руб.)	4,7 100М2	202,86 202,86		953	953		22,82	107,25
23	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 4179 руб.) СП=46,75% (СП = 2067 руб.)	4,7 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	9510	4199	384 223	81,51	383,11
Итого: Оштукатуривание стен						**10463**	**5152**	**384**		**490,36**
								223		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[22]		99 %	ФОТ	943				
	п. 15	[23]		94,5 %	ФОТ	4179				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[22]		59,5 %	ФОТ	567				
	п. 15	[23]		46,75 %	ФОТ	2067				
		ИТОГО сметная прибыль				**2634**				
			Гидроизоляция стен							
24	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 366 руб.) СП=68% (СП = 226 руб.)	1,26 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	1463	333	72	24,38	30,72
Итого: Гидроизоляция стен						**1463**	**333**	**72**		**30,72**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[24]		109,8 %	ФОТ	366				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**366**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[24]		68 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				**226**				
			Вывоз мусора							
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13 Т ГРУЗА	42,98		559				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	13 Т ГРУЗА	5,75		75				
Итого: Вывоз мусора						**634**				
Итого по смете:						**17573**	**6503**	**553**		**628,18**
								230		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	17	
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	22	
п. 15	[9-10, 23]	94,5 %	ФОТ	4197	
п. 8	[11, 18, 24]	109,8 %	ФОТ	459	
п. Р3	[14]	86 %	ФОТ	591	
п. Р19	[16]	78 %	ФОТ	150	
п. 49	[22]	99 %	ФОТ	943	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6379**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	13	
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	11	
п. 15	[9-10, 23]	46,75 %	ФОТ	2076	
п. 8	[11, 18, 24]	68 %	ФОТ	284	
п. Р3	[14]	70 %	ФОТ	481	
п. Р19	[16]	50 %	ФОТ	96	
п. 49	[22]	59,5 %	ФОТ	567	
	ИТОГО сметная прибыль			**3528**	

Прямые затраты			17573
Основная зарплата			6503
Материальные затраты			9883
Эксплуатация машин			553
в тч ЗП машинистов			230
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			634
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			559
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			75
Накладные расходы (по смете)			6379
Сметная прибыль (по смете)			3528
Итого СМР в ценах января 2000 г.			27480
Всего в ценах января 2000 г.			27480
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		586,95
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		78,75
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			27511,7
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4		100146,2
З/плата машинистов в тек. ценах	15,4		3542
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,81		3765,93
Материалы в тек. ценах	5,56		54949,48
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,67		5675,81
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,98		628,42
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			6304,23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				165165,84				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		83501,11				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		43464,96				
		ИТОГО с НР и СП				292131,91				
		ИТОГО				292131,91				
		НДС		18 %		52583,74				
		ВСЕГО				344715,65				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2019 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул.Ленина, 11

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-05-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-20/05-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		362027	руб.
	строительных работ	362027	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		68468	руб.
Нормативная трудоемкость		442	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство водосточной системы								
1	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 320 руб.) СП=55,25% (СП = 164 руб.)	0,84 100М ЖЕЛОБОВ	7680,78 350,59	30,91 2,95	6452	294	26 2	36,12	30,34
2	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3797 Т	12934		-4911				
3	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.142 Т	8352		-1186				
4	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж- Д125*3000 ПЭ ЦЕНА=461/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	70,39		1971				
5	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125 ВК- ЖС ПЭ ЦЕНА=87/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	13,26		371				
6	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБА ВЕРТ. 260 Д125 ПЭ ЦЕНА=87/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	168 ШТ	13,26		2228				
7	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=1062,76*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 905 руб.) СП=65% (СП = 490 руб.)	5,04 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	152,78 149,57	3,21	770	754	16	15,41	77,67
8	ТЕР- 12- 01- 008-	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА	-5.04	55,78	1,08	-281	-276	-5	5,64	-28.4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ) МЗ=410,59*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 331 руб.) СП=65% (СП = 179 руб.)	100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	54,7						
9	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д100/Д125 ПЭ ЦЕНА=248/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	37,8		454				
10	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ГНУТОЕ ПЭ Д100 ЦЕНА=136/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	20,73		249				
11	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА КРУГЛАЯ ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т-Д100Х3000 ПЭ ЦЕНА=698/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	106,58		1492				
12	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЭ ЦЕНА=232/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	35,36		495				
13	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО СТОКА Д100 ВК- КС-Д100 ЦЕНА=104/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	15,85		95				
14	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КРОНШТЕЙН ТРУБЫ НА КИРПИЧ ЛАПКА Д100 ВК- ТДК-Д100 ЦЕНА=84/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	12,8		461				
15	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 15 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.)	0,36 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	23	19	4	5,49	1,98
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0022 Т							
17	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,54 100ОТВЕРСТИЙ	61,17 51,24	9,93	33	28	5	5,28	2,85
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0032 Т							
Итого: Устройство водосточной системы						**8716**	**819**	**46 2**		**84,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1]		108 %	ФОТ	320				
	п. 12	[7-8]		120 %	ФОТ	574				
	п. Р19	[15, 17]		78 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**931**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1]		55,25 %	ФОТ	164				
	п. 12	[7-8]		65 %	ФОТ	311				
	п. Р19	[15, 17]		50 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**499**				
		Замена кровельного покрытия								
19	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,078 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	7	7		10,49	0,82
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0398 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,384 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	31	31		9,1	3,49
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0461 Т							
23	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 29 руб.) СП=72,25% (СП = 26 руб.)	0,078 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	93	32	49 4	40,83	3,18
24	ССЦ01- 101- 4533	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=209,56/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9,3603 М2	37,69		353				
25	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,55 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	66	56	10	10,5	5,78
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0011 Т							
27	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=21,04/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5,5 10ШТ	3,78		21				
28	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 187 руб.) СП=55,25% (СП = 96 руб.)	0,1368 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1576	172	5 1	129,66	17,74
29	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.107 Т	12934		-1384				
30	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	0,076 Т	7555,06		574				
31	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ОЦИНКОВКА СЛУХОВОГО ОКНА) НР=108% (НР = 127 руб.) СП=55,25% (СП = 65 руб.)	0,0936 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1078	118	3	129,66	12,14
32	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0732 Т	12934		-947				
33	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	0,0523 Т	7555,06		395				
34	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ПОДШИВКА КАРНИЗА) НР=108% (НР = 875 руб.) СП=55,25% (СП = 448 руб.)	0,642 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	7397	808	22 2	129,66	83,24
35	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.502 Т	12934		-6493				
36	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,358 Т	7541,47		2700				
37	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ВЕТРОВОЙ УГОЛОК) НР=108% (НР = 446 руб.) СП=55,25% (СП = 228 руб.)	0,327 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3768	412	11 1	129,66	42,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2557 Т	12934		-3307				
39	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,183 Т	7541,47		1380				
40	ССЦ01- 102- 0116	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ II СОРТА ЦЕНА=4452,32/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2,2 М3	800,78		1762				
Итого: Замена кровельного покрытия						**9070**	**1636**	**100** **8**		**168,79**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		83 %	ФОТ	32				
	п. 9	[23]		81 %	ФОТ	29				
	п. Р19	[25]		78 %	ФОТ	44				
	п. 12	[28, 31, 34, 37]		108 %	ФОТ	1635				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1740**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		65 %	ФОТ	25				
	п. 9	[23]		72,25 %	ФОТ	26				
	п. Р19	[25]		50 %	ФОТ	28				
	п. 12	[28, 31, 34, 37]		55,25 %	ФОТ	837				
		ИТОГО сметная прибыль				**916**				
		Ремонт стропильной системы								
41	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ) НР=90% (НР = 849 руб.) СП=59,5% (СП = 561 руб.)	5,8 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1765	933	827 10	14,85	86,11
42	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	232 КГ	9,91		2299				
Итого: Ремонт стропильной системы						**4064**	**933**	**827** **10**		**86,11**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[41]		90 %	ФОТ	849				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**849**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[41]		59,5 %	ФОТ	561				
		ИТОГО сметная прибыль				**561**				
		Ремонт дымовых труб								
43	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,5 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	100	42	58 6	8,24	4,12
44	ТЕР- 08- 02- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109,8% (НР = 35 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	0,5 М3 КЛАДКИ	855,52 56,71	52,79 7,36	428	28	26 4	5,99	3
45	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 355 руб.) СП=46,75% (СП = 176 руб.)	0,4 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	809	357	33 19	81,51	32,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР- 20- 02- 010-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115,2% (НР = 294 руб.) СП=70,55% (СП = 180 руб.)	6 ЗОНТ	58,03 42,33	7,41 0,19	348	254	44 1	4,2	25,19
47	ССЦ01- 301- 0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	6 ШТ	654,17		3925				
Итого: Ремонт дымовых труб						**5610**	**681**	**161**		**64,91**
								30		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[43]		99 %	ФОТ	48				
	п. 8	[44]		109,8 %	ФОТ	35				
	п. 15	[45]		94,5 %	ФОТ	355				
	п. 16	[46]		115,2 %	ФОТ	294				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**732**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[43]		59,5 %	ФОТ	29				
	п. 8	[44]		68 %	ФОТ	22				
	п. 15	[45]		46,75 %	ФОТ	176				
	п. 16	[46]		70,55 %	ФОТ	180				
		ИТОГО сметная прибыль				**407**				
		Установка снегозадержателей								
48	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
49	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
50	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,36		549				
Итого: Установка снегозадержателей						**559**	**5**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[48]		108 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[48]		55,25 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**3**				
		Заполнение слухового окна								
51	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 70 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	0,03 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	84	84		309,3	9,28
52	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
53	ТЕР- 10- 01- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 242 руб.) СП=53,55% (СП = 122 руб.)	3 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	993	222	81 6	7,62	22,87
54	ССЦ01- 203- 0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6- 12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	3 М2	356		1068				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=2,5 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 2)) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0195 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	20	10		51,23	1
Итого: Заполнение слухового окна						**2165**	**316**	**81**		**33,15**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[51]		83 %	ФОТ	70				
	п. 10	[53]		106,2 %	ФОТ	242				
	п. 15	[55]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**321**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[51]		65 %	ФОТ	55				
	п. 10	[53]		53,55 %	ФОТ	122				
	п. 15	[55]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**182**				
				Вывоз мусора						
56	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5 Т ГРУЗА	42,98		215				
57	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5 Т ГРУЗА	12,2		61				
Итого: Вывоз мусора						**276**				
Итого по смете:						**30460**	**4390**	**1219**		**437,85**
								56		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1, 28, 31, 34, 37, 48]		108 %	ФОТ	1960				
	п. 12	[7-8]		120 %	ФОТ	574				
	п. Р19	[15, 17]		78 %	ФОТ	37				
	п. Р8	[19, 21, 51]		83 %	ФОТ	102				
	п. 9	[23]		81 %	ФОТ	29				
	п. Р19	[25]		78 %	ФОТ	44				
	п. 20	[41]		90 %	ФОТ	849				
	п. 49	[43]		99 %	ФОТ	48				
	п. 8	[44]		109,8 %	ФОТ	35				
	п. 15	[45, 55]		94,5 %	ФОТ	364				
	п. 16	[46]		115,2 %	ФОТ	294				
	п. 10	[53]		106,2 %	ФОТ	242				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4578**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1, 28, 31, 34, 37, 48]		55,25 %	ФОТ	1004				
	п. 12	[7-8]		65 %	ФОТ	311				
	п. Р19	[15, 17]		50 %	ФОТ	24				
	п. Р8	[19, 21, 51]		65 %	ФОТ	80				
	п. 9	[23]		72,25 %	ФОТ	26				
	п. Р19	[25]		50 %	ФОТ	28				
	п. 20	[41]		59,5 %	ФОТ	561				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[43]		59,5 %	ФОТ	29				
	п. 8	[44]		68 %	ФОТ	22				
	п. 15	[45, 55]		46,75 %	ФОТ	181				
	п. 16	[46]		70,55 %	ФОТ	180				
	п. 10	[53]		53,55 %	ФОТ	122				
		ИТОГО сметная прибыль				**2568**				
		Прямые затраты				30460				
		Основная зарплата				4390				
		Материальные затраты				24575				
		Эксплуатация машин				1219				
		в тч ЗП машинистов				56				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				276				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				215				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				61				
		Накладные расходы (по смете)				4578				
		Сметная прибыль (по смете)				2568				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37606				
		Всего в ценах января 2000 г.				37606				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		225,75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		64,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				37619,8				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		67606				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		862,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		8301,39				
		Материалы в тек. ценах		5,56		136637				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		2183				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		511,12				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2694,12				
		Итого в тек. ценах без оборудования				215238,51				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		59926,02				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		31637,76				
		ИТОГО с НР и СП				306802,29				
		ИТОГО				306802,29				
		НДС		18 %		55224,41				
		ВСЕГО				362026,7				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул.Ленина, 11

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-05-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/05-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		92403	руб.
	строительных работ	43228	руб.
	монтажных работ	49175	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		14260	руб.
Нормативная трудоемкость		84	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	67	31	36 2	0,7	2,78
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	51,91 51,91		4	4		5,84	0,47
3	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,12 100ШТ	251,91 249,64	2,27 0,89	30	30		25,72	3,09
4	ТЕРр- 67- 01- 001	ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,45 100М	22,57 22,57		10	10		2,54	1,14
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0018 Т							
Итого: Демонтажные работы						**111**	**75**	**36** **2**		**7,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	31				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	3				
	п. Р17	[3-4]		85 %	ФОТ	35				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**69**				
	Сметная прибыль по видам работ									

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	21				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	3				
	п. Р17	[3-4]		65 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**51**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
6	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	233	26	30 2	2,32	2,32
7	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩРн-12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=649,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,07		99				
8	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА ИЗОЛЯТОРА НУЛЕВОЙ ШИНЫ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	4 ШТ	13,05 12,65		52	50		1,12	4,48
9	Пр. лист "ИЭК"	Угловой изолятор для "О" шины синий ЦЕНА=5,18/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	0,79		3				
10	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА ШИНЫ НУЛЕВОЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	2 ШТ	13,05 12,65		26	25		1,12	2,24
11	Пр. лист "ИЭК"	Шина PEN "земля- ноль" 6х9мм 14/2 (14групп/креп по краям) ИЭК ЦЕНА=85,43/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	13,02		26				
12	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА DIN- рейку ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	4 ШТ	13,05 12,65		52	50		1,12	4,48
13	Пр. лист "ИЭК"	Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК ЦЕНА=9,78/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1,49		6				
14	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	4 ШТ	13,05 12,65		52	50		1,12	4,48
15	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 100 3Р 63А 10 кА х- ка С ЦЕНА=1089,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	166,11		166				
16	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=232,14/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	35,38		71				
17	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 10А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,79		12				
18	ФЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	4	232,9	29,76	932	105	119	2,32	9,28

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	ШТ	26,2	1,54			6		
19	Пр. лист "ИЭК"	Бокс ЩРН- П- 36 модулей навесн.пластик IP41 ЦЕНА=1419,58/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	216,37		865				
20	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 144 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	12 ШТ	13,05 12,65		157	152		1,12	13,44
21	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	11,79		141				
22	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	12 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	71	38	28 2	0,28	3,36
23	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,4		1253				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**4217**	**496**	**177**		**44,08**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 10, 12, 14, 18, 20]		95 %	ФОТ	444				
	п. 45.2	[22]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**482**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 10, 12, 14, 18, 20]		65 %	ФОТ	304				
	п. 45.2	[22]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**330**				
				Кабель						
24	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,13 100М	241,76 158,87	66,1	31	20	9	15,2	1,98
25	Пр. лист Кристалл	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=23,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	13 М	3,54		46				
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,13 100М	146,27 95,88	13,96 0,92	19	12	2	8,96	1,16
27	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	13 М	56,39		733				
28	ФЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,75	1074,99	170,19	806	223	128	27,76	20,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	100М	297,08	2,77			2		
29	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав Р3- ЦХ- 20 (50 м) ИЭК ЦЕНА=37,08/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	30 М	5,65		170				
30	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,3 100М	146,27 95,88	13,96 0,92	44	29	4	8,96	2,69
31	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	30 М	10,36		311				
32	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав Р3- ЦХ- 32 (25 м) ИЭК ЦЕНА=71,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 М	10,86		489				
33	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	0,45 100М	197,46 125	25,6 1,7	89	56	12 1	11,68	5,26
34	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 5*10 ЦЕНА=279,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 М	42,67		1920				
Итого: Кабель						**4658**	**340**	**155**		**31,9**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[24, 26, 28, 30, 33]		95 %	ФОТ	326				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**326**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[24, 26, 28, 30, 33]		65 %	ФОТ	223				
		ИТОГО сметная прибыль				**223**				
Итого: Монтажные работы						**8875**	**836**	**332**		**75,98**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33]		95 %	ФОТ	770				
	п. 45.2	[22]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**808**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33]		65 %	ФОТ	527				
	п. 45.2	[22]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**553**				
Итого по смете:						**8986**	**911**	**368**		**83,47**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33]		95 %	ФОТ	801				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	3				
	п. Р17	[3-4]		85 %	ФОТ	35				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[22]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**877**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33]		65 %	ФОТ	548				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	3				
	п. Р17	[3-4]		65 %	ФОТ	27				
	п. 45.2	[22]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**604**				
		Прямые затраты				8986				
		Основная зарплата				911				
		Материальные затраты				7707				
		Эксплуатация машин				368				
		в тч ЗП машинистов				15				
		Накладные расходы (по смете)				877				
		Сметная прибыль (по смете)				604				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10467				
		Всего в ценах января 2000 г.				10467				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10467				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		14029,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		231				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2506,08				
		Материалы в тек. ценах		5,56		42850,92				
		Итого в тек. ценах без оборудования				59386,4				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11479,93				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7441,28				
		ИТОГО с НР и СП				78307,61				
		ИТОГО				78307,61				
		НДС		18 %		14095,37				
		ВСЕГО				92402,98				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Ленина, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-06-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/06-15-АС

Сметная стоимость		98117	руб.
	строительных работ	98117	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		27843	руб.
Нормативная трудоемкость		180	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена венцов								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 20 руб.) СП=70% (СП = 16 руб.)	0,21 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	32	22	10 1	12,3	2,58
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1974 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 18 руб.) СП=53,55% (СП = 9 руб.)	0,1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	20	17	3	18	1,8
4	ТЕРр- 53- 09- 001	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 240 ММ НР=86% (НР = 1166 руб.) СП=70% (СП = 949 руб.)	0,42 100М ВЕНЦА	7128,03 3214,96	388,35 13,24	2994	1350	163 6	322,82	135,58
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,6086 Т							
6	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 47 руб.) СП=59,5% (СП = 31 руб.)	0,315 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	96	51	45 1	14,85	4,68
7	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12,6 КГ	9,91		125				
8	ТЕР- 10- 01- 010-	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	0,1	1672,73	41,23	167	25	4	25,88	2,59

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 27 руб.) СП=53,55% (СП = 13 руб.)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	246,98						
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 91 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	0,21 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	716	86	13	41,75	8,77
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,22 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	67	36	31	14,85	3,27
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8,8 КГ	9,91		87				
12	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,21 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	156	35	2	15,87	3,33
Итого: Замена венцов						**4460**	**1622**	**271** **8**		**162,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[1]		86 %	ФОТ	20				
	п. 10	[3, 8]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. РЗ	[4]		86 %	ФОТ	1166				
	п. 20	[6, 10]		90 %	ФОТ	79				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	91				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1434**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[1]		70 %	ФОТ	16				
	п. 10	[3, 8]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. РЗ	[4]		70 %	ФОТ	949				
	п. 20	[6, 10]		59,5 %	ФОТ	52				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	46				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**1101**				
			Заделка швов, тещин							
13	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 12 руб.) СП=70% (СП = 10 руб.)	0,12 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	19	13	6 1	12,3	1,48
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1128 Т							
15	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА НР=108% (НР = 33 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,3 М3	949,51 97,7	60,13 6,91	285	29	18 2	10,7	3,21
Итого: Заделка швов, тещин						**304**	**42**	**24** **3**		**4,69**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[13]		86 %	ФОТ	12				
	п. Р16.2	[15]		108 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**45**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[13]		70 %	ФОТ	10				
	п. Р16.2	[15]		68 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**31**				
		Штукатурка цоколя								
16	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 107 руб.) СП=46,75% (СП = 53 руб.)	0,12 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	243	107	10 6	81,51	9,78
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,12 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	89	20	1	15,87	1,9
Итого: Штукатурка цоколя						**332**	**127**	**11** **6**		**11,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[16-17]		94,5 %	ФОТ	126				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**126**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[16-17]		46,75 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**62**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2 Т ГРУЗА	42,98		86				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	2 Т ГРУЗА	12,99		26				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**112**				
Итого по смете:						**5208**	**1791**	**306** **17**		**178,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 13]		86 %	ФОТ	32				
	п. 10	[3, 8]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. Р3	[4]		86 %	ФОТ	1166				
	п. 20	[6, 10]		90 %	ФОТ	79				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	91				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	33				
	п. Р16.2	[15]		108 %	ФОТ	33				
	п. 15	[16-17]		94,5 %	ФОТ	126				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1605**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 13]		70 %	ФОТ	26				
	п. 10	[3, 8]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. Р3	[4]		70 %	ФОТ	949				
	п. 20	[6, 10]		59,5 %	ФОТ	52				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	46				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	16				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р16.2	[15]		68 %	ФОТ	21				
	п. 15	[16-17]		46,75 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**1194**				
		Прямые затраты				5208				
		Основная зарплата				1791				
		Материальные затраты				2999				
		Эксплуатация машин				306				
		в тч ЗП машинистов				17				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				112				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				86				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				26				
		Накладные расходы (по смете)				1605				
		Сметная прибыль (по смете)				1194				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8007				
		Всего в ценах января 2000 г.				8007				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		90,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		27,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8012,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		27581,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		261,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2083,86				
		Материалы в тек. ценах		5,56		16674,44				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		873,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		217,85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1091,05				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47430,75				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		21009,45				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		14710,08				
		ИТОГО с НР и СП				83150,28				
		ИТОГО				83150,28				
		НДС		18 %		14967,05				
		ВСЕГО				98117,33				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-07-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/07-15-АС

Сметная стоимость		499508	руб.
	строительных работ	499508	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		97821	руб.
Нормативная трудоемкость		664	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 102 руб.) СП=60% (СП = 59 руб.)	0,102 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	301 	73 	228 25	77,72 	7,93
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 174 руб.) СП=38,25% (СП = 92 руб.)	0,153 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		241<>	241<>		177,1<>	27,1<>
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 723 руб.) СП=63,75% (СП = 416 руб.)	15,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1962<>	590<>	565 63	3,92<>	60<>
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-18.36 М3	43,5<>		-799<>				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	18,36 М3	68,33<>		1255<>				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 210 руб.) СП=55,25% (СП = 123 руб.)	0,102 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	661<>	188<>	247 34	207<>	21,11<>
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,404 М3	622<>		6471<>				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 52 руб.) СП=55,25% (СП = 30 руб.)	0,3711 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	2161<>	54<>	17 1	14,54<>	5,39<>
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.3711 Т	5433<>		-2016<>				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,3711 Т	8800<>		3266<>				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**13503**	**1146**	**1057**		**121,53**
								123		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	102				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	174				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	723				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	262				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1261**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	59				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	92				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	416				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	153				
		ИТОГО сметная прибыль				**720**				
				Усиление фундамента						
11	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 84 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.)	0,084 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	248	60	188 21	77,72	6,53
12	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 988 руб.) СП=45% (СП = 593 руб.)	0,42 100М3 ГРУНТА	3136,86 3136	0,86	1317	1317		346,5	145,53
13	ТЕР- 08- 01- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=109,8% (НР = 153 руб.) СП=68% (СП = 95 руб.)	4,2 М3 ОСНОВАНИЯ	413,43 25,68	64,82 7,4	1736	108	272 31	2,76	11,59
14	ТЕР- 46- 01- 001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1877 руб.) СП=59,5% (СП = 1128 руб.)	8,4 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	5572	1868	464 28	23,5	197,4
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,5273 М3	622		5304				
16	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 291 руб.) СП=50% (СП = 187 руб.)	7 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	445	373	72	5,49	38,43
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,042 Т							
18	ССЦ01- 204- 0100	Анкер 12А- III, L=300	0,189 Т	5433		1027				
19	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	33,6 М2	10,7		360				
20	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 98 руб.) СП=68% (СП = 61 руб.)	0,336 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	390	89	19	24,38	8,19
Итого: Усиление фундамента						**16399**	**3815**	**1015**		**407,67**
								80		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[11]		104 %	ФОТ	84				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	988				
	п. 8	[13, 20]		109,8 %	ФОТ	251				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	1877				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	291				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3491**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р18	[11]		60 %	ФОТ	49				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	593				
	п. 8	[13, 20]		68 %	ФОТ	156				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	1128				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	187				
		ИТОГО сметная прибыль				**2113**				
		Заделка швов, тещин								
21	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА НР=108% (НР = 226 руб.) СП=68% (СП = 142 руб.)	2 М3	949,51 97,7	60,13 6,91	1899	195	120 14	10,7	21,4
Итого: Заделка швов, тещин						**1899**	**195**	**120** **14**		**21,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.2	[21]		108 %	ФОТ	226				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.2	[21]		68 %	ФОТ	142				
		ИТОГО сметная прибыль				**142**				
		Штукатурка цоколя								
22	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 62 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,31 100М2	202,86 202,86		63	63		22,82	7,07
23	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 276 руб.) СП=46,75% (СП = 137 руб.)	0,31 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	627	277	25 15	81,51	25,27
24	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,31 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	230	52	3	15,87	4,92
Итого: Штукатурка цоколя						**920**	**392**	**28** **15**		**37,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[22]		99 %	ФОТ	62				
	п. 15	[23-24]		94,5 %	ФОТ	325				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**387**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[22]		59,5 %	ФОТ	37				
	п. 15	[23-24]		46,75 %	ФОТ	161				
		ИТОГО сметная прибыль				**198**				
		Замена фартука цоколя								
25	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 419 руб.) СП=55,25% (СП = 214 руб.)	0,3075 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3543	387	10 1	129,66	39,87
26	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 177 руб.) СП=85% (СП = 108 руб.)	1,025 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	463	127	326	11,96	12,26
27	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-1.5375 КГ	6,48		-10				
28	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,1025 1000М	15411		1580				
Итого: Замена фартука цоколя						**5576**	**514**	**336** **1**		**52,13**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[25]		108 %	ФОТ	419				
	п. 7.2	[26]		139,5 %	ФОТ	177				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**596**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[25]		55,25 %	ФОТ	214				
	п. 7.2	[26]		85 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**322**				
				Замена крыльца						
29	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ЗЕМЛЕ (КАРКАС КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,011 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	17	4		41,1	0,45
30	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,0315 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	12	8	4 1	30,53	0,96
31	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,0315 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	252	23	5	76,72	2,42
32	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,1326 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	40	21	19	14,85	1,97
33	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=71/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5,304 КГ	10,82		57				
Итого: Замена крыльца						**378**	**56**	**28** **1**		**5,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[29, 31]		110,7 %	ФОТ	29				
	п. 49	[30]		99 %	ФОТ	9				
	п. 20	[32]		90 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**57**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[29, 31]		63,75 %	ФОТ	18				
	п. 49	[30]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 20	[32]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**35**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	35 Т ГРУЗА	42,98		1504				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	35 Т ГРУЗА	12,99		455				
36	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	25,704 Т ГРУЗА	3,96		102				
37	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	25,704	11,42		294				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**2355**				
Итого по смете:						**41030**	**6118**	**2584**		**645,8**
								234		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р18	[1, 11]	104 %	ФОТ	186	
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	174	
п. 11	[3]	110,7 %	ФОТ	723	
п. 6.1	[6, 8]	94,5 %	ФОТ	262	
п. Р1.2	[12]	75 %	ФОТ	988	
п. 8	[13, 20]	109,8 %	ФОТ	251	
п. 49	[14, 22]	99 %	ФОТ	1939	
п. Р19	[16]	78 %	ФОТ	291	
п. Р16.2	[21]	108 %	ФОТ	226	
п. 15	[23-24]	94,5 %	ФОТ	325	
п. 12	[25]	108 %	ФОТ	419	
п. 7.2	[26]	139,5 %	ФОТ	177	
п. 11	[29, 31]	110,7 %	ФОТ	29	
п. 49	[30]	99 %	ФОТ	9	
п. 20	[32]	90 %	ФОТ	19	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6018**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р18	[1, 11]	60 %	ФОТ	108	
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	92	
п. 11	[3]	63,75 %	ФОТ	416	
п. 6.1	[6, 8]	55,25 %	ФОТ	153	
п. Р1.2	[12]	45 %	ФОТ	593	
п. 8	[13, 20]	68 %	ФОТ	156	
п. 49	[14, 22]	59,5 %	ФОТ	1165	
п. Р19	[16]	50 %	ФОТ	187	
п. Р16.2	[21]	68 %	ФОТ	142	
п. 15	[23-24]	46,75 %	ФОТ	161	
п. 12	[25]	55,25 %	ФОТ	214	
п. 7.2	[26]	85 %	ФОТ	108	
п. 11	[29, 31]	63,75 %	ФОТ	18	
п. 49	[30]	59,5 %	ФОТ	5	
п. 20	[32]	59,5 %	ФОТ	12	
	ИТОГО сметная прибыль			**3530**	

Прямые затраты	41030
Основная зарплата	6118
Материальные затраты	29973
Эксплуатация машин	2584
в тч ЗП машинистов	234
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	2355
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	1606
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	749
Накладные расходы (по смете)	6018
Сметная прибыль (по смете)	3530
Итого СМР в ценах января 2000 г.	50578
Всего в ценах января 2000 г.	50578

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1686,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		786,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				50695,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		94217,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		3603,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		17597,04				
		Материалы в тек. ценах		5,56		166649,88				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		16306,52				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		6275,87				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				22582,39				
		Итого в тек. ценах без оборудования				301046,51				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		78775,62				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		43489,6				
		ИТОГО с НР и СП				423311,73				
		ИТОГО				423311,73				
		НДС		18 %		76196,11				
		ВСЕГО				499507,84				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-07-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-20/07-15-АС

Сметная стоимость		56941	руб.
	строительных работ	56941	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12967	руб.
Нормативная трудоемкость		76	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 56 руб.) СП=68% (СП = 48 руб.)	0,06 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	107	70	2	121	7,26
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	113	98	2	34,66	10,4
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,066 Т							
Итого: Разборка						**220**	**168**	**4**		**17,66**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	56				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	73				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**129**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	48				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**97**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 723 руб.) СП=70,55% (СП = 443 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1070	583	328 45	172,09	51,63
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.787 10М	51,8		-144				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PPR	27,87	10,58		295				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN20 32х5.4 ЦЕНА=69,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	9 КГ	11		99				
8	"Элгисс"	115 Кран шар. с вып. клапаном Itap Ду25 (спускник) ЦЕНА=678/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	103,34		310				
9	"Элгисс"	090 Кран шар. ВВ руч Itap Ду25 (поквартирное включение) ЦЕНА=533/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	81,24		406				
10	"Элгисс"	090 Кран шар. ВВ руч Itap Ду25 (на ответвлении к стояку) ЦЕНА=533/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	81,24		244				
11	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	1 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	631	46	28	4,05	4,05
12	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-11 М							
13	"Элгисс"	Теплоизол. труба K- FLEX ST 32х35 (22 м в упак) ЦЕНА=451,71/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 М	68,85		689				
Итого: Монтаж						**3600**	**629**	**356**		**55,67**
								45		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	723				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	41				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**764**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	443				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**470**				
				Вывоз мусора						
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,1 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**5**				
Итого по смете:						**3825**	**797**	**360**		**73,33**
								45		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	56				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	73				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	723				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	41				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**893**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	48				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	49				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	443				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**567**				
		Прямые затраты				3825				
		Основная зарплата				797				
		Материальные затраты				2663				
		Эксплуатация машин				360				
		в тч ЗП машинистов				45				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				893				
		Сметная прибыль (по смете)				567				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5285				
		Всего в ценах января 2000 г.				5285				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5285,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12273,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		693				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2451,6				
		Материалы в тек. ценах		5,56		14806,28				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29580,67				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11689,37				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		6985,44				
		ИТОГО с НР и СП				48255,48				
		ИТОГО				48255,48				
		НДС		18 %		8685,99				
		ВСЕГО				56941,47				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-07-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-20/07-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		78215	руб.
	строительных работ	78215	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		7561	руб.
Нормативная трудоемкость		47	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 38 руб.) СП=68% (СП = 33 руб.)	0,04 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	72	48	1	121	4,84
2	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 152 руб.) СП=50% (СП = 103 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	208	205	3 1	85,3	21,33
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,335 Т							
Итого: Демонтаж						**280**	**253**	**4** **1**		**26,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	38				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**190**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	103				
		ИТОГО сметная прибыль				**136**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 230 руб.) СП=70,55% (СП = 141 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	1996	200	8	70,84	17,71
5	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-24.95 М	70,4		-1756				
6	ССЦ01- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ	24,95	25,28		631				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф)	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=140,57/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	6,25 КГ	11		69				
8	ССЦ01- 530- 9157- 61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=725,29/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,4 10ШТ	130,45		52				
9	ССЦ01- 507- 3017- 58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=97,92/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	17,61		4				
10	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 33 руб.) СП=59,5% (СП = 22 руб.)	0,8 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	505	37	22	4,05	3,24
11	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-8.8 М							
12	"Элгисс"	Теплоизол. труба K- FLEX ST 50x108 (4 м в упак) ЦЕНА=5598,8/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8,8 М	853,37		7510				
Итого: Монтаж						**9011**	**237**	**30**		**20,95**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	230				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**263**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	141				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**163**				
				Вывоз Мусора						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3 Т ГРУЗА	42,98		13				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,3 Т ГРУЗА	6,69		2				
Итого: Вывоз Мусора						**15**				
Итого по смете:						**9306**	**490**	**34**		**47,11**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	38				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	152				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	230				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**453**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	33				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	103				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	141				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**299**				
		Прямые затраты				9306				
		Основная зарплата				490				
		Материальные затраты				8767				
		Эксплуатация машин				34				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				15				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				13				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				453				
		Сметная прибыль (по смете)				299				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10058				
		Всего в ценах января 2000 г.				10058				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		13,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10058,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		7546				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		231,54				
		Материалы в тек. ценах		5,56		48744,52				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		132				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		16,76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				148,76				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56670,82				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		5929,77				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		3683,68				
		ИТОГО с НР и СП				66284,27				
		ИТОГО				66284,27				
		НДС		18 %		11931,17				
		ВСЕГО				78215,44				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-07-04

Ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: СЦС-20/07-15-ВК

Сметная стоимость		50775	руб.
	строительных работ	50775	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11011	руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 56 руб.) СП=68% (СП = 48 руб.)	0,06 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	107	70	2	121	7,26
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	113	98	2	34,66	10,4
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,066 Т							
Итого: Разборка						**220**	**168**	**4**		**17,66**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	56				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	73				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**129**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	48				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**97**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 577 руб.) СП=70,55% (СП = 353 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	879	475	192 26	140,07	42,02
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.814 10М	70,6		-199				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PPR	28,14	10,58		298				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN20 32x5.4 ЦЕНА=69,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	9 КГ	11		99				
8	"Элгисс"	115 Кран шар. с вып. клапаном Itap Ду25 (спускник) ЦЕНА=678/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	103,34		310				
9	"Элгисс"	090 Кран шар. ВВ руч Itap Ду25 (поквартирное включение) ЦЕНА=533/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	81,24		406				
10	"Элгисс"	090 Кран шар. ВВ руч Itap Ду25 (на ответвлении к стояку) ЦЕНА=533/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	81,24		244				
11	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	1 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	631	46	28	4,05	4,05
12	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-11 М							
13	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 32x35 (22 м в упак) ЦЕНА=451,71/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	11 М	68,85		757				
Итого: Монтаж						**3425**	**521**	**220**		**46,07**
								26		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	577				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	41				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**618**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	353				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**380**				
				Вывоз мусора						
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,1 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**5**				
Итого по смете:						**3650**	**689**	**224**		**63,73**
								26		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	56				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	73				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	577				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	41				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**747**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	48				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	49				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	353				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**477**				
		Прямые затраты				3650				
		Основная зарплата				689				
		Материальные затраты				2732				
		Эксплуатация машин				224				
		в тч ЗП машинистов				26				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				747				
		Сметная прибыль (по смете)				477				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4874				
		Всего в ценах января 2000 г.				4874				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4874,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10610,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		400,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1525,44				
		Материалы в тек. ценах		5,56		15189,92				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27374,95				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9778,23				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5876,64				
		ИТОГО с НР и СП				43029,82				
		ИТОГО				43029,82				
		НДС		18 %		7745,37				
		ВСЕГО				50775,19				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-08-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-20/08-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость		276506	руб.
	строительных работ	276506	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		42042	руб.
Нормативная трудоемкость		276	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 473 руб.) СП=59,5% (СП = 284 руб.)	3,38 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	582	478	104	15,9	53,74
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	0,604 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	49	49		9,1	5,5
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0725 Т							
4	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1253 руб.) СП=72,25% (СП = 1118 руб.)	3,38 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	4044	1374	2154 173	40,83	137,99
5	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	405,6 М2	39,73		16114				
6	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	236,6 10ШТ	5,3		1254				
7	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% (НР = 273 руб.) СП=55,25% (СП = 140 руб.)	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	2304	252	7 1	129,66	25,93
8	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1564 Т	12934		-2023				
9	ИдеалСтрой	Конек оцинкованный	28	45,73		1280				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		190x190x2000 ЦЕНА=300/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	КОМПЛЕКТ							
10	ИдеалСтрой	Уплотнитель универсальный под конек ЦЕНА=50/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	100 М/П	7,62		762				
11	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СЛУХОВЫЕ ОКНА) НР=108% (НР = 42 руб.) СП=55,25% (СП = 22 руб.)	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	359	39	1	129,66	4,05
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
13	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,0174 Т	7541,47		131				
Итого: Замена кровельного покрытия						**24540**	**2192**	**2266** **174**		**227,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	473				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	41				
	п. 9	[4]		81 %	ФОТ	1253				
	п. 12	[7, 11]		108 %	ФОТ	315				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2082**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	284				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	32				
	п. 9	[4]		72,25 %	ФОТ	1118				
	п. 12	[7, 11]		55,25 %	ФОТ	162				
		ИТОГО сметная прибыль				**1596**				
		Ремонт стропильной системы								
14	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 302 руб.) СП=65% (СП = 237 руб.)	0,94 100М	2631,06 386,98	31,03	2473	364	29	39,87	37,48
Итого: Ремонт стропильной системы						**2473**	**364**	**29**		**37,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[14]		83 %	ФОТ	302				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**302**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[14]		65 %	ФОТ	237				
		ИТОГО сметная прибыль				**237**				
		Вывоз мусора								
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,8 Т ГРУЗА	42,98		206				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	4,8 Т ГРУЗА	5,75		28				
Итого: Вывоз мусора						**234**				
Итого по смете:						**27247**	**2556**	**2295** **174**		**264,68**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	473				
	п. Р8	[2, 14]		83 %	ФОТ	343				
	п. 9	[4]		81 %	ФОТ	1253				
	п. 12	[7, 11]		108 %	ФОТ	315				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2384**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	284				
	п. Р8	[2, 14]		65 %	ФОТ	269				
	п. 9	[4]		72,25 %	ФОТ	1118				
	п. 12	[7, 11]		55,25 %	ФОТ	162				
		ИТОГО сметная прибыль				**1833**				
		Прямые затраты				27247				
		Основная зарплата				2556				
		Материальные затраты				22162				
		Эксплуатация машин				2295				
		в тч ЗП машинистов				174				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				234				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				206				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				28				
		Накладные расходы (по смете)				2384				
		Сметная прибыль (по смете)				1833				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				31464				
		Всего в ценах января 2000 г.				31464				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		216,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		29,4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				31475,7				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		39362,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		2679,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		15628,95				
		Материалы в тек. ценах		5,56		123220,72				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		2091,62				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		234,61				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2326,23				
		Итого в тек. ценах без оборудования				180538,3				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		31206,56				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		22582,56				
		ИТОГО с НР и СП				234327,42				
		ИТОГО				234327,42				
		НДС		18 %		42178,94				
		ВСЕГО				276506,36				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-08-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-20/08-15-АС

Сметная стоимость		47238	руб.
	строительных работ	47238	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11211	руб.
Нормативная трудоемкость		67	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 99 руб.) СП=68% (СП = 84 руб.)	0,105 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	188	124	3	121	12,71
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	79	68	2	34,66	7,28
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0462 Т							
Итого: Разборка						**267**	**192**	**5**		**19,98**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	99				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**149**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	34				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 507 руб.) СП=70,55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09	36,14
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.9509 10М	51,8		-101				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PN20	19,509	10,58		206				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PPRC 32х5,4 (Ду25мм) ЦЕНА=69,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5,25 КГ	11		58				
8	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 57 руб.)	2,1 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1325	96	58	4,05	8,5
9	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-23.1 М							
10	"Элгисс"	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х35 (36 м в упак) ЦЕНА=161,29/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	23,1 М	24,58		568				
Итого: Монтаж						**2805**	**504**	**288**		**44,64**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	507				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**593**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	310				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**367**				
				Вывоз мусора						
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,1 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**5**				
Итого по смете:						**3077**	**696**	**293**		**64,62**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	99				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	50				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	507				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**742**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	34				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	310				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**485**				
		Прямые затраты				3077				
		Основная зарплата				696				
		Материальные затраты				2083				
		Эксплуатация машин				293				
		в тч ЗП машинистов				32				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				742				
		Сметная прибыль (по смете)				485				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4304				
		Всего в ценах января 2000 г.				4304				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4304,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10718,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		492,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1995,33				
		Материалы в тек. ценах		5,56		11581,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24344,2				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9712,78				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5975,2				
		ИТОГО с НР и СП				40032,18				
		ИТОГО				40032,18				
		НДС		18 %		7205,79				
		ВСЕГО				47237,97				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-08-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-20/08-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		65050	руб.
	строительных работ	65050	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12181	руб.
Нормативная трудоемкость		76	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 75 руб.) СП=68% (СП = 64 руб.)	0,08 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	143	94	2	121	9,68
2	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 219 руб.) СП=50% (СП = 148 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	299	295	4 1	85,3	30,71
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4824 Т							
Итого: Демонтаж						**442**	**389**	**6** **1**		**40,39**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	75				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	219				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**294**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	64				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	148				
		ИТОГО сметная прибыль				**212**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 332 руб.) СП=70,55% (СП = 203 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	2875	288	11	70,84	25,5
5	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-35.928 М	70,4		-2529				
6	ССЦ01- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ	35,928	25,28		908				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф)	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=140,57/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	9 КГ	11		99				
8	ССЦ01- 530- 9157- 61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=725,29/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,8 10ШТ	130,45		104				
9	ССЦ01- 507- 3017- 58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=97,92/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	17,61		4				
10	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 102 руб.) СП=59,5% (СП = 67 руб.)	2,48 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1564	113	69	4,05	10,04
11	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-27.28 М							
12	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x108 (12 м в упак) ЦЕНА=527,96/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	27,28 М	80,47		2195				
Итого: Монтаж						**5220**	**401**	**80**		**35,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	332				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**434**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	203				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**270**				
		Вывоз Мусора								
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6 Т ГРУЗА	42,98		26				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,6 Т ГРУЗА	6,69		4				
Итого: Вывоз Мусора						**30**				
Итого по смете:						**5692**	**790**	**86**		**75,93**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	75				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	219				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	332				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**728**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	64				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	148				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	203				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**482**				
		Прямые затраты				5692				
		Основная зарплата				790				
		Материальные затраты				4786				
		Эксплуатация машин				86				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				30				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				26				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				728				
		Сметная прибыль (по смете)				482				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6902				
		Всего в ценах января 2000 г.				6902				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		27,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6903,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12166				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		585,66				
		Материалы в тек. ценах		5,56		26610,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		263,99				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		33,52				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				297,51				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39659,33				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9529,52				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5938,24				
		ИТОГО с НР и СП				55127,09				
		ИТОГО				55127,09				
		НДС		18 %		9922,88				
		ВСЕГО				65049,97				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-08-04

Ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: СЦС-20/08-15-ВК

Сметная стоимость		68625	руб.
	строительных работ	68625	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15739	руб.
Нормативная трудоемкость		94	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 118 руб.) СП=68% (СП = 100 руб.)	0,125 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	224	147	4	121	15,13
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 93 руб.) СП=50% (СП = 63 руб.)	0,382 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	144	125	3	34,66	13,24
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,084 Т							
Итого: Разборка						**368**	**272**	**7**		**28,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	118				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	93				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**211**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	100				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	63				
		ИТОГО сметная прибыль				**163**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 734 руб.) СП=70,55% (СП = 449 руб.)	0,382 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1119	604	245 33	140,07	53,51
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.5832 10М	70,6		-253				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PPR	35,8316	10,58		379				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN20 32x5.4 ЦЕНА=69,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	10,6 КГ	11		117				
8	"Элгисс"	115 Кран шар. с вып. клапаном Itap Ду25 (спускник) ЦЕНА=678/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	103,34		207				
9	"Элгисс"	090 Кран шар. ВВ руч Itap Ду25 (поквартирное включение) ЦЕНА=533/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	81,24		325				
10	"Элгисс"	090 Кран шар. ВВ руч Itap Ду25 (на ответвлении к стояку) ЦЕНА=533/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	81,24		162				
11	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 102 руб.) СП=59,5% (СП = 67 руб.)	2,48 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1564	113	69	4,05	10,04
12	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-27.28 М							
13	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x35 (36 м в упак) ЦЕНА=161,29/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	27,28 М	24,58		671				
Итого: Монтаж						**4291**	**717**	**314**		**63,55**
								33		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	734				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**836**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	449				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**516**				
		Вывоз мусора								
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,1 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**5**				
Итого по смете:						**4664**	**989**	**321**		**91,91**
								33		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	118				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	93				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	734				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1047**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	100				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	63				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	449				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**679**				
		Прямые затраты				4664				
		Основная зарплата				989				
		Материальные затраты				3349				
		Эксплуатация машин				321				
		в тч ЗП машинистов				33				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1047				
		Сметная прибыль (по смете)				679				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6390				
		Всего в ценах января 2000 г.				6390				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6390,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15230,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		508,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2186,01				
		Материалы в тек. ценах		5,56		18620,44				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				36086,04				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		13705,23				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8365,28				
		ИТОГО с НР и СП				58156,55				
		ИТОГО				58156,55				
		НДС		18 %		10468,18				
		ВСЕГО				68624,73				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Большевиков, 49	Капитальный ремонт фундамента	104427,51	
2	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	279565,77	60479,11 77899,3 51999,61 89187,75
3	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 17	Капитальный ремонт фундамента	89377,15	
4	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 34	Капитальный ремонт системы электроснабжения	93890,48	
5	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 1	Капитальный ремонт системы электроснабжения	614093,7	
6	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 12	Капитальный ремонт фасада	58610,35	
7	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 20	Капитальный ремонт фасада	50921,19	
8	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1а	Капитальный ремонт системы электроснабжения	304869,9	
9	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 2	Капитальный ремонт системы электроснабжения	314533,41	
10	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9	Капитальный ремонт фундамента	118535,13	
11	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 28	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	273713,33	168044,32 42397,8 63271,21
12	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 7	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	211636,27	167059,69 44576,58
13	Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Кольцевая, 2	Капитальный ремонт фасада	119318,52	

Итого по лоту: **2 633 492,71 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 28

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-22-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/22-15-АС

Сметная стоимость		168044	руб.
	строительных работ	168044	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		33649	руб.
Нормативная трудоемкость		228	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 46 руб.) СП=60% (СП = 26 руб.)	0,046 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	136	33	103 11	77,72	3,58
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 78 руб.) СП=38,25% (СП = 42 руб.)	0,069 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		109	109		177,1	12,22
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 325 руб.) СП=63,75% (СП = 187 руб.)	6,9 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	885	266	255 28	3,92	27,06
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-8.28 М3	43,5		-360				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,28 М3	68,33		566				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 95 руб.) СП=55,25% (СП = 55 руб.)	0,046 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	298	85	111 15	207	9,52
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,692 М3	622		2918				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1665 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	969	24	8	14,54	2,42
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1665 Т	5433		-905				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1665 Т	8800		1465				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**6081**	**517**	**477**		**54,8**
								54		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	46				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	78				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	325				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	118				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**567**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	26				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	42				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	187				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	68				
		ИТОГО сметная прибыль				**323**				
				Усиление фундамента						
11	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 29 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	0,03 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	89	21	68 7	77,72	2,33
12	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 353 руб.) СП=45% (СП = 212 руб.)	0,15 100М3 ГРУНТА	3136,86 3136	0,86	471	471		346,5	51,98
13	ТЕР- 08- 01- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=109,8% (НР = 55 руб.) СП=68% (СП = 34 руб.)	1,5 М3 ОСНОВАНИЯ	413,43 25,68	64,82 7,4	620	39	97 11	2,76	4,14
14	ТЕР- 46- 01- 001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 670 руб.) СП=59,5% (СП = 403 руб.)	3 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	1990	667	166 10	23,5	70,5
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,0455 М3	622		1894				
16	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 104 руб.) СП=50% (СП = 67 руб.)	2,5 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	159	133	26	5,49	13,73
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,015 Т							
18	ССЦ01- 204- 0100	Анкер 12А- III, L=300	0,0675 Т	5433		367				
19	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	12 М2	10,7		128				
20	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 35 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	0,12 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	139	32	7	24,38	2,93
Итого: Усиление фундамента						**5857**	**1363**	**364**		**145,6**
								28		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[11]		104 %	ФОТ	29				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	353				
	п. 8	[13, 20]		109,8 %	ФОТ	90				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	670				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1246**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р18	[11]		60 %	ФОТ	17				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	212				
	п. 8	[13, 20]		68 %	ФОТ	56				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	403				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**755**				
		Штукатурка цоколя								
21	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	0,17 100М2	202,86 202,86		34	34		22,82	3,88
22	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 151 руб.) СП=46,75% (СП = 75 руб.)	0,17 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	344	152	14 8	81,51	13,86
23	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,17 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	126	29	2	15,87	2,7
Итого: Штукатурка цоколя						**504**	**215**	**16** **8**		**20,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[21]		99 %	ФОТ	34				
	п. 15	[22-23]		94,5 %	ФОТ	178				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**212**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[21]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. 15	[22-23]		46,75 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**109**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	16 Т ГРУЗА	42,98		688				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	16 Т ГРУЗА	12,99		208				
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	12,42 Т ГРУЗА	3,96		49				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,42 Т ГРУЗА	11,42		142				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**1087**				
Итого по смете:						**13529**	**2095**	**857** **90**		**220,83**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1, 11]		104 %	ФОТ	75				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	78				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	325				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	118				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	353				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[13, 20]		109,8 %	ФОТ	90				
	п. 49	[14, 21]		99 %	ФОТ	704				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	104				
	п. 15	[22-23]		94,5 %	ФОТ	178				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2025**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1, 11]		60 %	ФОТ	43				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	42				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	187				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	68				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	212				
	п. 8	[13, 20]		68 %	ФОТ	56				
	п. 49	[14, 21]		59,5 %	ФОТ	423				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	67				
	п. 15	[22-23]		46,75 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**1187**				
		Прямые затраты				13529				
		Основная зарплата				2095				
		Материальные затраты				9490				
		Эксплуатация машин				857				
		в тч ЗП машинистов				90				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1087				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				737				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				350				
		Накладные расходы (по смете)				2025				
		Сметная прибыль (по смете)				1187				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16741				
		Всего в ценах января 2000 г.				16741				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		773,85				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		367,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16795,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		32263				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1386				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		5836,17				
		Материалы в тек. ценах		5,56		52764,4				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		7483,13				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		2932,65				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10415,78				
		Итого в тек. ценах без оборудования				101279,35				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		26507,25				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		14623,84				
		ИТОГО с НР и СП				142410,44				
		ИТОГО				142410,44				
		НДС		18 %		25633,88				
		ВСЕГО				168044,32				



Составил:

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 28

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-22-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-20/22-15-АС

Сметная стоимость		42398	руб.
	строительных работ	42398	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10087	руб.
Нормативная трудоемкость		61	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 94 руб.) СП=68% (СП = 80 руб.)	0,1 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	179	117	3	121	12,1
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 84 руб.) СП=50% (СП = 57 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	130	113	2	59,62	11,92
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,068 Т							
Итого: Разборка						**309**	**230**	**5**		**24,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	94				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	84				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**178**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	80				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**137**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	586	317	128 17	140,07	28,01
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.876 10М	70,6		-132				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PPR	18,76	10,58		198				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN20 32х5.4 ЦЕНА=69,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5 КГ	11		55				
8	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 82 руб.) СП=59,5% (СП = 54 руб.)	2 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1262	91	56	4,05	8,1
9	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-22 М							
10	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х35 (36 м в упак) ЦЕНА=161,29/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	22 М	24,58		541				
Итого: Монтаж						**2510**	**408**	**184**		**36,11**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	385				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**467**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	236				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**290**				
		Вывоз мусора								
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,07 Т ГРУЗА	42,98		3				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,07 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**4**				
Итого по смете:						**2823**	**638**	**189**		**60,13**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	94				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	84				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	385				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**645**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	80				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	57				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	236				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**427**				
		Прямые затраты				2823				
		Основная зарплата				638				
		Материальные затраты				1992				
		Эксплуатация машин				189				
		в тч ЗП машинистов				17				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				4				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				645				
		Сметная прибыль (по смете)				427				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3895				
		Всего в ценах января 2000 г.				3895				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3895,2				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		9825,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		261,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1287,09				
		Материалы в тек. ценах		5,56		11075,52				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		30,46				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				38,84				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22226,65				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		8443,05				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5260,64				
		ИТОГО с НР и СП				35930,34				
		ИТОГО				35930,34				
		НДС		18 %		6467,46				
		ВСЕГО				42397,8				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 28

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-22-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-20/22-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		63271	руб.
	строительных работ	63271	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18126	руб.
Нормативная трудоемкость		114	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 113 руб.) СП=68% (СП = 96 руб.)	0,12 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	215	141	4	121	14,52
2	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 366 руб.) СП=50% (СП = 248 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	499	493	6 2	85,3	51,18
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,804 Т							
Итого: Демонтаж						**714**	**634**	**10** **2**		**65,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	113				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	366				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**479**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	96				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	248				
		ИТОГО сметная прибыль				**344**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 554 руб.) СП=70,55% (СП = 339 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	4791	480	19 1	70,84	42,5
5	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-59.88 М	70,4		-4216				
6	ССЦ01- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ	59,88	25,28		1514				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф)	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=140,57/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	15 КГ	11		165				
8	ССЦ01- 530- 9157- 61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=725,29/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,5 10ШТ	130,45		65				
9	ССЦ01- 507- 3017- 58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=97,92/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	17,61		4				
10	ТЕР- 20- 02- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ НР=115,2% (НР = 69 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	5 КЛАПАН	19,9 11,94	1,34	100	60	7	1,18	5,92
11	ССЦ01- 301- 9170	КЛАПАНЫ	-5 ШТ							
12	"Сантехника"	Аэратор (вакуумный клапан) серый из полипропилена D110мм РТП ЦЕНА=172/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	26,22		131				
Итого: Монтаж						**2554**	**540**	**26** **1**		**48,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 10]		115,2 %	ФОТ	623				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**623**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 10]		70,55 %	ФОТ	381				
		ИТОГО сметная прибыль				**381**				
		Вывоз Мусора								
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1 Т ГРУЗА	6,69		7				
Итого: Вывоз Мусора						**50**				
Итого по смете:						**3318**	**1174**	**36** **3**		**114,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	113				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	366				
	п. 16	[4, 10]		115,2 %	ФОТ	623				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1102**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	96				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	248				
	п. 16	[4, 10]		70,55 %	ФОТ	381				
		ИТОГО сметная прибыль				**725**				
		Прямые затраты				3318				
		Основная зарплата				1174				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				2058				
		Эксплуатация машин				36				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				50				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				1102				
		Сметная прибыль (по смете)				725				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5145				
		Всего в ценах января 2000 г.				5145				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		7,35				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5147,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		18079,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		245,16				
		Материалы в тек. ценах		5,56		11442,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		436,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		58,65				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				495,25				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30262,49				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		14425,18				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8932				
		ИТОГО с НР и СП				53619,67				
		ИТОГО				53619,67				
		НДС		18 %		9651,54				
		ВСЕГО				63271,21				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Большевиков, 49

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/01-15-АС

Сметная стоимость		104428	руб.
	строительных работ	104428	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		29060	руб.
Нормативная трудоемкость		191	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена венцов								
1	ТЕРр- 53- 09- 001	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 240 ММ НР=86% (НР = 1110 руб.) СП=70% (СП = 904 руб.)	0,4 100М ВЕНЦА	7128,03 3214,96	388,35 13,24	2851	1286	155 5	322,82	129,13
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,532 Т							
3	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 44 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,3 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	91	48	43 1	14,85	4,45
4	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	12 КГ	9,93		119				
Итого: Замена венцов						**3061**	**1334**	**198 6**		**133,58**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]	86 %	ФОТ		1110				
	п. 20	[3]	90 %	ФОТ		44				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1154**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]	70 %	ФОТ		904				
	п. 20	[3]	59,5 %	ФОТ		29				
		ИТОГО сметная прибыль				**933**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена обшивки цоколя								
5	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 15 руб.) СП=70% (СП = 12 руб.)	0,15 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	23	16	7 1	12,3	1,85
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,141 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 15 руб.) СП=53,55% (СП = 7 руб.)	0,08 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	16	14	2	18	1,44
8	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 21 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.)	0,08 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	134	20	3	25,88	2,07
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 66 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.)	0,15 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	512	62	9	41,75	6,26
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,158 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	48	25	23	14,85	2,35
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	6,32 КГ	9,93		63				
12	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 24 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	111	25	1	15,87	2,38
Итого: Замена обшивки цоколя						**907**	**162**	**45** **1**		**16,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[5]		86 %	ФОТ	15				
	п. 10	[7-8]		106,2 %	ФОТ	36				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	66				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	23				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**164**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[5]		70 %	ФОТ	12				
	п. 10	[7-8]		53,55 %	ФОТ	18				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	33				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	15				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**90**				
		Ремонт кирпичной кладки столбов								
13	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ	0,08	12956,71	108,42	1037	274	9	361,5	28,92

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 237 руб.) СП=70% (СП = 193 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3421,42	14,71			1		
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,984 Т							
15	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 59 руб.) СП=50% (СП = 38 руб.)	1,43 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	91	76	15	5,49	7,85
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0086 Т							
17	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 36 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	0,0496 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	519	33	3	73,29	3,64
18	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0496 Т	9733		-483				
19	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,0272 Т	5433		148				
20	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,0224 Т	8800		197				
Итого: Ремонт кирпичной кладки столбов						**1509**	**383**	**27** **1**		**40,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[13]		86 %	ФОТ	237				
	п. Р19	[15]		78 %	ФОТ	59				
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**332**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[13]		70 %	ФОТ	193				
	п. Р19	[15]		50 %	ФОТ	38				
	п. 8	[17]		68 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**253**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,5 Т ГРУЗА	42,98		150				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	3,5 Т ГРУЗА	12,99		45				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**195**				
Итого по смете:						**5672**	**1879**	**270** **8**		**190,33**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 13]		86 %	ФОТ	1347				
	п. 20	[3, 10]		90 %	ФОТ	67				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	15				
	п. 10	[7-8]		106,2 %	ФОТ	36				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	66				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	24				
	п. Р19	[15]		78 %	ФОТ	59				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1650**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 13]		70 %	ФОТ	1097				
	п. 20	[3, 10]		59,5 %	ФОТ	44				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	12				
	п. 10	[7-8]		53,55 %	ФОТ	18				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	33				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	12				
	п. Р19	[15]		50 %	ФОТ	38				
	п. 8	[17]		68 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**1276**				
		Прямые затраты				5672				
		Основная зарплата				1879				
		Материальные затраты				3328				
		Эксплуатация машин				270				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				195				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				150				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				45				
		Накладные расходы (по смете)				1650				
		Сметная прибыль (по смете)				1276				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8598				
		Всего в ценах января 2000 г.				8598				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		157,5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		47,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8607,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		28936,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		123,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1838,7				
		Материалы в тек. ценах		5,56		18503,68				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		1523,03				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		377,06				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1900,09				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51179,07				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		21598,5				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		15720,32				
		ИТОГО с НР и СП				88497,89				
		ИТОГО				88497,89				
		НДС		18 %		15929,62				
		ВСЕГО				104427,51				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-02-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-20/02-15-АС

Сметная стоимость		60479	руб.
	строительных работ	60479	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17356	руб.
Нормативная трудоемкость		113	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена нижних венцов								
1	ТЕРр- 53- 09- 001	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 240 ММ НР=86% (НР = 832 руб.) СП=70% (СП = 678 руб.)	0,3 100М ВЕНЦА	7128,03 3214,96	388,35 13,24	2138	964	117 4	322,82	96,85
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,149 Т							
3	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,225 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	68	36	32	14,85	3,34
4	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	9 КГ	9,93		89				
Итого: Замена нижних венцов						**2295**	**1000**	**149 4**		**100,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]	86 %	ФОТ		832				
	п. 20	[3]	90 %	ФОТ		32				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**864**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]	70 %	ФОТ		678				
	п. 20	[3]	59,5 %	ФОТ		21				
		ИТОГО сметная прибыль				**699**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена обшивки фасада								
5	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 12 руб.) СП=70% (СП = 10 руб.)	0,12 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	19	13	6 1	12,3	1,48
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1128 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% (НР = 20 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,075 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	125	19	3	25,88	1,94
8	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,12 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	409	49	7	41,75	5,01
9	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,1275 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	39	21	18	14,85	1,89
10	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	5,1 КГ	9,93		51				
11	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,12 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	89	20	1	15,87	1,9
Итого: Замена обшивки фасада						**732**	**122**	**35** **1**		**12,22**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[5]		86 %	ФОТ	12				
	п. 10	[7]		106,2 %	ФОТ	20				
	п. 10	[8]		106,2 %	ФОТ	52				
	п. 20	[9]		90 %	ФОТ	19				
	п. 15	[11]		94,5 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[5]		70 %	ФОТ	10				
	п. 10	[7]		53,55 %	ФОТ	10				
	п. 10	[8]		53,55 %	ФОТ	26				
	п. 20	[9]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 15	[11]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**67**				
		Вывозка мусора								
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,5 Т ГРУЗА	42,98		64				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	1,5	12,99		19				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывозка мусора						**83**				
Итого по смете:						**3110**	**1122**	**184**		**112,41**
								5		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р3	[1]		86 %	ФОТ		832				
п. 20	[3, 9]		90 %	ФОТ		51				
п. Р3	[5]		86 %	ФОТ		12				
п. 10	[7]		106,2 %	ФОТ		20				
п. 10	[8]		106,2 %	ФОТ		52				
п. 15	[11]		94,5 %	ФОТ		19				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**986**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р3	[1]		70 %	ФОТ		678				
п. 20	[3, 9]		59,5 %	ФОТ		33				
п. Р3	[5]		70 %	ФОТ		10				
п. 10	[7]		53,55 %	ФОТ		10				
п. 10	[8]		53,55 %	ФОТ		26				
п. 15	[11]		46,75 %	ФОТ		9				
	ИТОГО сметная прибыль					**766**				
	Прямые затраты					3110				
	Основная зарплата					1122				
	Материальные затраты					1721				
	Эксплуатация машин					184				
	в тч ЗП машинистов					5				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					83				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					64				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					19				
	Накладные расходы (по смете)					986				
	Сметная прибыль (по смете)					766				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					4862				
	Всего в ценах января 2000 г.					4862				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05			67,2				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05			19,95				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					4866,15				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4			17278,8				
	З/плата машинистов в тек. ценах		15,4			77				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81			1253,04				
	Материалы в тек. ценах		5,56			9568,76				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67			649,82				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98			159,2				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					809,02				
	Итого в тек. ценах без оборудования					28909,62				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09			12906,74				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		9437,12				
		ИТОГО с НР и СП				51253,48				
		ИТОГО				51253,48				
		НДС		18 %		9225,63				
		ВСЕГО				60479,11				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-02-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/02-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		77899	руб.
	строительных работ	30873	руб.
	монтажных работ	47027	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		13336	руб.
Нормативная трудоемкость		81	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	12 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	201	94	107 6	0,7	8,35
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	51,91 51,91		2	2		5,84	0,23
3	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	1 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	86	86		9,64	9,64
Итого: Демонтажные работы						**289**	**182**	**107 6**		**18,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	95				
	п. Р17	[2-3]		85 %	ФОТ	75				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**170**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	65				
	п. Р17	[2-3]		65 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**122**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
4	ФЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	1	232,9	29,76	233	26	30	2,32	2,32

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	ШТ	26,2	1,54			2		
5	Пр. лист Кристалл	ЩРн- 12з- 1 36 УХЗЛ ЦЕНА=649,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,07		99				
6	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	6 ШТ	13,05 12,65		78	76		1,12	6,72
7	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 100 1Р 100А 10кА х- каD ИЭК ЦЕНА=379,67/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	57,87		58				
8	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 2Р 25А С ВА47- 29 4,5кА ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	23,59		94				
9	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 1Р 16А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,25		11				
10	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 211 руб.) СП=65% (СП = 144 руб.)	8 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	1863	210	238 12	2,32	18,56
11	Пр. лист "ЭТМ"	Панель для счетчика ПУ 1/2- 7 1- фазная 7модулей ЦЕНА=494/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	75,3		602				
12	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 96 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	8 ШТ	13,05 12,65		104	101		1,12	8,96
13	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 2Р 16А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	23,59		189				
14	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	8 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	47	25	19 1	0,28	2,24
15	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	104,4		835				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**4213**	**438**	**287** **15**		**38,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6, 10, 12]		95 %	ФОТ	406				
	п. 45.2	[14]		95 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**431**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[4, 6, 10, 12]		65 %	ФОТ	277				
	п. 45.2	[14]		65 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**294**				
				Кабель						
16	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,32 100М	241,76 158,87	66,1	77	51	21	15,2	4,86
17	Пр. лист "ИЭК"	Труба гофрированная Д- 32 с протяжкой ЦЕНА=20,26/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	32 М	3,09		99				
18	Пр. лист "ИЭК"	Держатель 32 мм. ЦЕНА=4,07/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	32 ШТ	0,62		20				
19	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,32 100М	146,27 95,88	13,96 0,92	47	31	4	8,96	2,87
20	Пр. лист "ЭТМ"	Кабель ВВГнг(А)- LS 2*16,0 ЦЕНА=211/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	32 М	32,16		1029				
21	ФЕРм- 08- 02- 390-01 Кзпм=1 Козп=1	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 110 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	0,76 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	180	116	25	16,29	12,38
22	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*25 (2/60м) ЦЕНА=28,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	76 М	4,42		336				
23	ФЕРм- 08- 02- 399-02 Кзпм=1 Козп=1	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,76 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	39	27	2	3,76	2,86
24	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	76 М	10,36		787				
Итого: Кабель						**2614**	**225**	**52**		**22,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[16, 19, 21, 23]		95 %	ФОТ	213				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**213**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[16, 19, 21, 23]		65 %	ФОТ	146				
		ИТОГО сметная прибыль				**146**				
Итого: Монтажные работы						**6827**	**663**	**339**		**61,77**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6, 10, 12, 16, 19, 21, 23]		95 %	ФОТ	619				
	п. 45.2	[14]		95 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**644**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6, 10, 12, 16, 19, 21, 23]		65 %	ФОТ	423				
	п. 45.2	[14]		65 %	ФОТ	17				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**440**				
Итого по смете:						**7116**	**845**	**446**		**79,99**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 6, 10, 12, 16, 19, 21, 23]		95 %	ФОТ	714				
	п. Р17	[2-3]		85 %	ФОТ	75				
	п. 45.2	[14]		95 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**814**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 6, 10, 12, 16, 19, 21, 23]		65 %	ФОТ	488				
	п. Р17	[2-3]		65 %	ФОТ	57				
	п. 45.2	[14]		65 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**562**				
		Прямые затраты				7116				
		Основная зарплата				845				
		Материальные затраты				5825				
		Эксплуатация машин				446				
		в тч ЗП машинистов				21				
		Накладные расходы (по смете)				814				
		Сметная прибыль (по смете)				562				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8492				
		Всего в ценах января 2000 г.				8492				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8492				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		13013				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		323,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		3037,26				
		Материалы в тек. ценах		5,56		32387				
		Итого в тек. ценах без оборудования				48437,26				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		10655,26				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		6923,84				
		ИТОГО с НР и СП				66016,36				
		ИТОГО				66016,36				
		НДС		18 %		11882,94				
		ВСЕГО				77899,3				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-02-03

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-20/02-15-АС

Сметная стоимость		52000	руб.
	строительных работ	52000	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12936	руб.
Нормативная трудоемкость		76	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 84 руб.) СП=68% (СП = 71 руб.)	0,09 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	161	105	3	121	10,89
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	79	68	2	34,66	7,28
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0462 Т							
Итого: Разборка						**240**	**173**	**5**		**18,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**134**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	71				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	34				
		ИТОГО сметная прибыль				**105**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 658 руб.) СП=70,55% (СП = 403 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	987	519	373 52	218,78	45,94
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.8879 10М	42,9		-81				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PN20	18,879	4,19		79				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PPRC 20х3,4 (Ду15мм) ЦЕНА=27,5/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	"Элгисс"	Кран шаровой муфтовый полнопроходный со спукным клапаном резьбовой Ду15, Ру25 бар (спускник) ЦЕНА=345/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	52,59		105				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5,25 КГ	11		58				
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 57 руб.)	2,1 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1325	96	58	4,05	8,5
10	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-23.1 М							
11	"Элгисс"	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х22 (64 м в упак) ЦЕНА=112,49/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	23,1 М	17,15		396				
Итого: Монтаж						**2869**	**615**	**431**		**54,44**
								52		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	658				
	п. 20	[9]		90 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**744**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	403				
	п. 20	[9]		59,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**460**				
				Вывоз мусора						
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,05 Т ГРУЗА	42,98		2				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,05 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**3**				
Итого по смете:						**3112**	**788**	**436**		**72,61**
								52		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	50				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	658				
	п. 20	[9]		90 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**878**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	71				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	34				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	403				
	п. 20	[9]		59,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**565**				
		Прямые затраты				3112				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				788				
		Материальные затраты				1885				
		Эксплуатация машин				436				
		в тч ЗП машинистов				52				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				878				
		Сметная прибыль (по смете)				565				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4555				
		Всего в ценах января 2000 г.				4555				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4555,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12135,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		800,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2969,16				
		Материалы в тек. ценах		5,56		10480,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		20,31				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				28,69				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25613,65				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11493,02				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		6960,8				
		ИТОГО с НР и СП				44067,47				
		ИТОГО				44067,47				
		НДС		18 %		7932,14				
		ВСЕГО				51999,61				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Железнодорожная, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-02-04

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-20/02-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		89188	руб.
	строительных работ	89188	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18619	руб.
Нормативная трудоемкость		117	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 46 руб.) СП=68% (СП = 39 руб.)	0,05 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	89	58	2	121	6,05
2	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,07 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	67	42		60,65	4,25
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 306 руб.) СП=50% (СП = 207 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	416	411	5 2	85,3	42,65
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,67 Т							
5	ТЕРр- 65- 38- 001	СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ ПАТРУБКА НР=103% (НР = 153 руб.) СП=60% (СП = 89 руб.)	5 ШТ	164,84 29,81		824	149		3,15	15,75
Итого: Демонтаж						**1396**	**660**	**7** **2**		**68,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	46
п. Р19	[2]	78 %	ФОТ	33
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	306
п. Р15.2	[5]	103 %	ФОТ	153
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**538**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	39
п. Р19	[2]	50 %	ФОТ	21
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	207

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.2	[5]		60 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**356**				
				Монтаж						
6	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 462 руб.) СП=70,55% (СП = 283 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3992	400	16 1	70,84	35,42
7	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-49.9 М	70,4		-3513				
8	ССЦ01- 507- 4330 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=140,57/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	49,9 М	25,28		1261				
9	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	12,5 КГ	11		138				
10	ССЦ01- 530- 9157-61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=725,29/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 10ШТ	130,45		130				
11	ССЦ01- 507- 3017-58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=97,92/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	17,61		4				
12	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 131 руб.) СП=59,5% (СП = 87 руб.)	3,2 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	2018	146	89	4,05	12,95
13	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-35.2 М							
14	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13x108 (16 м в упак) ЦЕНА=307,2/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	35,2 М	46,82		1648				
Итого: Монтаж						**5678**	**546**	**105** **1**		**48,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6]		115,2 %	ФОТ	462				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	131				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**593**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6]		70,55 %	ФОТ	283				
	п. 20	[12]		59,5 %	ФОТ	87				
		ИТОГО сметная прибыль				**370**				
				Вывоз Мусора						
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1 Т ГРУЗА	6,69		7				
Итого: Вывоз Мусора						**50**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**7124**	**1206**	**112**		**117,07**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	46				
	п. Р19	[2]		78 %	ФОТ	33				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	306				
	п. Р15.2	[5]		103 %	ФОТ	153				
	п. 16	[6]		115,2 %	ФОТ	462				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	131				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1131**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	39				
	п. Р19	[2]		50 %	ФОТ	21				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	207				
	п. Р15.2	[5]		60 %	ФОТ	89				
	п. 16	[6]		70,55 %	ФОТ	283				
	п. 20	[12]		59,5 %	ФОТ	87				
		ИТОГО сметная прибыль				**726**				
		Прямые затраты				7124				
		Основная зарплата				1206				
		Материальные затраты				5756				
		Эксплуатация машин				112				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				50				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				1131				
		Сметная прибыль (по смете)				726				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8981				
		Всего в ценах января 2000 г.				8981				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		7,35				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8983,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		18572,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		762,72				
		Материалы в тек. ценах		5,56		32003,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		436,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		58,65				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				495,25				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51833,73				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		14804,79				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8944,32				
		ИТОГО с НР и СП				75582,84				
		ИТОГО				75582,84				
		НДС		18 %		13604,91				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				89187,75				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-03-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/03-15-АС

Сметная стоимость		89377	руб.
	строительных работ	89377	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		13952	руб.
Нормативная трудоемкость		91	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 66 руб.) СП=38,25% (СП = 35 руб.)	0,0582 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		92	92		177,1	10,31
2	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 275 руб.) СП=63,75% (СП = 158 руб.)	5,82 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	746	224	215 24	3,92	22,82
3	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	6,984 М3	43,5		304				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	6,984 М3	68,33		477				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=55,25% (СП = 46 руб.)	0,0388 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	251	71	94 13	207	8,03
6	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	3,9576 М3	556		2200				
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,1405 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	818	21	6	14,54	2,04
8	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1405 Т	5433		-763				
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1405 Т	8800		1236				
Итого: Отмостка						**5361**	**408**	**315** **37**		**43,2**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	66				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	275				
	п. 6.1	[5, 7]		94,5 %	ФОТ	99				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**440**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	35				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	158				
	п. 6.1	[5, 7]		55,25 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**251**				
		Замена фартука цоколя								
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 192 руб.) СП=55,25% (СП = 98 руб.)	0,1407 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1621	177	5 1	129,66	18,24
11	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 84 руб.) СП=85% (СП = 51 руб.)	0,485 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	219	60	154	11,96	5,8
12	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.7275 КГ	6,48		-5				
13	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0485 1000М	15411		747				
Итого: Замена фартука цоколя						**2582**	**237**	**159** **1**		**24,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	192				
	п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ	84				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**276**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	98				
	п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ	51				
		ИТОГО сметная прибыль				**149**				
		Штукатурка цоколя								
14	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 179 руб.) СП=46,75% (СП = 88 руб.)	0,2 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	405	179	16 10	81,51	16,3
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	148	34	2	15,87	3,17
Итого: Штукатурка цоколя						**553**	**213**	**18** **10**		**19,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	211				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**211**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**104**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	8,148 Т ГРУЗА	3,96		32				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	8,148	11,42		93				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**125**				
Итого по смете:						**8621**	**858**	**492**		**86,72**
								48		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2		[1]	72 %	ФОТ		66				
п. 11		[2]	110,7 %	ФОТ		275				
п. 6.1		[5, 7]	94,5 %	ФОТ		99				
п. 12		[10]	108 %	ФОТ		192				
п. 7.2		[11]	139,5 %	ФОТ		84				
п. 15		[14-15]	94,5 %	ФОТ		211				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**927**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 1.2		[1]	38,25 %	ФОТ		35				
п. 11		[2]	63,75 %	ФОТ		158				
п. 6.1		[5, 7]	55,25 %	ФОТ		58				
п. 12		[10]	55,25 %	ФОТ		98				
п. 7.2		[11]	85 %	ФОТ		51				
п. 15		[14-15]	46,75 %	ФОТ		104				
		ИТОГО сметная прибыль				**504**				
		Прямые затраты				8621				
		Основная зарплата				858				
		Материальные затраты				7146				
		Эксплуатация машин				492				
		в тч ЗП машинистов				48				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				125				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				32				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				93				
		Накладные расходы (по смете)				927				
		Сметная прибыль (по смете)				504				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10052				
		Всего в ценах января 2000 г.				10052				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		33,6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		97,65				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10058,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		13213,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		739,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		3350,52				
		Материалы в тек. ценах		5,56		39731,76				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		324,91				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		779,25				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1104,16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57399,64				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		12134,43				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		6209,28				
		ИТОГО с НР и СП				75743,35				
		ИТОГО				75743,35				
		НДС		18 %		13633,8				
		ВСЕГО				89377,15				

Составил:

Проверил:



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул.Кооперативная, 34

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-04-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/04-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		93890	руб.
	строительных работ	45787	руб.
	монтажных работ	48104	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15585	руб.
Нормативная трудоемкость		94	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	67	31	36 2	0,7	2,78
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,07 100ШТ	51,91 51,91		4	4		5,84	0,41
3	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 92 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.)	1,25 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	108	108		9,64	12,05
4	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,08 100ШТ	251,91 249,64	2,27 0,89	20	20		25,72	2,06
Итого: Демонтажные работы						**199**	**163**	**36** **2**		**17,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	31				
	п. Р17	[2-3]		85 %	ФОТ	95				
	п. Р17	[4]		85 %	ФОТ	17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**143**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	21				
	п. Р17	[2-3]		65 %	ФОТ	73				
	п. Р17	[4]		65 %	ФОТ	13				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**107**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
5	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	932	105	119 6	2,32	9,28
6	Пр. лист "ИЭК"	ЩРн- П- 36 ЦЕНА=1419,58/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	216,37		865				
7	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 144 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	12 ШТ	13,05 12,65		157	152		1,12	13,44
8	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	11,79		141				
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	12 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	71	38	28 2	0,28	3,36
10	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,4		1253				
11	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	3 ШТ	13,05 12,65		39	38		1,12	3,36
12	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 10А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,79		12				
13	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 40А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	11,79		24				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**3494**	**333**	**147** **8**		**29,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11]		95 %	ФОТ	285				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**323**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11]		65 %	ФОТ	196				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**222**				
		Кабель								
14	ФЕРм- 08- 02- 411-01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	0,75 100М	1074,99 297,08	170,19 2,77	806	223	128 2	27,76	20,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав РЗ- ЦХ- 20 (50 м) ИЭК ЦЕНА=37,08/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	30 М	5,65		170				
16	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50,67*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,3 100М	76,84 57,69	4,66 0,31	23	18	1	5,39	1,62
17	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	30 М	5,64		169				
18	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав РЗ- ЦХ- 32 (25 м) ИЭК ЦЕНА=71,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 М	10,86		489				
19	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	0,45 100М	197,46 125	25,6 1,7	89	56	12 1	11,68	5,26
20	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 5*10 ЦЕНА=279,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 М	42,67		1920				
21	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 162 руб.) СП=65% (СП = 111 руб.)	0,96 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	250	170	31	16,29	15,64
22	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*25 (2/60м) ЦЕНА=28,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	41 М	4,42		181				
23	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,41 100М	45,33 30,18	2,33 0,16	19	13	1	2,82	1,16
24	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	41 М	5,64		231				
25	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*16 (2/84м) ЦЕНА=15,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	55 М	2,43		134				
26	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,55 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	31	23	1	3,76	2,07
27	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	55 М	10,36		570				
Итого: Кабель						**5082**	**503**	**174** **3**		**46,56**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[14, 16, 19, 21, 23, 26]		95 %	ФОТ	481				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**481**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[14, 16, 19, 21, 23, 26]		65 %	ФОТ	329				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**329**				
Итого: Монтажные работы						**8576**	**836**	**321**		**76**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26]		95 %	ФОТ	766				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**804**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26]		65 %	ФОТ	525				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**551**				
Итого по смете:						**8775**	**999**	**357**		**93,3**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26]		95 %	ФОТ	797				
	п. Р17	[2-3]		85 %	ФОТ	95				
	п. Р17	[4]		85 %	ФОТ	17				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**947**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26]		65 %	ФОТ	546				
	п. Р17	[2-3]		65 %	ФОТ	73				
	п. Р17	[4]		65 %	ФОТ	13				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**658**				
		Прямые затраты				8775				
		Основная зарплата				999				
		Материальные затраты				7419				
		Эксплуатация машин				357				
		в тч ЗП машинистов				13				
		Накладные расходы (по смете)				947				
		Сметная прибыль (по смете)				658				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10380				
		Всего в ценах января 2000 г.				10380				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10380				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15384,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		200,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2431,17				
		Материалы в тек. ценах		5,56		41249,64				
		Итого в тек. ценах без оборудования				59065,41				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		12396,23				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8106,56				
		ИТОГО с НР и СП				79568,2				
		ИТОГО				79568,2				
		НДС		18 %		14322,28				
		ВСЕГО				93890,48				



Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, д. Подгорцы, ул. Кольцевая, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-24-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-20/24-15-АС

Сметная стоимость		119319	руб.
	строительных работ	119319	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17063	руб.
Нормативная трудоемкость		110	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт межпанельных швов								
1	ТЕРр- 53- 21- 024	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 204 руб.) СП=70% (СП = 166 руб.)	0,34 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	241	237	4	55,93	19,02
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	6,8 ШТ	47,1		320				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 156 руб.) СП=85% (СП = 95 руб.)	0,34 100М ШВА	2892,18 239,33	1492,63 92,2	983	81	508 31	23,15	7,87
4	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.0259 Т	15226		-394				
5	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-3.89 МАШ/Ч	53,89	53,89	-210		-210		
6	ТД "СТРОЙБАТ"	ГЕРМЕТИК OKSIPLASTS (ОКСИПЛАСТ) ЦЕНА=2290/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	15,3 КГ	349,04		5340				
Итого: Ремонт межпанельных швов						**6280**	**318**	**302** **31**		**26,89**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[1]		86 %	ФОТ	204				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	156				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**360**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	166				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	95				
		ИТОГО сметная прибыль				**261**				
		Устройство водоотвода с козырька								
7	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 36 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	0,2194 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1215,54 149,57	3,21	267	33	1	15,41	3,38
Итого: Устройство водоотвода с козырька						**267**	**33**	**1**		**3,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[7]		108 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**36**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[7]		55,25 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**18**				
		Ремонт балконных плит								
8	ТЕР- 46- 03- 017- 02	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 НР=99% (НР = 509 руб.) СП=59,5% (СП = 306 руб.)	1,25 М3 ЗАДЕЛКИ	814,4 411,39	21,36	1018	514	27	44,66	55,83
9	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,3 М3	622		809				
Итого: Ремонт балконных плит						**1827**	**514**	**27**		**55,83**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	509				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**509**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	306				
		ИТОГО сметная прибыль				**306**				
		Замена окон в панельном доме								
10	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 20 руб.) СП=62% (СП = 15 руб.)	0,02 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	27	24	3	128,73	2,57
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2132 Т							
12	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 5 руб.)	0,0204 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	9	8	1	46,11	0,94
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0698 Т							
14	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 54 руб.) СП=53,55% (СП = 27 руб.)	0,0204 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	305	50	13 1	248,49	5,07
15	ССЦ01- 203- 0950	БЛОК ОКОННЫЙ	2,04	920,29		1877				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=5116,81/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М2							
16	ТЕР- 15- 01- 050-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,0082 100М2 ОБЛИЦОВКИ	2612,66 2001,22	56,99 1,26	21	16		191,44	1,57
17	ССЦ01- 101- 3434	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ	0,861 М2	70,7		61				
Итого: Замена окон в панельном доме						**2300**	**98**	**17** **1**		**10,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[10, 12]		82 %	ФОТ	27				
	п. 10	[14]		106,2 %	ФОТ	54				
	п. 15	[16]		94,5 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**96**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[10, 12]		62 %	ФОТ	20				
	п. 10	[14]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 15	[16]		46,75 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				
		Замена дверей в панельном доме								
18	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3	1,79
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
20	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0273 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		9	9		36,28	0,99
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0322 Т							
22	ТЕР- 10- 01- 039-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 НР=106,2% (НР = 37 руб.) СП=53,55% (СП = 19 руб.)	0,0273 100М2 ПРОЕМОВ	37877,06 1144,08	1365,22 155,37	1034	31	37 4	106,86	2,92
23	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
24	ФЕР- 15- 04- 024-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,0655 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	62	27		41,11	2,69
25	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,0086 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	48	21	1	234,67	2,02
26	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0086	1606,13	12,9	14	5		58,66	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462,66*0,99 ЭМ=9,9*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	605,75	0,2					
Итого: Замена дверей в панельном доме						**1270**	**109**	**42**		**10,92**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[18, 20]		82 %	ФОТ	20				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	37				
	п. 15	[24, 26]		94,5 %	ФОТ	31				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**108**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[18, 20]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 15	[24, 26]		46,75 %	ФОТ	15				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**60**				
				Вывозка мусора						
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1 Т ГРУЗА	12,99		13				
Итого: Вывозка мусора						**56**				
Итого по смете:						**12000**	**1072**	**389**		**107,16**
								36		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	204				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	156				
	п. 12	[7]		108 %	ФОТ	36				
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	509				
	п. Р6	[10, 12, 18, 20]		82 %	ФОТ	47				
	п. 10	[14]		106,2 %	ФОТ	54				
	п. 15	[16, 24, 26]		94,5 %	ФОТ	46				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	37				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1109**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	166				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	95				
	п. 12	[7]		55,25 %	ФОТ	18				
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	306				
	п. Р6	[10, 12, 18, 20]		62 %	ФОТ	36				
	п. 10	[14]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 15	[16, 24, 26]		46,75 %	ФОТ	22				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**699**				
		Прямые затраты				12000				
		Основная зарплата				1072				
		Материальные затраты				10483				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				389				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				56				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13				
		Накладные расходы (по смете)				1109				
		Сметная прибыль (по смете)				699				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13808				
		Всего в ценах января 2000 г.				13808				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		13,65				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13810,8				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		16508,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		554,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2649,09				
		Материалы в тек. ценах		5,56		58285,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		436,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		108,93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				545,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				77988,9				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		14516,81				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8611,68				
		ИТОГО с НР и СП				101117,39				
		ИТОГО				101117,39				
		НДС		18 %		18201,13				
		ВСЕГО				119318,52				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул.Лесная, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-09-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/09-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		614094	руб.
	строительных работ	385258	руб.
	монтажных работ	215558	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	13278	руб.
Средства на оплату труда		76985	руб.
Нормативная трудоемкость		460	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	20 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	336	157	179 9	0,7	13,92
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	51,91 51,91		10	10		5,84	1,17
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	11	11		6,32	1,26
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 438 руб.) СП=65% (СП = 335 руб.)	6 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	516	514	2 1	9,64	57,84
Итого: Демонтажные работы						**873**	**692**	**181** **10**		**74,19**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1]	95 %	ФОТ	158
п. Р17	[2, 4]	85 %	ФОТ	447
п. Р17	[3]	85 %	ФОТ	9
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**614**

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1]	65 %	ФОТ	108
п. Р17	[2, 4]	65 %	ФОТ	342
п. Р17	[3]	65 %	ФОТ	7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**457**				
				Монтажные работы						
				Щит, автоматы, счетчики						
5	ФЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 263 руб.) СП=65% (СП = 180 руб.)	10 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	2329	262	298 15	2,32	23,2
6	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826,53/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	583,24		5832				
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 361 руб.) СП=65% (СП = 247 руб.)	30 ШТ	13,05 12,65		392	380		1,12	33,6
8	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 40А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	11,79		118				
9	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 25А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	11,25		113				
10	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	11,25		113				
11	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	30 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	178	95	70 5	0,28	8,4
12	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	30 ШТ	104,4		3132				
13	ФЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 263 руб.) СП=65% (СП = 180 руб.)	10 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	2329	262	298 15	2,32	23,2
14	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826,53/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	583,24		5832				
15	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 361 руб.) СП=65% (СП = 247 руб.)	30 ШТ	13,05 12,65		392	380		1,12	33,6
16	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 40А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	11,79		118				
17	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 25А	10	11,25		113				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
18	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	11,25		113				
19	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 126 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	40 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	237	127	93 6	0,28	11,2
20	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	40 ШТ	104,4		4176				
21	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 41 руб.)	5 ШТ	13,05 12,65		65	63		1,12	5,6
22	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 25А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,25		11				
23	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 63А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=291,05/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	44,36		177				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**25770**	**1569**	**759** **41**		**138,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 13, 15, 21]		95 %	ФОТ	1308				
	п. 45.2	[11, 19]		95 %	ФОТ	221				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1529**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 13, 15, 21]		65 %	ФОТ	895				
	п. 45.2	[11, 19]		65 %	ФОТ	151				
		ИТОГО сметная прибыль				**1046**				
				Светильники						
24	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 185 руб.) СП=65% (СП = 127 руб.)	0,24 100ШТ	1549,24 797,8	237,09 13,53	372	192	57 3	70,64	16,95
25	Пр. лист "Электрон"	Светильник ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1582/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	24 ШТ	241,13		5787				
26	ТЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ НР=80% (НР = 151 руб.) СП=60% (СП = 113 руб.)	34 ШТ	5,86 5,57		199	189		0,5	17
27	Пр. лист "ЭТМ"	Коробка ответвительная для открытой проводки ЦЕНА=42,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	25 ШТ	6,49		162				
28	Пр. лист Кристалл	Коробка ответвительная У994М УЗ ЦЕНА=79,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	12,19		73				
29	Пр. лист "ЭТМ"	Коробка ответвительная У997М	3	50,6		152				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗ ЦЕНА=332/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
30	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313,47*0,99 ЭМ=13,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 108 руб.) СП=65% (СП = 74 руб.)	0,32 100ШТ	477,11 356,89	14,39 0,47	153	114	5	31,6	10,11
31	Пр. лист Кристалл	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА ЦЕНА=49,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	24 ШТ	7,53		181				
32	Пр. лист Кристалл	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ГПБ наружный IP54 ЦЕНА=166/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	25,3		202				
33	ТЕРм- 10- 08- 003-05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	68,01 63,12	0,25	136	126	1	5,76	11,52
34	Пр. лист Кристалл	Фотореле ФР- 601 ЦЕНА=194,45/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	29,64		59				
Итого: Светильники						**7476**	**621**	**63** **3**		**55,59**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[24, 30]		95 %	ФОТ	293				
	п. 43	[26, 33]		80 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**545**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[24, 30]		65 %	ФОТ	201				
	п. 43	[26, 33]		60 %	ФОТ	189				
		ИТОГО сметная прибыль				**390**				
				Кабель						
35	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 453 руб.) СП=65% (СП = 310 руб.)	3 100М	241,76 158,87	66,1	725	477	198	15,2	45,6
36	Пр. лист "ИЭК"	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=23,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	300 М	3,54		1062				
37	Пр. лист Кристалл	Держатель с защёлкой CF40 IEK ЦЕНА=9,37/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	300 ШТ	1,43		429				
38	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 276 руб.) СП=65% (СП = 189 руб.)	3 100М	146,27 95,88	13,96 0,92	439	288	42 3	8,96	26,88
39	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	300 М	56,39		16917				
40	ФЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	1,5	1074,99	170,19	1612	446	255	27,76	41,64

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 428 руб.) СП=65% (СП = 293 руб.)	100М	297,08	2,77			4		
41	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав РЗ- ЦХ- 20 (50 м) ИЭК ЦЕНА=37,08/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	150 М	5,65		848				
42	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 137 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	1,5 100М	146,27 95,88	13,96 0,92	219	143	21 1	8,96	13,44
43	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	150 М	56,39		8459				
44	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 252 руб.) СП=65% (СП = 172 руб.)	1,5 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	391	265	49	16,29	24,44
45	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*16 (2/84м) ЦЕНА=15,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	150 М	2,43		365				
46	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	1,5 100М	45,33 30,18	2,33 0,16	68	46	3	2,82	4,23
47	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	150 М	5,64		846				
48	ФЕРп- 01- 11- 013- 01 Кзпм=1 Козп=1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 201 руб.) СП=40% (СП = 124 руб.)	20 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		309	309		1,22	24,4
49	ФЕРп- 01- 11- 028- 01 Кзпм=1 Козп=1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 53 руб.) СП=40% (СП = 32 руб.)	20 ЛИНИЯ	4,06 4,06		81	81		0,32	6,4
Итого: Кабель						**32770**	**2055**	**568 8**		**187,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[35, 38, 40, 42, 44, 46]		95 %	ФОТ	1590				
	п. 48	[48-49]		65 %	ФОТ	254				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1844**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[35, 38, 40, 42, 44, 46]		65 %	ФОТ	1088				
	п. 48	[48-49]		40 %	ФОТ	156				
		ИТОГО сметная прибыль				**1244**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Монтажные работы						**66016**	**4245**	**1390**		**381,41**
								52		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 13, 15, 21, 35, 38, 40, 42, 44, 46]		95 %	ФОТ	2898				
	п. 45.2	[11, 19, 24, 30]		95 %	ФОТ	514				
	п. 43	[26, 33]		80 %	ФОТ	252				
	п. 48	[48-49]		65 %	ФОТ	254				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3918**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 13, 15, 21, 35, 38, 40, 42, 44, 46]		65 %	ФОТ	1983				
	п. 45.2	[11, 19, 24, 30]		65 %	ФОТ	352				
	п. 43	[26, 33]		60 %	ФОТ	189				
	п. 48	[48-49]		40 %	ФОТ	156				
		ИТОГО сметная прибыль				**2680**				
Итого по смете:						**66889**	**4937**	**1571**		**455,6**
								62		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 13, 15, 21, 35, 38, 40, 42, 44, 46]		95 %	ФОТ	3056				
	п. Р17	[2, 4]		85 %	ФОТ	447				
	п. Р17	[3]		85 %	ФОТ	9				
	п. 45.2	[11, 19, 24, 30]		95 %	ФОТ	514				
	п. 43	[26, 33]		80 %	ФОТ	252				
	п. 48	[48-49]		65 %	ФОТ	254				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4532**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 13, 15, 21, 35, 38, 40, 42, 44, 46]		65 %	ФОТ	2091				
	п. Р17	[2, 4]		65 %	ФОТ	342				
	п. Р17	[3]		65 %	ФОТ	7				
	п. 45.2	[11, 19, 24, 30]		65 %	ФОТ	352				
	п. 43	[26, 33]		60 %	ФОТ	189				
	п. 48	[48-49]		40 %	ФОТ	156				
		ИТОГО сметная прибыль				**3137**				
		Прямые затраты				66889				
		Основная зарплата				4937				
		Материальные затраты				60381				
		Эксплуатация машин				1571				
		в тч ЗП машинистов				62				
		Накладные расходы (по смете)				4532				
		Сметная прибыль (по смете)				3137				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				74558				
		Всего в ценах января 2000 г.				74558				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				74558				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		76029,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		954,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		10698,51				
		Материалы в тек. ценах		5,56		335718,36				
		Итого в тек. ценах без оборудования				422446,67				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		59323,88				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		38647,84				
		ИТОГО с НР и СП				520418,39				
		ИТОГО				520418,39				
		НДС		18 %		93675,31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				614093,7				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул.Лесная, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-09-02

Ремонт крыши

Основание: СЦС-20/09-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		950627	руб.
	строительных работ	948736	руб.
	монтажных работ	1891	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		68253	руб.
Нормативная трудоемкость		455	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство водосточной системы								
1	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 131 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1,7 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	159	158	1	10,49	17,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,867 Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 003	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 240 руб.) СП=65% (СП = 188 руб.)	1,08 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	267,9 267,9		289	289		29,34	31,69
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,351 Т							
5	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 3150 руб.) СП=55,25% (СП = 1612 руб.)	19,5 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1215,54 149,57	3,21	23703	2917	63	15,41	300,5
6	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1.404 Т	12934		-18159				
7	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.2184 Т	8352		-1824				
8	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ)	1,079 Т	12934		13956				
9	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (НАСТЕННЫЙ ЖЕЛОБ)	0,5193 Т	12934		6717				
10	ССЦ01- 101- 4647	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х50 ММ	51,5 10ШТ	3,84		198				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д100/Д125 ПЭ ЦЕНА=248/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	37,8		227				
12	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ГНУТОЕ ПЭ Д100 ЦЕНА=136/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	20,73		249				
13	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА КРУГЛАЯ ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т-Д100Х3000 ПЭ ЦЕНА=698/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	106,58		3837				
14	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЭ ЦЕНА=232/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	35,36		212				
15	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО СТОКА Д100 ВК- КС-Д100 ЦЕНА=104/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	15,85		95				
16	Прайс- лист Аксон Квик Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КРОНШТЕЙН ТРУБЫ НА КИРПИЧ ЛАПКА Д100 ВК- ТДК-Д100 ЦЕНА=84/5,56/1,18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	108 ШТ	12,8		1382				
17	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 45 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	1,08 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	69	58	11	5,49	5,93
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0065 Т							
19	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 65 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	1,62 100ОТВЕРСТИЙ	61,17 51,24	9,93	99	83	16	5,28	8,55
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0097 Т							
Итого: Устройство водосточной системы						**31209**	**3505**	**91**		**364,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3]		83 %	ФОТ	371				
	п. 12	[5]		108 %	ФОТ	3150				
	п. Р19	[17, 19]		78 %	ФОТ	110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3631**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3]		65 %	ФОТ	291				
	п. 12	[5]		55,25 %	ФОТ	1612				
	п. Р19	[17, 19]		50 %	ФОТ	71				
		ИТОГО сметная прибыль				**1974**				
		Ограждение кровли перилами								
21	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 195 руб.) СП=65% (СП = 153 руб.)	2,91 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	236	235	1	9,1	26,48
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3492 Т							
23	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 260 руб.) СП=55,25% (СП = 133 руб.)	2,91 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	8702	225	212 16	7,67	22,32
24	Металлкомплект	Ограждение кровельное	97	747,17		72475				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дл.3000мм, выс. 1,2м (5опор) ЦЕНА=4902/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
25	ФЕРм- 10- 05- 010-06	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ АНТЕНН (ТРУБОСТОЙКИ ДЛЯ АНТЕНН) ОЗП=364,86*0,99 ЭМ=171,63*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=92% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,1 Т	602,98 415,39	180,29 13,07	60	41	18 1	32,9	3,29
Итого: Ограждение кровли перилами						**81473**	**501**	**231** **17**		**52,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[21]		83 %	ФОТ	195				
	п. 12	[23]		108 %	ФОТ	260				
	п. 28.2	[25]		92 %	ФОТ	39				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**494**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[21]		65 %	ФОТ	153				
	п. 12	[23]		55,25 %	ФОТ	133				
	п. 28.2	[25]		65 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**313**				
		Ремонт дымовых труб								
26	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 326 руб.) СП=46,75% (СП = 161 руб.)	0,367 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	743	328	30 17	81,51	29,91
Итого: Ремонт дымовых труб						**743**	**328**	**30** **17**		**29,91**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	326				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**326**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	161				
		ИТОГО сметная прибыль				**161**				
		Установка снегозадержателей								
27	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 69 руб.) СП=55,25% (СП = 35 руб.)	0,78 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	2333	60	57 4	7,67	5,98
28	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.234 Т	9404,01		-2201				
29	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	26 ШТ	274,36		7133				
Итого: Установка снегозадержателей						**7265**	**60**	**57** **4**		**5,98**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[27]		108 %	ФОТ	69				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**69**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[27]		55,25 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**35**				
		Вывоз мусора								
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	2	42,98		86				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2 Т ГРУЗА	12,2		24				
Итого: Вывоз мусора						**110**				

Итого по смете:						**120800**	**4394**	**409**		**452,49**
								38		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 21]		83 %	ФОТ	566				
	п. 12	[5, 23, 27]		108 %	ФОТ	3479				
	п. Р19	[17, 19]		78 %	ФОТ	110				
	п. 28.2	[25]		92 %	ФОТ	39				
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	326				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4520**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 21]		65 %	ФОТ	444				
	п. 12	[5, 23, 27]		55,25 %	ФОТ	1780				
	п. Р19	[17, 19]		50 %	ФОТ	71				
	п. 28.2	[25]		65 %	ФОТ	27				
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	161				
		ИТОГО сметная прибыль				**2483**				
		Прямые затраты				120800				
		Основная зарплата				4394				
		Материальные затраты				115887				
		Эксплуатация машин				409				
		в тч ЗП машинистов				38				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				110				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				86				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				24				
		Накладные расходы (по смете)				4520				
		Сметная прибыль (по смете)				2483				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				127803				
		Всего в ценах января 2000 г.				127803				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		90,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		25,2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				127808,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		67667,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		585,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2785,29				
		Материалы в тек. ценах		5,56		644331,72				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		873,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		201,1				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1074,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				715858,91				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		59166,8				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		30590,56				
		ИТОГО с НР и СП				805616,27				
		ИТОГО				805616,27				
		НДС		18 %		145010,92				
		ВСЕГО				950627,19				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2019 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-10-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-20/10-15-АС

Сметная стоимость		58610	руб.
	строительных работ	58610	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17895	руб.
Нормативная трудоемкость		117	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена нижних венцов								
1	ТЕРр- 53- 09- 001	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 240 ММ НР=86% (НР = 999 руб.) СП=70% (СП = 813 руб.)	0,36 100М ВЕНЦА	7128,03 3214,96	388,35 13,24	2566	1157	140 5	322,82	116,22
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,3788 Т							
Итого: Замена нижних венцов						**2566**	**1157**	**140 5**		**116,22**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	999				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**999**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	813				
		ИТОГО сметная прибыль				**813**				
		Вывозка мусора								
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,3788 Т ГРУЗА	42,98		59				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1,3788 Т ГРУЗА	12,99		18				
Итого: Вывозка мусора						**77**				
Итого по смете:						**2643**	**1157**	**140 5**		**116,22**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	999				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**999**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	813				
		ИТОГО сметная прибыль				**813**				
		Прямые затраты				2643				
		Основная зарплата				1157				
		Материальные затраты				1269				
		Эксплуатация машин				140				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				77				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				59				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				18				
		Накладные расходы (по смете)				999				
		Сметная прибыль (по смете)				813				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4455				
		Всего в ценах января 2000 г.				4455				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		61,95				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		18,9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4458,85				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		17817,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		77				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		953,4				
		Материалы в тек. ценах		5,56		7055,64				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		599,06				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		150,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				749,88				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26576,72				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		13076,91				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		10016,16				
		ИТОГО с НР и СП				49669,79				
		ИТОГО				49669,79				
		НДС		18 %		8940,56				
		ВСЕГО				58610,35				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Лесная, 20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-11-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-20/11-15-АС

Сметная стоимость		50921	руб.
	строительных работ	50921	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11735	руб.
Нормативная трудоемкость		78	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт кирпичной кладки фасада								
1	ТЕР- 08- 07- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ НР=109,8% (НР = 98 руб.) СП=68% (СП = 61 руб.)	0,18 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	787,66 490,74	7,49	142	89	1	49,91	8,98
2	ТЕРр- 53- 15- 003	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 243 руб.) СП=70% (СП = 198 руб.)	0,05 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	25154,56 5646,29	216,84 29,42	1258	282	11 1	606,9	30,35
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,565 Т							
4	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 23 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,0311 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	325	21	2	73,29	2,28
5	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0311 Т	9733		-303				
6	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,0171 Т	5433		93				
7	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,014 Т	8800		123				
Итого: Ремонт кирпичной кладки фасада						**1638**	**392**	**14** **1**		**41,61**

Накладные расходы по видам работ

п. 8	[1]	109,8 %	ФОТ	98
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	243
п. 8	[4]	109,8 %	ФОТ	23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**364**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[1]		68 %	ФОТ	61				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	198				
	п. 8	[4]		68 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**273**				
				Замена козырька						
8	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	4	3	1	15,9	0,33
9	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 90 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
10	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 131 руб.) СП=53,55% (СП = 66 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
11	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
12	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
13	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,73		97				
14	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=72,25% (СП = 1 руб.)	0,0049 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	6	2	3	40,83	0,2
15	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ) ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,567 М2	39,73		23				
16	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	18	15	3	10,5	1,58
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0003 Т							
18	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ	1,5 10ШТ	5,63		8				
19	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
22	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,058	304,32	142,55	18	10	8	14,85	0,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
23	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,91		23				
24	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**625**	**265**	**41** **1**		**25,75**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[9-10]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[12, 14]		81 %	ФОТ	10				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[24]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**272**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[9-10]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[12, 14]		72,25 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**146**				
		Смена дверных блоков								
25	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
27	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
28	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
29	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 30 руб.) СП=53,55% (СП = 15 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
30	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	1	83,3		83				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ							
31	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 59 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	0,0567 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1792,94 1101,18	10,63 0,2	102	62	1	106,64	6,05
Итого: Смена дверных блоков						**1068**	**103**	**10**		**10,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[25, 27]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[29]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[31]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**100**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[25, 27]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[29]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[31]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
				Вывозка мусора						
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3 Т ГРУЗА	42,98		129				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	3 Т ГРУЗА	12,99		39				
Итого: Вывозка мусора						**168**				
Итого по смете:						**3499**	**760**	**65 2**		**77,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[1]		109,8 %	ФОТ	98				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	243				
	п. 8	[4]		109,8 %	ФОТ	23				
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[9-10]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[12, 14]		81 %	ФОТ	10				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[24]		94,5 %	ФОТ	10				
	п. Р6	[25, 27]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[29]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[31]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**736**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[1]		68 %	ФОТ	61				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	198				
	п. 8	[4]		68 %	ФОТ	14				
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[9-10]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[12, 14]		72,25 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	5				
	п. Р6	[25, 27]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[29]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[31]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**471**				
		Прямые затраты				3499				
		Основная зарплата				760				
		Материальные затраты				2506				
		Эксплуатация машин				65				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				168				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				129				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				39				
		Накладные расходы (по смете)				736				
		Сметная прибыль (по смете)				471				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4706				
		Всего в ценах января 2000 г.				4706				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		135,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		40,95				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4714,4				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		11704				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		442,65				
		Материалы в тек. ценах		5,56		13933,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		1309,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		326,78				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1636,58				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27716,59				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9634,24				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5802,72				
		ИТОГО с НР и СП				43153,55				
		ИТОГО				43153,55				
		НДС		18 %		7767,64				
		ВСЕГО				50921,19				



Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 1а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-19-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/19-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		304870	руб.
	строительных работ	174941	руб.
	монтажных работ	129928	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		38130	руб.
Нормативная трудоемкость		226	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	17	8	9	0,7	0,7
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,17 100ШТ	51,91 51,91		9	9		5,84	0,99
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,17 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	10	10		6,32	1,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 145 руб.) СП=65% (СП = 111 руб.)	2 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	172	171	1	9,64	19,28
Итого: Демонтажные работы						**208**	**198**	**10**		**22,04**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1]	95 %	ФОТ	8
п. Р17	[2, 4]	85 %	ФОТ	153
п. Р17	[3]	85 %	ФОТ	9
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**170**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1]	65 %	ФОТ	5
п. Р17	[2, 4]	65 %	ФОТ	117
п. Р17	[3]	65 %	ФОТ	7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**129**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
5	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 475 руб.) СП=65% (СП = 325 руб.)	18 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	4192	472	536 28	2,32	41,76
6	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩУ 1/2- 0 74 У1 IP54 ЦЕНА=1847,54/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	18 ШТ	281,6		5069				
7	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 433 руб.) СП=65% (СП = 296 руб.)	36 ШТ	13,05 12,65		470	456		1,12	40,32
8	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	23,59		849				
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 114 руб.) СП=65% (СП = 78 руб.)	36 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	213	114	84 6	0,28	10,08
10	Пр. лист ЭТМ	Счетчик 1ф 1т Энергомера CE101 S6 5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=692/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	105,47		3797				
11	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	233	26	30 2	2,32	2,32
12	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩМП- 4- 0 74 У2 IP54 ЦЕНА=4905,48/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	747,7		748				
13	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 41 руб.)	5 ШТ	13,05 12,65		65	63		1,12	5,6
14	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 100 3Р 100А 10кА х- ка С ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	23,59		24				
15	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,25		11				
16	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 50А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=291,05/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	44,36		133				
17	ФЕРм- 08- 01- 053-	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	3	46,59	12,07	140	80	36	2,43	7,29

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ОЗП=23,38*0,99 ЭМ=11,5*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.)	ШТ	26,62	0,88			3		
18	Пр. лист "ИЭК"	Трансформатор тока ТТИ- А 100/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК ЦЕНА=531,52/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	81,01		243				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**16187**	**1211**	**686**		**107,37**
								39		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 17]		95 %	ФОТ	1074				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 17]		65 %	ФОТ	734				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**812**				
		Светильники								
19	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,18 100ШТ	1549,24 797,8	237,09 13,53	279	143	43 2	70,64	12,72
20	Пр. лист "Электрон"	Светильник ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1582/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	18 ШТ	241,13		4340				
21	ТЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ НР=80% (НР = 102 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	23 ШТ	5,86 5,57		135	128		0,5	11,5
22	Пр. лист "ЭТМ"	Коробка ответвительная для открытой проводки ЦЕНА=42,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	6,49		130				
23	Пр. лист Кристалл	Коробка ответвительная У994М УЗ ЦЕНА=79,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	12,19		37				
24	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313,47*0,99 ЭМ=13,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,18 100ШТ	477,11 356,89	14,39 0,47	86	64	3	31,6	5,69
25	Пр. лист Кристалл	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА ЦЕНА=49,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	7,53		68				
26	Пр. лист Кристалл	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ГПБ наружный IP54 ЦЕНА=166/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	25,3		228				
Итого: Светильники						**5303**	**335**	**46**		**29,9**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[19, 24]		95 %	ФОТ	199				
	п. 43	[21]		80 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**301**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[19, 24]		65 %	ФОТ	136				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 43	[21]		60 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**213**				
				Кабель						
27	ФЕРм- 08- 02- 411-01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 200 руб.) СП=65% (СП = 137 руб.)	0,7 100М	1074,99 297,08	170,19 2,77	752	208	119 2	27,76	19,43
28	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав РЗ- ЦХ- 20 (50 м) ИЭК ЦЕНА=37,08/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	70 М	5,65		396				
29	ФЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,7 100М	96,99 67,32	6,98 0,47	68	47	5	6,29	4,4
30	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*2,5 ЦЕНА=44,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	70 М	6,85		480				
31	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 260 руб.) СП=65% (СП = 178 руб.)	1,55 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	404	274	50	16,29	25,25
32	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*16 (2/84м) ЦЕНА=15,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	155 М	2,43		377				
33	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	1,35 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	76	55	3	3,76	5,08
34	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*2,5 ЦЕНА=44,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	135 М	6,85		925				
35	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,2 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	11	8		3,76	0,75
36	Пр. лист ЭТМ	Кабель ВВГнг(А)- FRLS4*10 ЦЕНА=176/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 М	26,83		537				
37	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	1,4 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	79	57	3	3,76	5,26
38	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГпнг(А)- LS 3х4,0 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	140 М	10,36		1450				
39	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	1 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	56	40	2	3,76	3,76
40	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГпнг(А)- LS 5х16,0 ЦЕНА=369,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	100 М	56,39		5639				
Итого: Кабель						**11250**	**689**	**182**		**63,94**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]		95 %	ФОТ	657				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**657**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]		65 %	ФОТ	450				
		ИТОГО сметная прибыль				**450**				
Итого: Монтажные работы						**32740**	**2235**	**914**		**201,21**
								43		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]		95 %	ФОТ	1731				
	п. 45.2	[9, 19, 24]		95 %	ФОТ	313				
	п. 43	[21]		80 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2146**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]		65 %	ФОТ	1184				
	п. 45.2	[9, 19, 24]		65 %	ФОТ	214				
	п. 43	[21]		60 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**1475**				
Итого по смете:						**32948**	**2433**	**924**		**223,25**
								43		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 11, 13, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]		95 %	ФОТ	1739				
	п. Р17	[2, 4]		85 %	ФОТ	153				
	п. Р17	[3]		85 %	ФОТ	9				
	п. 45.2	[9, 19, 24]		95 %	ФОТ	313				
	п. 43	[21]		80 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2316**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 11, 13, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]		65 %	ФОТ	1189				
	п. Р17	[2, 4]		65 %	ФОТ	117				
	п. Р17	[3]		65 %	ФОТ	7				
	п. 45.2	[9, 19, 24]		65 %	ФОТ	214				
	п. 43	[21]		60 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**1604**				
		Прямые затраты				32948				
		Основная зарплата				2433				
		Материальные затраты				29591				
		Эксплуатация машин				924				
		в тч ЗП машинистов				43				
		Накладные расходы (по смете)				2316				
		Сметная прибыль (по смете)				1604				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				36868				
		Всего в ценах января 2000 г.				36868				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				36868				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		37468,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		662,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		6292,44				
		Материалы в тек. ценах		5,56		164525,96				
		Итого в тек. ценах без оборудования				208286,6				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		30316,44				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		19761,28				
		ИТОГО с НР и СП				258364,32				
		ИТОГО				258364,32				
		НДС		18 %		46505,58				
		ВСЕГО				304869,9				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-20-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-20/20-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		314533	руб.
	строительных работ	171897	руб.
	монтажных работ	142636	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		42273	руб.
Нормативная трудоемкость		251	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	17	8	9	0,7	0,7
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,17 100ШТ	51,91 51,91		9	9		5,84	0,99
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,17 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	10	10		6,32	1,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 145 руб.) СП=65% (СП = 111 руб.)	2 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	172	171	1	9,64	19,28
Итого: Демонтажные работы						**208**	**198**	**10**		**22,04**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1]	95 %	ФОТ	8
п. Р17	[2, 4]	85 %	ФОТ	153
п. Р17	[3]	85 %	ФОТ	9
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**170**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1]	65 %	ФОТ	5
п. Р17	[2, 4]	65 %	ФОТ	117
п. Р17	[3]	65 %	ФОТ	7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**129**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
5	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	233	26	30 2	2,32	2,32
6	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩМП- 4- 0 74 У2 IP54 ЦЕНА=4905,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	747,75		748				
7	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 41 руб.)	5 ШТ	13,05 12,65		65	63		1,12	5,6
8	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 100 3Р 100А 10кА х- ка С ЦЕНА=1089,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	166,11		166				
9	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,25		11				
10	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 150А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=291,05/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	44,36		133				
11	ФЕРм- 08- 01- 053-01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ОЗП=23,38*0,99 ЭМ=11,5*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.)	3 ШТ	46,59 26,62	12,07 0,88	140	80	36 3	2,43	7,29
12	Пр. лист "ИЭК"	Трансформатор тока ТТИ- А 100/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК ЦЕНА=531,52/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	81,01		243				
13	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 475 руб.) СП=65% (СП = 325 руб.)	18 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	4192	472	536 28	2,32	41,76
14	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩУ 1/2- 0 74 У1 IP54 ЦЕНА=1847,54/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	18 ШТ	281,6		5069				
15	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 433 руб.) СП=65% (СП = 296 руб.)	36 ШТ	13,05 12,65		470	456		1,12	40,32
16	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	11,79		424				
17	ФЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	36	5,93	2,33	213	114	84	0,28	10,08

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 114 руб.) СП=65% (СП = 78 руб.)	ШТ	3,17	0,16			6		
18	Пр. лист ЭТМ	Счетчик 1ф 1т Энергомера CE101 S6 5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=692/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	105,47		3797				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**15904**	**1211**	**686**		**107,37**
								39		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 15]		95 %	ФОТ	1074				
	п. 45.2	[17]		95 %	ФОТ	114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 15]		65 %	ФОТ	734				
	п. 45.2	[17]		65 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**812**				
		Светильники								
19	ФЕРм- 08- 03- 593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,18 100ШТ	1549,24 797,8	237,09 13,53	279	143	43 2	70,64	12,72
20	Пр. лист "Электрон"	Светильник ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1582/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	18 ШТ	241,13		4340				
21	ТЕРм- 10- 08- 019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ НР=80% (НР = 102 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	23 ШТ	5,86 5,57		135	128		0,5	11,5
22	Пр. лист "ЭТМ"	Коробка ответвительная для открытой проводки ЦЕНА=42,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	6,49		130				
23	Пр. лист Кристалл	Коробка ответвительная У994М УЗ ЦЕНА=79,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	12,19		37				
24	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313,47*0,99 ЭМ=13,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,18 100ШТ	477,11 356,89	14,39 0,47	86	64	3	31,6	5,69
25	Пр. лист Кристалл	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА ЦЕНА=49,4/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	7,53		68				
26	Пр. лист Кристалл	Выключатель одноклавишный ВС20- 1- 0- ГПБ наружный IP54 ЦЕНА=166/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	25,3		228				
Итого: Светильники						**5303**	**335**	**46**		**29,9**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[19, 24]		95 %	ФОТ	199				
	п. 43	[21]		80 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**301**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[19, 24]		65 %	ФОТ	136				
	п. 43	[21]		60 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**213**				
				Кабель						
27	ФЕРм- 08- 02- 411-01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 228 руб.) СП=65% (СП = 156 руб.)	0,8 100М	1074,99 297,08	170,19 2,77	860	238	136 2	27,76	22,21
28	Пр. лист "ИЭК"	Металлорукав РЗ- ЦХ- 20 (50 м) ИЭК ЦЕНА=37,08/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	80 М	5,65		452				
29	ФЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,8 100М	96,99 67,32	6,98 0,47	78	54	6	6,29	5,03
30	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*2,5 ЦЕНА=44,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	80 М	6,85		548				
31	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 269 руб.) СП=65% (СП = 184 руб.)	1,6 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	417	283	52	16,29	26,06
32	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*16 (2/84м) ЦЕНА=15,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	160 М	2,43		389				
33	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	1,4 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	79	57	3	3,76	5,26
34	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*2,5 ЦЕНА=44,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	140 М	6,85		959				
35	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,2 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	11	8		3,76	0,75
36	Пр. лист ЭТМ	Кабель ВВГнг(А)- FRLS4*10 ЦЕНА=176/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 М	26,83		537				
37	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 149 руб.)	1,3 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	338	229	42	16,29	21,18
38	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 25*25(2/60м) ЦЕНА=15,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	130 М	2,43		316				
39	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	1,3 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	73	52	3	3,76	4,89
40	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГпнг(А)- LS 3х4,0	130	10,36		1347				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
41	ФЕРм- 08- 02- 399-02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 35 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,9 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	51	37	2	3,76	3,38
42	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГпнг(А)- LS 5х16,0 ЦЕНА=369,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	90 М	56,39		5075				
Итого: Кабель						**11530**	**958**	**244** **2**		**88,77**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]		95 %	ФОТ	912				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**912**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]		65 %	ФОТ	624				
		ИТОГО сметная прибыль				**624**				
Итого: Монтажные работы						**32737**	**2504**	**976** **43**		**226,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]		95 %	ФОТ	1986				
	п. 45.2	[17, 19, 24]		95 %	ФОТ	313				
	п. 43	[21]		80 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2401**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]		65 %	ФОТ	1358				
	п. 45.2	[17, 19, 24]		65 %	ФОТ	214				
	п. 43	[21]		60 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**1649**				
Итого по смете:						**32945**	**2702**	**986** **43**		**248,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]		95 %	ФОТ	1994				
	п. Р17	[2, 4]		85 %	ФОТ	153				
	п. Р17	[3]		85 %	ФОТ	9				
	п. 45.2	[17, 19, 24]		95 %	ФОТ	313				
	п. 43	[21]		80 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2571**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]		65 %	ФОТ	1363				
	п. Р17	[2, 4]		65 %	ФОТ	117				
	п. Р17	[3]		65 %	ФОТ	7				
	п. 45.2	[17, 19, 24]		65 %	ФОТ	214				
	п. 43	[21]		60 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**1778**				
		Прямые затраты				32945				
		Основная зарплата				2702				
		Материальные затраты				29257				
		Эксплуатация машин				986				
		в тч ЗП машинистов				43				
		Накладные расходы (по смете)				2571				
		Сметная прибыль (по смете)				1778				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37294				
		Всего в ценах января 2000 г.				37294				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				37294				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		41610,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		662,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		6714,66				
		Материалы в тек. ценах		5,56		162668,92				
		Итого в тек. ценах без оборудования				210994,38				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		33654,39				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		21904,96				
		ИТОГО с НР и СП				266553,73				
		ИТОГО				266553,73				
		НДС		18 %		47979,68				
		ВСЕГО				314533,41				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-21-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/21-15-АС

Сметная стоимость		118535	руб.
	строительных работ	118535	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18311	руб.
Нормативная трудоемкость		120	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 42 руб.) СП=60% (СП = 24 руб.)	0,042 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	124 	30 	94 10	77,72 	3,26
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 89 руб.) СП=38,25% (СП = 47 руб.)	0,078 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		123<>	123<>		177,1<>	13,81<>
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 369 руб.) СП=63,75% (СП = 212 руб.)	7,8 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1000<>	301<>	288 32	3,92<>	30,59<>
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-9.36 М3	43,5<>		-407<>				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9,36 М3	68,33<>		640<>				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 107 руб.) СП=55,25% (СП = 62 руб.)	0,052 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	337<>	96<>	126 17	207<>	10,76<>
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,304 М3	622<>		3299<>				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=55,25% (СП = 16 руб.)	0,1882 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	1096<>	28<>	9 1	14,54<>	2,74<>
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1882 Т	5433<>		-1022<>				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1882 Т	8800<>		1656<>				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**6846**	**578**	**517**		**61,17**
								60		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	42				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	89				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	369				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	134				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**634**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	24				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	47				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	212				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**361**				
				Штукатурка цоколя						
11	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 46 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,225 100М2	202,86 202,86		46	46		22,82	5,13
12	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 200 руб.) СП=46,75% (СП = 99 руб.)	0,225 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	455	201	18 11	81,51	18,34
13	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 36 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.)	0,225 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	167	38	2	15,87	3,57
Итого: Штукатурка цоколя						**668**	**285**	**20**		**27,05**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[11]		99 %	ФОТ	46				
	п. 15	[12-13]		94,5 %	ФОТ	236				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**282**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[11]		59,5 %	ФОТ	27				
	п. 15	[12-13]		46,75 %	ФОТ	117				
		ИТОГО сметная прибыль				**144**				
				Замена фартука цоколя						
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 206 руб.) СП=55,25% (СП = 106 руб.)	0,1508 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1737	190	5 1	129,66	19,55
15	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 89 руб.) СП=85% (СП = 54 руб.)	0,52 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	235	64	166	11,96	6,22
16	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.78 КГ	6,48		-5				
17	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,052 1000М	15411		801				
Итого: Замена фартука цоколя						**2768**	**254**	**171**		**25,77**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	206				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**295**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	106				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**160**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10 Т ГРУЗА	42,98		430				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	10 Т ГРУЗА	12,99		130				
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	14,04 Т ГРУЗА	3,96		56				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	14,04 Т ГРУЗА	11,42		160				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**776**				
Итого по смете:						**11058**	**1117**	**708**		**113,98**
								72		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	42				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	89				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	369				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	134				
	п. 49	[11]		99 %	ФОТ	46				
	п. 15	[12-13]		94,5 %	ФОТ	236				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	206				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1211**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	24				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	47				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	212				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	78				
	п. 49	[11]		59,5 %	ФОТ	27				
	п. 15	[12-13]		46,75 %	ФОТ	117				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	106				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**665**				
		Прямые затраты				11058				
		Основная зарплата				1117				
		Материальные затраты				8457				
		Эксплуатация машин				708				
		в тч ЗП машинистов				72				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				776				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				486				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				290				
		Накладные расходы (по смете)				1211				
		Сметная прибыль (по смете)				665				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12934				
		Всего в ценах января 2000 г.				12934				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		510,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		304,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				12972,8				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		17201,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1108,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		4821,48				
		Материалы в тек. ценах		5,56		47020,92				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		4934,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		2429,91				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7364,51				
		Итого в тек. ценах без оборудования				76408,71				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		15851,99				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8192,8				
		ИТОГО с НР и СП				100453,5				
		ИТОГО				100453,5				
		НДС		18 %		18081,63				
		ВСЕГО				118535,13				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 04.12.2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-23-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-20/23-15-АС

Сметная стоимость		167060	руб.
	строительных работ	167060	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		35312	руб.
Нормативная трудоемкость		242	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 50 руб.) СП=60% (СП = 29 руб.)	0,05 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	148	36	112 12	77,72	3,89
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 85 руб.) СП=38,25% (СП = 45 руб.)	0,075 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		118	118		177,1	13,28
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 354 руб.) СП=63,75% (СП = 204 руб.)	7,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	962	289	277 31	3,92	29,41
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-9 М3	43,5		-392				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9 М3	68,33		615				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 103 руб.) СП=55,25% (СП = 60 руб.)	0,05 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	324	92	121 17	207	10,35
7	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	5,1 М3	556		2836				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=55,25% (СП = 15 руб.)	0,181 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	1054	27	8 1	14,54	2,63
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.181 Т	5433		-983				
10	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	0,181 М2	22,4		4				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**4686**	**562**	**518**		**59,56**
								61		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	50				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	85				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	354				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**618**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	29				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	45				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	204				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	75				
		ИТОГО сметная прибыль				**353**				
				Усиление фундамента						
11	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 21 руб.)	0,036 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	106	26	80 9	77,72	2,8
12	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 424 руб.) СП=45% (СП = 254 руб.)	0,18 100М3 ГРУНТА	3136,86 3136	0,86	565	565		346,5	62,37
13	ТЕР- 08- 01- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=109,8% (НР = 65 руб.) СП=68% (СП = 40 руб.)	1,8 М3 ОСНОВАНИЯ	413,43 25,68	64,82 7,4	744	46	117 13	2,76	4,97
14	ТЕР- 46- 01- 001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 805 руб.) СП=59,5% (СП = 484 руб.)	3,6 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	2388	801	199 12	23,5	84,6
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,6546 М3	622		2273				
16	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 125 руб.) СП=50% (СП = 80 руб.)	3 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	191	160	31	5,49	16,47
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,018 Т							
18	ССЦ01- 204- 0100	Анкер 12А- III, L=300	0,081 Т	5433		440				
19	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	14,4 М2	10,7		154				
20	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 42 руб.) СП=68% (СП = 26 руб.)	0,144 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	167	38	8	24,38	3,51
Итого: Усиление фундамента						**7028**	**1636**	**435**		**174,72**
								34		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[11]		104 %	ФОТ	36				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	424				
	п. 8	[13, 20]		109,8 %	ФОТ	107				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	805				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	125				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1497**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р18	[11]		60 %	ФОТ	21				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	254				
	п. 8	[13, 20]		68 %	ФОТ	66				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	484				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				**905**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	16 Т ГРУЗА	42,98		688				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	16 Т ГРУЗА	12,99		208				
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	12,6 Т ГРУЗА	3,96		50				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,6 Т ГРУЗА	11,42		144				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**1090**				
Итого по смете:						**12804**	**2198**	**953**		**234,28**
								95		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1, 11]		104 %	ФОТ	86				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	85				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	354				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	129				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	424				
	п. 8	[13, 20]		109,8 %	ФОТ	107				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	805				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	125				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2115**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1, 11]		60 %	ФОТ	50				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	45				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	204				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	75				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	254				
	п. 8	[13, 20]		68 %	ФОТ	66				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	484				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				**1258**				
		Прямые затраты				12804				
		Основная зарплата				2198				
		Материальные затраты				8563				
		Эксплуатация машин				953				
		в тч ЗП машинистов				95				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1090				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				738				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				352				
		Накладные расходы (по смете)				2115				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				1258				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16177				
		Всего в ценах января 2000 г.				16177				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		774,9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		369,6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16231,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		33849,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1463				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		6489,93				
		Материалы в тек. ценах		5,56		47610,28				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		7493,28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		2949,41				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10442,69				
		Итого в тек. ценах без оборудования				98392,1				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		27685,35				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		15498,56				
		ИТОГО с НР и СП				141576,01				
		ИТОГО				141576,01				
		НДС		18 %		25483,68				
		ВСЕГО				167059,69				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-23-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-20/23-15-АС

Сметная стоимость		44577	руб.
	строительных работ	44577	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11211	руб.
Нормативная трудоемкость		67	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 99 руб.) СП=68% (СП = 84 руб.)	0,105 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	188	124	3	121	12,71
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	79	68	2	34,66	7,28
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0462 Т							
Итого: Разборка						**267**	**192**	**5**		**19,98**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	99				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**149**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	34				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 507 руб.) СП=70,55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09	36,14
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.9509 10М	51,8		-101				
6	"Водполимер"	Труба полипропиленовая PPRC	19,509	4,19		82				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 х3.4 ЦЕНА=27,5/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	"Элгисс"	115 Кран шар. 1/2 с вып. клапаном Itap Ду 15 (спускник) ЦЕНА=345/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	52,59		105				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5,25 КГ	11		58				
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 57 руб.)	2,1 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1325	96	58	4,05	8,5
10	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-23.1 М							
11	"Элгисс"	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13х22 (98 м в упак) ЦЕНА=52,46/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	23,1 М	8		185				
Итого: Монтаж						**2403**	**504**	**288**		**44,64**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	507				
	п. 20	[9]		90 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**593**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	310				
	п. 20	[9]		59,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**367**				
			Вывоз мусора							
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,05 Т ГРУЗА	42,98		2				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,05 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**3**				
Итого по смете:						**2673**	**696**	**293**		**64,62**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	99				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	50				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	507				
	п. 20	[9]		90 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**742**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	34				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	310				
	п. 20	[9]		59,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**485**				
		Прямые затраты				2673				
		Основная зарплата				696				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				1681				
		Эксплуатация машин				293				
		в тч ЗП машинистов				32				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				742				
		Сметная прибыль (по смете)				485				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3900				
		Всего в ценах января 2000 г.				3900				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3900,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10718,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		492,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1995,33				
		Материалы в тек. ценах		5,56		9346,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		20,31				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				28,69				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22088,78				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9712,78				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5975,2				
		ИТОГО с НР и СП				37776,76				
		ИТОГО				37776,76				
		НДС		18 %		6799,82				
		ВСЕГО				44576,58				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Восточная, 18	Капитальный ремонт фасада	48631,34	
2	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Горького, 26	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы электроснабжения	487120,52	311155,38 102105,4 73859,74
3	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Горького, 35	Капитальный ремонт системы электроснабжения	75157,74	
4	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Комсомольская, 8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	83895,64	
5	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 6	Капитальный ремонт фасада	41543,08	
6	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 8	Капитальный ремонт фасада	41027,42	
7	Кировская область, пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 11	Капитальный ремонт фасада	40778,44	

Итого по лоту: **818 154,18 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье,ул.Горького,26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье,ул.Горького,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы

Основание: 40-691/2-15 л.л.ЭС1-3, ЭС.СО 1-2

Сметная стоимость		73.86	тыс. руб.
	строительных работ	2.598	тыс. руб.
	монтажных работ	67.626	тыс. руб.
	оборудования	3.636	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.01	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.078	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3	250,42	26,66	751	68	80	2,32	6,96
			ШТ	22,78	1,28			4	0,1	0,3
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 12 ПЗ=349.55 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	83,68		84				
			ШТ							
		цена: 349,55/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	317,6		635				
			ШТ							
		цена: 1326,7/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	ТЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	1	68,88	42,25	69	23	43	2,37	2,37
			ШТ	23,27	2,99			3	0,29	0,29
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ЩУРн- П 1/3 УХЛ4	1	115,66		116				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 483,12/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	ТЕРм- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,008	751,31	147,08	6	4	1	52,5	0,42
			100М	500,33	57,03				5,91	0,05
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	146,04		584				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,59*1,02								
8	ТЕРм- 08- 02- 472-10 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01	6477,44	31,19	65	4		46,6	0,47
			100М	433,85	0,38				0,03	
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1	5,49	2,31	5	3	2	0,28	0,28
			ШТ	2,75	0,14				0,01	0,01
10	Прайс- лист ЗАО Кристалл от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЕ 101.R5 ПЗ=499.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	77,31		77				
			ШТ							
		цена: 499,97/1,18/5,59*1,02								
11	ФЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 136 руб.) СП=65% (СП = 93 руб.)	13	11,4		148	143		1,12	14,56
			ШТ	11						
12	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С		10,2						
			ШТ							
13	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 20А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
14	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
15	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8	10,8		86				
			ШТ							
16	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2	30,5		61				
			ШТ							
17	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	40,5		41				
			ШТ							
18	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)		430,5	14,33				31,6	
			100ШТ	310,34	0,41				0,03	
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20-1- 0- ОБ ПЗ=35.57 : 5.59 : 1.18 * 1.02		5,5						
			ШТ							
		цена: 35,57/5,59/1,18*1,02								
20	ФЕРм- 08- 03- 593-	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	0,06	1445,89	244,73	87	41	15	70,64	4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06	ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99*0.99 ЭМ=226.27*1.04*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 ()Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 40 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	100ШТ	686,81	11,64			1	0,88	0,05
21	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	39,68		79				
			ШТ							
		цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02								
22	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	37,65		151				
			ШТ							
		цена: 243,48 /1,18/5,59*1,02								
23	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=155.99 : 1.18 : 5.59 * 1.02		24,12						
			ШТ							
		цена: 155,99/1,18/5,59*1,02								
24	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 143 руб.) СП=65% (СП = 98 руб.)	0,98	237,35	32,45	233	151	32	16,29	15,96
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
25	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ	38	1,68		64				
			М							
26	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ	60	2,63		158				
			М							
27	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,98	41,37	2,31	41	26	2	2,82	2,76
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
28	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 85 руб.)	0,5	1035,88	169,83	518	129	85	27,76	13,88
			100М	258,33	2,41			1	0,18	0,09
29	ССЦ01- 101- 3131	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ РЗ- Ц- Х	13	7,97		104				
			М							
30	ССЦ01- 101- 3133	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РЗ- Ц- Х	25	9,29		232				
			М							
31	ССЦ01- 101- 3135	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 38 ММ РЗ- Ц- Х	12	13,5		162				
			М							
32	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,13	69,27	4,62	9	6	1	5,39	0,7
			100М	50,16	0,27				0,02	
33	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,19	133,65	13,84	25	15	3	8,96	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	100М	83,38	0,8				0,06	0,01
34	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,18 100М	180,93 108,69	25,38 1,48	33	20	5	11,68 0,11	2,1 0,02
35	ФЕРм- 08- 02- 402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,07 100М	206,44 113,91	47,24 1,34	14	8	3	12,24 0,1	0,86 0,01
36	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	51 М	4,6		235				
		цена: 29,77/1,18/5,59*1,02								
37	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1 М	7,03		7				
		цена: 45,49/1,18/5,59*1,02								
38	501- 8510 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821.37/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,018 1000М	43438,53		782				
		цена: 242821,37/5,59								
39	501- 8509 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=137003.89/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,025 1000М	24508,75		613				
		цена: 137003,89/5,59								
40	Прайс- лист	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	60	17,57		1054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	М							
		цена: 113,6/1,18/5,59*1,02								
41	Прайс- лист ИЭК от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=49.76 : 1.18 : 5.59 * 1.02	22 ШТ	7,69		169				
		цена:49,76/1,18/5,59*1,02								
Итого: Монтажные работы						**7518**	**641**	**272**		**67,26**
								9		**0,85**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 6, 8-9, 11, 20, 24, 27-28, 32-35]		95 %	ФОТ	619				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**619**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 6, 8-9, 11, 20, 24, 27-28, 32-35]		65 %	ФОТ	424				
		ИТОГО сметная прибыль				**424**				
				Демонтаж						
42	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32 0,03	0,25
43	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23
44	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	1,54 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		37	37		2,95	4,54
45	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 31 руб.) СП=60% (СП = 23 руб.)	27 ШТ	1,45 1,45		39	39		0,15	4,05
46	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	14,83 6,83	8 0,38	15	7	8	0,7 0,03	0,7 0,03
Итого: Демонтаж						**95**	**87**	**8**		**9,78**
										0,03
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[42-44]		85 %	ФОТ	35				
	п. 43	[45]		80 %	ФОТ	31				
	п. 45.2	[46]		95 %	ФОТ	7				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**73**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[42-44]		65 %	ФОТ	26				
	п. 43	[45]		60 %	ФОТ	23				
	п. 45.2	[46]		65 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				
Итого по смете:						**7613**	**728**	**280**		**77,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								9		**0,88**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 6, 8-9, 11, 20, 24, 27-28, 32-35, 46]		95 %	ФОТ	626				
	п. Р17	[42-44]		85 %	ФОТ	35				
	п. 43	[45]		80 %	ФОТ	31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**692**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 6, 8-9, 11, 20, 24, 27-28, 32-35, 46]		65 %	ФОТ	429				
	п. Р17	[42-44]		65 %	ФОТ	26				
	п. 43	[45]		60 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**478**				

	Прямые затраты		7613	
	Основная зарплата		728	
	Материальные затраты		5770	
	_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах		1091	
	_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках- работах		4679	
	Эксплуатация машин		280	
	в тч ЗП машинистов		9	
	Сметная стоимость оборудования:		835	
	Накладные расходы (по смете)		692	
	Сметная прибыль (по смете)		478	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7948	
	Всего в ценах января 2000 г.		8783	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	10876	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	134	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	1882	
	Материалы в тек. ценах	5.59	32254	
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5.59	6099	
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5.59	26156	
	Итого в тек. ценах без оборудования		45012	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	8788	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	5712	
	ИТОГО с НР и СП		59512	
	ИТОГО_		59512	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	3081	
	ИТОГО с оборудованием		62593	
	НДС	18 %	11266,74	
	ВСЕГО с НДС		73859,74	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье ,ул.Горького,35

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье ,ул.Горького,35

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Электромонтажные работы

Основание: 40-691/3-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		75.158	тыс. руб.
	строительных работ	0	тыс. руб.
	монтажных работ	71.522	тыс. руб.
	оборудования	3.636	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.295	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.08	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ(ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ) НР=95% (НР = 91 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	4	250,42	26,66	1002	91	107	2,32	9,28
			ШТ	22,78	1,28			5	0,1	0,4
2	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 12 ПЗ=349.55 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	83,68		84				
			ШТ							
		цена: 349,55/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	317,6		635				
			ШТ							
		цена: 1326,7/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ ЩУРн- П- 1/3	1	115,66		116				
			ШТ							
		цена: 483,12/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	ТЕРм- 08- 01- 068-	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА	0,008	751,31	147,08	6	4	1	52,5	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	100М	500,33	57,03				5,91	0,05
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	146,04		584				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,59*1,02								
7	ТЕРм- 08- 02- 472- 10 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01	6477,44	31,19	65	4		46,6	0,47
			100М	433,85	0,38				0,03	
8	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 157 руб.) СП=65% (СП = 107 руб.)	15	11,38		171	165		1,12	16,8
			ШТ	11						
9	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2	30,5		61				
			ШТ							
10	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	40,5		41				
			ШТ							
11	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2	10,2		20				
			ШТ							
12	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
13	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 20А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
14	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8	10,8		86				
			ШТ							
15	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1	5,49	2,31	5	3	2	0,28	0,28
			ШТ	2,75	0,14				0,01	0,01
16	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CE101 ПЗ=499.97 : 5.59 : 1.18 * 1.02	1	77,31		77				
			ШТ							
		цена: 499,97/5,59/1,18*1,02								
17	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,008	751,31	147,08	6	4	1	52,5	0,42
			100М	500,33	57,03				5,91	0,05
18	Прайс лист ИЭК от 25.05.15г.	ШИНА PE 240- Ц224- 8Х2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	16,11		64				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,59*1,02								
19	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 143 руб.) СП=65% (СП = 98 руб.)	0,98	237,35	32,45	233	151	32	16,29	15,96
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
20	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ	60	2,63		158				
			М							
21	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ	38	1,68		64				
			М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,98	41,37	2,31	41	26	2	2,82	2,76
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
23	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 119 руб.) СП=65% (СП = 81 руб.)	0,48	1035,88	169,83	497	124	82	27,76	13,32
			100М	258,33	2,41			1	0,18	0,09
24	ССЦ01- 101- 3131	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Р3- Ц- Х	13	7,97		104				
			М							
25	ССЦ01- 101- 3133	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ Р3- Ц- Х	25	9,29		232				
			М							
26	ССЦ01- 101- 3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Р3- Ц- Х	10	11,54		115				
			М							
27	ФЕРм- 08- 02- 412- 03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59.13*0.99 ЭМ=6.65*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,13	88,15	6,92	11	7	1	6,29	0,82
			100М	58,54	0,41				0,03	
28	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,25	133,65	13,84	33	21	3	8,96	2,24
			100М	83,38	0,8				0,06	0,02
29	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,16	180,93	25,38	29	18	4	11,68	1,87
			100М	108,69	1,48				0,11	0,02
30	ФЕРм- 08- 02- 402- 01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	206,44	47,24	2	2		12,24	0,12
			100М	113,91	1,34				0,1	
31	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	51	4,6		235				
			М							
		цена: 29,77/1,18/5,59*1,02								
32	Прайс- лист	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	1	7,03		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	М							
		цена: 45,49/1,18/5,59*1,02								
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	60 М	17,57		1054				
		цена: 113,6/1,18/5,59*1,02								
34	501- 8509 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=137003.89/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,025 1000М	24508,75		613				
		цена: 98.2/1.18/5,59								
35	501- 8510 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821.37/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,016 1000М	43438,53		695				
		цена: 242821,37/5,59								
36	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=49.76 : 1.18 : 5.59 * 1.02	27 ШТ	7,69		208				
		цена: 49,76/1,18/5,59*1,02								
37	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99 ЭМ=226.27*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,04 100ШТ	1443,41 693,74	235,32 11,76	58	28	9	70,64 0,88	2,83 0,04
38	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4 ШТ	37,65		151				
		цена: 243,48/1,18/5,59*1,02								
Итого: Монтажные работы						**7583**	**648**	**244**		**67,59**
								6		**0,68**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 5, 7-8, 15, 17, 19, 22-23, 27-30, 37]	95 %	ФОТ		623				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**623**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 5, 7-8, 15, 17, 19, 22-23, 27-30, 37]	65 %	ФОТ		426				
		ИТОГО сметная прибыль				**426**				
				Демонтаж						
39	ТЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	3	14,83	8	44	20	24	0,7	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	ШТ	6,83	0,38			1	0,03	0,09
40	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32 0,03	0,38
41	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
42	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	1,5 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		36	36		2,95	4,43
43	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 31 руб.) СП=60% (СП = 23 руб.)	27 ШТ	1,45 1,45		39	39		0,15	4,05
Итого: Демонтаж						**125**	**101**	**24**		**11,29**
								1		**0,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[39]	95 %	ФОТ		20				
	п. Р17	[40-42]	85 %	ФОТ		37				
	п. 43	[43]	80 %	ФОТ		31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**88**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[39]	65 %	ФОТ		14				
	п. Р17	[40-42]	65 %	ФОТ		27				
	п. 43	[43]	60 %	ФОТ		23				
		ИТОГО сметная прибыль				**64**				
Итого по смете:						**7708**	**749**	**268**		**78,89**
								7		**0,78**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7-8, 15, 17, 19, 22-23, 27-30, 37, 39]	95 %	ФОТ		643				
	п. Р17	[40-42]	85 %	ФОТ		37				
	п. 43	[43]	80 %	ФОТ		31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**711**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 7-8, 15, 17, 19, 22-23, 27-30, 37, 39]	65 %	ФОТ		440				
	п. Р17	[40-42]	65 %	ФОТ		27				
	п. 43	[43]	60 %	ФОТ		23				
		ИТОГО сметная прибыль				**490**				

	Прямые затраты		7708	
	Основная зарплата		749	
	Материальные затраты		5856	
	Эксплуатация машин		268	
	в тч ЗП машинистов		7	
	Сметная стоимость оборудования:		835	
	Накладные расходы (по смете)		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				490				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8074				
		Всего в ценах января 2000 г.				8909				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1		749				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1		7				
		ЭМ с учётом РК=				268				
		НР с учётом РК=		1		711				
		СП с учётом РК=		1		490				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8909				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-0								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		11190				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		105				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1801				
		Материалы в тек. ценах		5.59		32735				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45726				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		9030				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		5856				
		ИТОГО с НР и СП				60612				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		3081				
		ИТОГО с оборудованием				63693				
		НДС		18 %		11464,74				
		ВСЕГО с НДС				75157,74				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье ,ул.Комсомольская,8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье ,ул.Комсомольская,8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Электромонтажные работы

Основание: 40-691/4-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		83.896	тыс. руб.
	строительных работ	0	тыс. руб.
	монтажных работ	74.121	тыс. руб.
	оборудования	9.775	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.628	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.114	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ(ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1	250,42	26,66	250	23	27	2,32	2,32
			ШТ	22,78	1,28			1	0,1	0,1
2	Прайс- лист ООО "ИЭК" от 20.05.15г.	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩУРн- 3/18зо1 36 УХЛ3 ПЗ=1447.69 : 5.59 : 1.18 * 1.02	1	223,86		224				
			ШТ							
		цена: 1447,69/5,59/1,18*1,02								
3	ТЕРм- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002	751,31	147,08	2	2		52,5	0,11
			100М	500,33	57,03				5,91	0,01
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	146,04		146				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,59*1,02								
5	ТЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 711 руб.) СП=65% (СП = 486 руб.)	68	11,38		774	748		1,12	76,16
			ШТ	11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 40А ПЗ=70.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	16	16,98		272				
			ШТ							
		цена: 70,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2	30,5		61				
			ШТ							
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/16 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	16	123,33		1973				
			ШТ							
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	ССЦ01- 509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	52,8		53				
			ШТ							
10	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16	10,2		163				
			ШТ							
11	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С	17	10,2		173				
			ШТ							
12	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,08	430,5	14,33	34	25	1	31,6	2,53
			100ШТ	310,34	0,41				0,03	
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.59 : 1.18 * 1.02	8	5,5		44				
			ШТ							
		цена: 35,55/5,59/1,18*1,02								
14	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	3	5,49	2,31	16	8	7	0,28	0,84
			ШТ	2,75	0,14				0,01	0,03
15	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.59 : 1.18 * 1.02	2	77,31		155				
			ШТ							
		цена: 499,97/5,59/1,18*1,02			Один счетчик-существующий					
16	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99 ЭМ=226.27*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,08	1443,41	235,32	115	55	19	70,64	5,65
			100ШТ	693,74	11,76			1	0,88	0,07
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	39,68		159				
			ШТ							
		цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02								
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	37,65		151				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,59*1,02								
19	Прайс- лист	ЛАМПА	8	20,1		161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,59*1,02								
20	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,01	751,31	147,08	8	6	1	52,5	0,53
			100М	500,33	57,03			1	5,91	0,06
21	Прайс лист ИЭК от 25.05.15г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8Х2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.59 * 1.02	5	16,11		81				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,59*1,02								
22	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,14	237,35	32,45	33	21	5	16,29	2,28
			100М	153,37	0,14				0,01	
23	509- 1831 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=18.54/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	14	3,32		46				
			М							
		цена: 18,54/5,59								
24	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,14	41,37	2,31	6	4		2,82	0,39
			100М	26,24	0,14				0,01	
25	ФЕРм- 08- 02- 407- 01	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=231.62*0.99 ЭМ=136.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,1	598,99	141,65	60	23	14	24,64	2,46
			100М	229,3	5,08			1	0,38	0,04
26	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	10	7,07		71				
			М							
27	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,45	69,27	4,62	31	22	2	5,39	2,43
			100М	50,16	0,27				0,02	0,01
28	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,45	133,65	13,84	60	38	6	8,96	4,03
			100М	83,38	0,8				0,06	0,03
29	ФЕРм- 08- 02- 401-	КАБЕЛЬ ДВУХ-	0,14	648,75	73,25	91	54	10	41,28	5,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ОЗП=388.03*0.99 ЭМ=70.43*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	100М	384,15	2,67				0,2	0,03
30	ФЕРм- 08- 02- 402- 01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,02 100М	206,44 113,91	47,24 1,34	4	2	1	12,24 0,1	0,24
31	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	59 М	4,6		271				
		цена: 29,77/1,18/5,59*1,02								
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ПЗ=69.36 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2 М	10,73		21				
		цена: 69,36/1,18/5,59*1,02								
33	501- 8509 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=137003.89/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,045 1000М	24508,75		1103				
		цена: 137003,89/5,59								
34	501- 8511 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=295108.48/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,014 1000М	52792,21		739				
		цена: 295108,48/5,59								
35	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.59 * 1.02	26 ШТ	1,32		34				
		цена: 8,51/1,18/5,59*1,02								
Итого: Монтажные работы						**7585**	**1031**	**93**		**105,75**
								4		**0,38**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 3, 5, 12, 14, 16, 20, 22, 24-25, 27-30]	95 %	ФОТ		985				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**985**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 3, 5, 12, 14, 16, 20, 22, 24-25, 27-30]	65 %	ФОТ		673				
		ИТОГО сметная прибыль				**673**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтаж					
36	ТЕРм- 08- 03- 572-03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	14,83 6,83	8 0,38	15	7	8	0,7 0,03	0,7 0,03
37	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32 0,03	0,38
38	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
39	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	1,2 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		29	29		2,95	3,54
40	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 23 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	20 ШТ	1,45 1,45		29	29		0,15	3
41	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,03 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	7	7		25,72 0,07	0,77
Итого: Демонтаж						**86**	**78**	**8**		**8,74**
										0,03
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[36]	95 %	ФОТ		7				
	п. Р17	[37-39, 41]	85 %	ФОТ		37				
	п. 43	[40]	80 %	ФОТ		23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**67**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[36]	65 %	ФОТ		5				
	п. Р17	[37-39, 41]	65 %	ФОТ		28				
	п. 43	[40]	60 %	ФОТ		17				
		ИТОГО сметная прибыль				**50**				
Итого по смете:						**7671**	**1109**	**101**		**114,49**
								4		**0,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 12, 14, 16, 20, 22, 24-25, 27-30, 36]	95 %	ФОТ		992				
	п. Р17	[37-39, 41]	85 %	ФОТ		37				
	п. 43	[40]	80 %	ФОТ		23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1052**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 12, 14, 16, 20, 22, 24-25, 27-30, 36]	65 %	ФОТ		678				
	п. Р17	[37-39, 41]	65 %	ФОТ		28				
	п. 43	[40]	60 %	ФОТ		17				
		ИТОГО сметная прибыль				**723**				

	Прямые затраты		7671	
	Основная зарплата		1109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				4216				
		Эксплуатация машин				101				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Сметная стоимость оборудования:				2245				
		Накладные расходы (по смете)				1052				
		Сметная прибыль (по смете)				723				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7201				
		Всего в ценах января 2000 г.				9446				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1		1109				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1		4				
		ЭМ с учётом РК=				101				
		НР с учётом РК=		1		1052				
		СП с учётом РК=		1		723				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9446				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-0								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		16568				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		679				
		Материалы в тек. ценах		5.59		23567				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40814				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		13360				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		8640				
		ИТОГО с НР и СП				62814				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		8284				
		ИТОГО с оборудованием				71098				
		НДС		18 %		12797,64				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				1491				
		ВСЕГО с НДС				83895,64				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье, ул.Правды, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-691/6-15 л.л.АС1-3, ТО1-2

Сметная стоимость		41.543	тыс. руб.
	строительных работ	41.543	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.561	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.063	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.20000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 20 руб.) СП=62% (СП = 15 руб.)	0,04	588,87		24	24		72,79	2,91
			100КОРОБОК	588,87						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1028							
			Т							
3	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,0306	394,63	28,52	12	11	1	46,11	1,41
			100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	366,11	10,21				0,93	0,03
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1047							
			Т							
5	ТЕРр- 56- 02- 001	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НЕОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 5 руб.)	0,0306	277,22	14,72	8	8		33,06	1,01
			100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	262,5	5,27				0,48	0,01
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0771							
			Т							
Итого: Демонтаж						**44**	**43**	**1**		**5,33**
										0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**36**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**27**				
		Вновь выполняемые работы								
7	ФЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОЗП=4412.64*0.99 ЭМ=396.12*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=106.2% (НР = 326 руб.) СП=53.55% (СП = 164 руб.)	0,0612 100М2 ПРОЕМОВ	52733,45 5023,79	514,96	3227	307	32	533,6	32,66
8	ФССЦ- 203- 0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12- 15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОС 15- 12	-6.12 М2	384		-2350				
9	ССЦ01- 203- 0004	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ ОС 18- 9А, ПЛОЩАДЬ 1,53 М2	6,12 М2	287		1756				
10	ССЦ01- 101- 0935	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФОРТОЧКОЙ (НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ)	4 КОМПЛ	53,9		216				
11	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 28 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,0612 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	259	30	6	58,74 0,41	3,6 0,03
12	ФЕР- 15- 04- 025- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОЗП=1257.1*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 182 руб.) СП=46.75% (СП = 90 руб.) Объем: 6.12 * 2.2	0,1346 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2118,98 1431,21	10,61 0,17	285	193	1	159,39 0,01	21,45
13	ФССЦ- 101- 0420	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕЛИЛА ЛИТОПОННЫЕ МА- 25	-0.0034 Т	17592		-60				
14	Прайс- лист	КРАСКА =ДАЧНИК= В/Д ВАК- 20- Д ПЗ=82 : 1.18 : 5.59 * 1.02 Объем: 0.13 * 6.12 * 2	1,5912 КГ	12,68		20				
		цена: 82/1,18/5,59*1,02								
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 0.1028 + 0.1047 + 0.0771	0,2846 Т ГРУЗА	3,28		1				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,2846 Т ГРУЗА	6,69		2				
Итого: Вновь выполняемые работы						**3356**	**530**	**39**		**57,71**
										0,03
		Накладные расходы по видам работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[7]		106.2 %	ФОТ	326				
	п. 15	[11-12]		94.5 %	ФОТ	210				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**536**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[7]		53.55 %	ФОТ	164				
	п. 15	[11-12]		46.75 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**268**				
Итого по смете:						**3400**	**573**	**40**		**63,04**
										0,07
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	36				
	п. 10	[7]		106.2 %	ФОТ	326				
	п. 15	[11-12]		94.5 %	ФОТ	210				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**572**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	27				
	п. 10	[7]		53.55 %	ФОТ	164				
	п. 15	[11-12]		46.75 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**295**				

	Прямые затраты		3400	
	Основная зарплата		573	
	Материальные затраты		2784	
	Эксплуатация машин		40	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		3	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		2	
	Накладные расходы (по смете)		572	
	Сметная прибыль (по смете)		295	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4267	
	Всего в ценах января 2000 г.		4267	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	8561	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	269	
	Материалы в тек. ценах	5.59	15563	
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5.59	17899	
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5.59	-2337	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9.47	9	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7.71	15	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		24	
	Итого в тек. ценах без оборудования		24417	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	7264	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	3525	
	ИТОГО с НР и СП		35206	
	НДС	18 %	6337,08	
	ВСЕГО с НДС		41543,08	

Составил: _____ Рыкова Л.А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье, ул. Правды,8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Верхошижемье, ул. Правды,8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-691/7-15 л.л.АС1-3, ТО1-2

Сметная стоимость		41.027	тыс. руб.
	строительных работ	41.027	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		7.515	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.058	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.20000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,069	152,96	41,8	11	8	3	14,38	0,99
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 3 руб.) СП=70% (СП = 2 руб.)	0,03	139,93	47,93	4	3	1	12,3	0,37
			100М2 СТЕН	92	5,76				0,45	0,01
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0282							
			Т							
4	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 20 руб.) СП=62% (СП = 15 руб.)	0,04	588,87		24	24		72,79	2,91
			100КОРОБОК	588,87						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1028							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 16 руб.) СП=62% (СП = 12 руб.)	0,0504	394,63	28,52	20	19	1	46,11	2,32
			100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	366,11	10,21			1	0,93	0,05
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1724							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр- 56- 03- 003	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЯХ НР=82% (НР = 21 руб.) СП=62% (СП = 16 руб.)	0,04	623,46		25	25		79,22	3,17
			100М2	623,46						
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,14							
			Т							
Итого: Демонтаж						**84**	**79**	**5**		**9,77**
								1		**0,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	8				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[4, 6, 8]		82 %	ФОТ	57				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**68**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	5				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	2				
	п. Р6	[4, 6, 8]		62 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**50**				
				Вновь выполняемые работы						
10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 22 руб.) СП=72.25% (СП = 20 руб.)	0,069	1136,74	630,53	78	24	43	40,83	2,82
			100М2 ПОКРЫТИЯ	353,54	44,4			3	3,26	0,23
11	101- 4534 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236.55/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 6.9 * 1.15	7,935	42,32		336				
			М2							
		цена: 236,55/5,59								
12	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 6.9	5,52	3,12		17				
			10ШТ							
		цена: 17,43/5,59								
13	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,069	3066,37	68,19	212	52	5	95,69	6,6
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	753,08						
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1173							
			Т							
15	ТЕР- 10- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕНЫХ НР=106.2% (НР = 13 руб.) СП=53.55% (СП = 6 руб.)	0,03	3481,65	79,59	104	12	2	46	1,38
			100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (З	388,24						
16	ТЕР- 10- 01- 091- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 2 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,03	284,22	49,31	9	2	1	5,87	0,18
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	54,6	0,43				0,05	
17	ТЕР- 10- 01- 027- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 113 руб.) СП=53.55% (СП = 57 руб.)	0,0504	42851,68	479,11	2160	106	24	239,2	12,06
			100М2 ПРОЕМОВ	2097,78						
18	ССЦ01- 203- 0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С	-5.04	337		-1698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12- 15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОС 15- 12	М2							
19	ССЦ01- 203- 0011	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ ОС 9- 13,5, ПЛОЩАДЬ 1,14 М2; ОС 9- 15, ПЛОЩАДЬ 1,26 М2	5,04	329		1658				
			М2							
20	ССЦ01- 101- 0936	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДВУСТВОРНЫХ (НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ)	4	53,9		216				
			КОМПЛ							
21	ТЕР- 15- 05- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 61 руб.) СП=46.75% (СП = 30 руб.)	0,0504	5842,44	122,21	294	65	6	153,34	7,73
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	1294,2	7,04				0,55	0,03
22	ФЕР- 15- 04- 025- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОЗП=1257.1*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 150 руб.) СП=46.75% (СП = 74 руб.) Объем: 5.04 * 2.2	0,1109	2118,98	10,61	235	159	1	159,39	17,68
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1431,21	0,17				0,01	
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.45 * 0.069 + 0.1028 + 0.1724 + 0.14 + 0.1173 + 0.0282	0,6607	3,28		2				
			Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,6607	6,69		4				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вновь выполняемые работы						**3627**	**420**	**82**		**48,44**
								3		**0,26**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 9		[10]		81 %	ФОТ	22				
п. Р8		[13]		83 %	ФОТ	43				
п. 10		[15-17]		106.2 %	ФОТ	128				
п. 15		[21-22]		94.5 %	ФОТ	211				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**404**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 9		[10]		72.25 %	ФОТ	20				
п. Р8		[13]		65 %	ФОТ	34				
п. 10		[15-17]		53.55 %	ФОТ	64				
п. 15		[21-22]		46.75 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**222**				
Итого по смете:						**3711**	**499**	**87**		**58,2**
								4		**0,32**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1]		99 %	ФОТ	8				
п. Р3		[2]		86 %	ФОТ	3				
п. Р6		[4, 6, 8]		82 %	ФОТ	57				
п. 9		[10]		81 %	ФОТ	22				
п. Р8		[13]		83 %	ФОТ	43				
п. 10		[15-17]		106.2 %	ФОТ	128				
п. 15		[21-22]		94.5 %	ФОТ	211				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**472**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	5				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	2				
	п. Р6	[4, 6, 8]		62 %	ФОТ	43				
	п. 9	[10]		72.25 %	ФОТ	20				
	п. Р8	[13]		65 %	ФОТ	34				
	п. 10	[15-17]		53.55 %	ФОТ	64				
	п. 15	[21-22]		46.75 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**272**				

	Прямые затраты		3711		
	Основная зарплата		499		
	Материальные затраты		3119		
	Эксплуатация машин		87		
	в тч ЗП машинистов		4		
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		6		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		2		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		4		
	Накладные расходы (по смете)		472		
	Сметная прибыль (по смете)		272		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4455		
	Всего в ценах января 2000 г.		4455		
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	7455		
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	60		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	585		
	Материалы в тек. ценах	5.59	17435		
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5.59	14478		
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5.59	2957		
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9.47	19		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7.71	31		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		50		
	Итого в тек. ценах без оборудования		25525		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	5994		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	3250		
	ИТОГО с НР и СП		34769		
	НДС	18 %	6258,42		
	ВСЕГО с НДС		41027,42		

Составил: _____ Рыкова Л.А

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье, ул. Правды,11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-691/5-15 л.л.АС1-3, ТО1-2

Сметная стоимость		40.778	тыс. руб.
	строительных работ	40.778	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		5.767	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.044	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.20000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХИ ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 3 руб.)	0,036	153,82	30,91	6	5	1	15,9	0,57
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 3 руб.) СП=70% (СП = 3 руб.)	0,0425	139,93	47,93	6	4	2	12,3	0,52
			100М2 СТЕН	92	5,76				0,45	0,02
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,04							
			Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 34 руб.) СП=62% (СП = 26 руб.)	0,04	1055,37		42	42		134,1	5,36
			100КОРОБОК	1055,37						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,096							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,064	285,52		18	18		36,28	2,32
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0755							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,192	33,13		6	6		4,21	0,81
			100М НАЛИЧНИКОВ	33,13						
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0768							
			Т							
Итого: Демонтаж						**78**	**75**	**3**		**9,59**
										0,02
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]	99 %	ФОТ	5					
	п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	3					
	п. Р6	[4, 6, 8]	82 %	ФОТ	54					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			**62**					
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	3					
	п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	3					
	п. Р6	[4, 6, 8]	62 %	ФОТ	41					
		ИТОГО сметная прибыль			**47**					
				Вновь выполняемые работы						
10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 12 руб.) СП=72.25% (СП = 11 руб.)	0,036	1136,74	630,53	41	13	23	40,83	1,47
			100М2 ПОКРЫТИЯ	353,54	44,4			2	3,26	0,12
11	101- 4534 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236.55/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 3.6 * 1.15	4,14	42,32		175				
			М2							
		цена: 236,55/5,59								
12	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 3.6	2,88	3,12		9				
			10ШТ							
		цена: 17,43/5,59								
13	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 91 руб.) СП=53.55% (СП = 46 руб.) Объем: 1.84 * 4	0,0736	41246,67	416,91	3036	86	31	132,25	9,73
			100М2 ПРОЕМОВ	1174,38						
14	ССЦ01- 203- 0205	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21- 13, ПЛОЩАДЬ 2,63 М2	-7.36	367		-2701				
			М2							
15	ССЦ01- 203- 0216	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21- 9Щ, ПЛОЩАДЬ 1,84 М2	7,36	382		2812				
			М2							
16	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	4	83,3		333				
			КОМПЛ							
17	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОЗП=841.06*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 180 руб.) СП=46.75% (СП = 89 руб.) Объем: 7.36 * 2.7	0,1987	1649,29	10,61	328	191	2	106,64	21,19
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	957,55	0,17				0,01	
18	ФССЦ- 101- 0420	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕЛИЛА ЛИТОПОННЫЕ МА- 25	-0.0049	17592		-86				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайслист Прайслист=Вяткаскраска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =СПЕЦИАЛЬНАЯ= В/Д ВАК- С ПЗ=110 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.11 * 7.36 * 2.7 * 2	4,3718 КГ	17,01		74				
		цена: 110/5,59/1,18*1,02								
20	ТЕР- 10- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕНЫХ НР=106.2% (НР = 18 руб.) СП=53.55% (СП = 9 руб.)	0,0425 100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (З	3481,65 388,24	79,59	148	17	3	46	1,96
21	ТЕР- 10- 01- 091- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 2 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,0425 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,22 54,6	49,31 0,43	12	2	2	5,87 0,05	0,25
22	ССЦ01- 113- 8070	АНТИСЕПТИК- АНТИПИРЕН «ПИРИЛАКС СС- 2» ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ	-0.4888 КГ	15,6		-8				
	=Краско= от 11.06.2015г.									
23	Прайс- лист	АНТИСЕТПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ =ДРЕВОТЕКС= ПЗ=71 : 1.18 : 5.59 Объем: 0.1 * 4.25	0,425 Л	10,76		5				
		цена: 71/1,18/5,59								
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.45 * 0.036 + 0.096 + 0.0755 + 0.0768 + 0.1739	0,4744 Т ГРУЗА	3,28		2				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,4744 Т ГРУЗА	6,69		3				
Итого: Вновь выполняемые работы						**4183**	**309**	**61**		**34,6**
								2		**0,12**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 9		[10]	81 %	ФОТ		12				
п. 10		[13, 20-21]	106.2 %	ФОТ		111				
п. 15		[17]	94.5 %	ФОТ		180				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**303**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 9		[10]	72.25 %	ФОТ		11				
п. 10		[13, 20-21]	53.55 %	ФОТ		56				
п. 15		[17]	46.75 %	ФОТ		89				
		ИТОГО сметная прибыль				**156**				
Итого по смете:						**4261**	**384**	**64**		**44,19**
								2		**0,14**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1]	99 %	ФОТ		5				
п. Р3		[2]	86 %	ФОТ		3				
п. Р6		[4, 6, 8]	82 %	ФОТ		54				
п. 9		[10]	81 %	ФОТ		12				
п. 10		[13, 20-21]	106.2 %	ФОТ		111				
п. 15		[17]	94.5 %	ФОТ		180				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**365**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49		[1]	59.5 %	ФОТ		3				
п. Р3		[2]	70 %	ФОТ		3				
п. Р6		[4, 6, 8]	62 %	ФОТ		41				
п. 9		[10]	72.25 %	ФОТ		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[13, 20-21]		53.55 %	ФОТ	56				
	п. 15	[17]		46.75 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**203**				

	Прямые затраты			4261	
	Основная зарплата			384	
	Материальные затраты			3808	
	Эксплуатация машин			64	
	в тч ЗП машинистов			2	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			5	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			3	
	Накладные расходы (по смете)			365	
	Сметная прибыль (по смете)			203	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			4829	
	Всего в ценах января 2000 г.			4829	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1		2	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1		3	
	Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК			5	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью			44	
	Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г.			4829	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94		5737	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94		30	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72		430	
	Материалы в тек. ценах	5.59		21287	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9.47		19	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7.71		23	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			42	
	Итого в тек. ценах без оборудования			27496	
	ФОТ в тек.ценах (справочно)			5767	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7		4636	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95		2426	
	ИТОГО с НР и СП			34558	
	НДС	18 %		6220,44	
	ВСЕГО с НДС			40778,44	

Составил: _____ Рыкова Л.А

Проверил: _____ Косорева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье, ул. Правды,11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Верхошижемье, ул. Правды, 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Холодное водоснабжение)

Основание: 40-961/5-15 л.л.ВК1-5, ВК.С1-2

Сметная стоимость		30.661	тыс. руб.
	строительных работ	30.661	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.217	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.059	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.20000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 38 руб.) СП=50% (СП = 26 руб.) Объем: 8 + 10	0,18	334,65	7,03	60	51	1	34,66	6,24
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,02
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.59	0,099	955,1		95				
			ТН							
		Возврат материалов				(95)				
		цена: 6300/1,18/5,59								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 272 руб.) СП=70.55% (СП = 166 руб.)	0,1	4344,8	1744,35	434	215	174	218,78	21,88
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			21	16,77	1,68
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.899	42,9		-39				
			10М							
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8,99	9,44		85				
			М							
		цена: 61,07/1,18/5,59*1,02								
6	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,08	2710,82	628,9	217	110	50	140,07	11,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 134 руб.) СП=70.55% (СП = 82 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			6	5,9	0,47
7	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.7504 10М	90,1		-68				
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.59 * 1.02	7,504 М	22,6		170				
		цена: 146,16/1,18/5,59*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2 ШТ	2,36		5				
		цена: 15,25/1,18/5,59*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32 ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2 ШТ	5,2		10				
		цена: 33,64/1,18/5,59*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20 ММ ПЗ=9.05 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3 ШТ	1,4		4				
		цена: 9,05/1,18/5,59*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32 ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2 ШТ	3,91		8				
		цена:25,29/1,18/5,59*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 50- 32 ММ ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1 ШТ	8,07		8				
		цена: 52,2/1,18/5,59*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.20 ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4 ШТ	1,61		6				
		цена: 10,44/1,18/5,59*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.32 ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3 ШТ	2,6		8				
		цена: 16,82/1,18/5,59*1,02								
16	Прайс- лист Теплорост от 15.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ С НАСАДКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА ПЗ=266 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3 ШТ	41,13		123				
		цена: 266/1,18/5,59 *1,02								
17	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ Д.20 ММ ПЗ=247 : 1.18 : 5.59 * 1.02 Объем: 2 + 2	4 ШТ	38,19		153				
		цена: 247/1,18/5,59 *1,02								
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 18 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	312	20	14	4,05	2,02
19	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0.719 Л	250		-180				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 18.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX- ST Т.9 ММ ДЛЯ ТРУБ Д.20 ПЗ=33.92 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2,2 М	5,25		12				
		цена: 33,92/ 1,18/5,59*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 18.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX- ST Т.9 ММ ДЛЯ ТРУБ Д.32 ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3,3	8,26		27				
			М							
		цена: 53,41/1,18/5,59*1,02			Водомерный узел					
22	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59.5% (СП = 15 руб.)	0,09	347,95	111,95	31	21	10	30,53	2,75
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			4	3,65	0,33
23	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110.7% (НР = 60 руб.) СП=63.75% (СП = 34 руб.)	0,09	6318,65	120,18	569	53	11	69,83	6,28
			100М2 ПОКРЫТИЯ	589,35	7,96			1	0,73	0,07
24	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.2592	1908		-495				
			М3							
25	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% (НР = 45 руб.) СП=46.75% (СП = 22 руб.)	0,09	1788,51	12,53	161	48	1	59,08	5,32
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	531,09	0,28				0,03	
Итого по смете:						**1621**	**518**	**261**		**55,7**
								32		**2,56**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	38
п. 16	[3, 6]	115.2 %	ФОТ	406
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	18
п. 49	[22]	99 %	ФОТ	25
п. 11	[23]	110.7 %	ФОТ	60
п. 15	[25]	94.5 %	ФОТ	45
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**592**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	26
п. 16	[3, 6]	70.55 %	ФОТ	248
п. 20	[18]	59.5 %	ФОТ	12
п. 49	[22]	59.5 %	ФОТ	15
п. 11	[23]	63.75 %	ФОТ	34
п. 15	[25]	46.75 %	ФОТ	22
	ИТОГО сметная прибыль			**357**

	Прямые затраты		1621	
	Основная зарплата		518	
	Материальные затраты		842	
	Эксплуатация машин		261	
	в тч ЗП машинистов		32	
	Накладные расходы (по смете)		592	
	Сметная прибыль (по смете)		357	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		2570	
	Всего в ценах января 2000 г.		2570	
	Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г.		2570	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	7739	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	478	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	1754	
	Материалы в тек. ценах	5.59	4707	
	Итого в тек. ценах без оборудования		14200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		7518				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		4266				
		ИТОГО с НР и СП				25984				
		НДС		18 %		4677,12				
		ВСЕГО с НДС				30661,12				

Составил: _____ Рыкова Л.А

Проверил: _____ Косарева В.П.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-10-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье, ул. Восточная, 18

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт. Верхошижемье, ул. Восточная, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
48,631 тыс.руб. в ЦЕС
на 01.07.2015 -
в ценах
проверил Панышева
(должность, подпись, расшифровка)
утвердил Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 24.12.2015

Основание: 40-691/1-15 л.л.АС1-4, ТО1-2

Сметная стоимость	48.631	тыс. руб.
строительных работ	48.631	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	8.755	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.071	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.20000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХИ ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 24 руб.) СП=59.5% (СП = 14 руб.)	0,198	153,82	30,91	30	24	6	15,9	3,15
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 40 руб.) СП=70% (СП = 33 руб.)	0,4775	139,93	47,93	67	44	23	12,3	5,87
			100М2 СТЕН	92	5,76			3	0,45	0,21
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4489							
			Т							
Итого: Демонтаж						**97**	**68**	**29**		**9,02**
								3		**0,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	24				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	40				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**64**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**47**				
		Вновь выполняемые работы								
4	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 64 руб.) СП=72.25% (СП = 57 руб.)	0,198	1136,74	630,53	225	70	125	40,83	8,08
			100М2 ПОКРЫТИЯ	353,54	44,4			9	3,26	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	101- 4534 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000-0,55 ЦЕНА=236.55/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 19.8 * 1.15	22,77 М2	42,32		964				
		цена: 236,55/5,59								
6	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 19.8	15,84 10ШТ	3,12		49				
		цена: 17,43/5,59								
7	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	0,198 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	607	149	14	95,69	18,95
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3366 Т							
9	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 79 руб.) СП=55.25% (СП = 40 руб.) Объем: 0.4 * 10 + 2.63	0,0663 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	753	73	2 	129,66 0,25	8,6 0,02
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.029 Т	12934		-375				
11	101- 3741 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875.47/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,0228 Т	7848,92		179				
		цена: 43875,47/5,59								
12	ТЕР- 10- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДОСКИ П.8 НР=106.2% (НР = 3 руб.) СП=53.55% (СП = 2 руб.) Объем: 0.025 * 0.05 * 10.5	0,0131 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	23	3	1 	27,7 0,19	0,36
13	ТЕР- 10- 01- 008-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕНЫХ НР=106.2% (НР = 196 руб.) СП=53.55% (СП = 99 руб.)	0,4775 100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (З	3481,65 388,24	79,59	1662	185	38 	46 	21,97
14	ТЕР- 10- 01- 091-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 28 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.)	0,4775 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,22 54,6	49,31 0,43	136	26	24 	5,87 0,05	2,8 0,02
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.45 * 0.198 + 0.4479 + 0.3366	1,0716 Т ГРУЗА	3,28		4				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,074 Т ГРУЗА	6,69		7				
Итого: Вновь выполняемые работы						**4234**	**506**	**204** **9**		**60,76** **0,69**

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[4]	81 %	ФОТ	64
п. Р8	[7]	83 %	ФОТ	124
п. 12	[9]	108 %	ФОТ	79
п. 10	[12-14]	106.2 %	ФОТ	227
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**494**

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[4]		72.25 %	ФОТ	57				
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	97				
	п. 12	[9]		55.25 %	ФОТ	40				
	п. 10	[12-14]		53.55 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**309**				
Итого по смете:						**4331**	**574**	**233**		**69,78**
								12		**0,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	24				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	40				
	п. 9	[4]		81 %	ФОТ	64				
	п. Р8	[7]		83 %	ФОТ	124				
	п. 12	[9]		108 %	ФОТ	79				
	п. 10	[12-14]		106.2 %	ФОТ	227				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**558**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	33				
	п. 9	[4]		72.25 %	ФОТ	57				
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	97				
	п. 12	[9]		55.25 %	ФОТ	40				
	п. 10	[12-14]		53.55 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**356**				

	Прямые затраты		4331	
	Основная зарплата		574	
	Материальные затраты		3513	
	Эксплуатация машин		233	
	в тч ЗП машинистов		12	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		11	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		4	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		7	
	Накладные расходы (по смете)		558	
	Сметная прибыль (по смете)		356	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		5245	
	Всего в ценах января 2000 г.		5245	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	8576	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	179	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	1566	
	Материалы в тек. ценах	5.59	19638	
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5.59	15071	
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5.59	4567	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9.47	38	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7.71	54	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		92	
	Итого в тек. ценах без оборудования		29872	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	7087	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	4254	
	ИТОГО с НР и СП		41213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		7418,34				
		ВСЕГО с НДС				48631,34				

Составил: Рыкова Л.А

Проверил: Косарева В.П.

Согласовано

Городилова ЕВ

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
48,631 тыс.руб. с НДС
в ценах на 01.07.2015
Проверил Ревизор 65
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил Шеф 65
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 24.12.2015

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье,ул.Горького,26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье,ул.Горького,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Крыша)

Основание: 40-691/2-15 л.л.АС1-4, ТО1-2

Сметная стоимость		311.155	тыс. руб.
	строительных работ	311.155	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		41.294	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.33	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 368 руб.) СП=59.5% (СП = 221 руб.)	3,022	153,82	30,91	465	372	93	15,9	48,05
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕР- 10- 01- 002- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 102 руб.) СП=53.55% (СП = 51 руб.)	0,6	188,31	29,7	113	95	18	19,27	11,56
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	158,61	1,54			1	0,12	0,07
3	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	0,02	2444,62	10,43	49	49		309,3	6,19
			100ОКОН	2434,19						
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112							
			Т							
Итого: Демонтаж						**627**	**516**	**111**		**65,8**
								1		**0,07**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	368
п. 10	[2]	106.2 %	ФОТ	102
п. Р8	[3]	83 %	ФОТ	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**511**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	221				
	п. 10	[2]		53.55 %	ФОТ	51				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				**304**				
				Вновь выполняемые работы						
5	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ (ПРОФНАСТИЛ) НР=108% (НР = 1278 руб.) СП=55.25% (СП = 654 руб.)	3,023	1158,91	152,05	3503	1145	460	44,31	133,95
			100М2 КРОВЛИ	378,84	12,63			38	0,99	2,99
6	101- 4534 Строй- цена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236.55/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 302.3 * 1.15	347,645	42,32		14712				
			М2							
		цена: 236,55/5,59								
7	Прайс- лист Металлпрофиль с 12.12.2014г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.59 * 1.02	25	38,66		967				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,59*1,02								
8	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 147 руб.) СП=53.55% (СП = 74 руб.)	0,6	1786,15	46,4	1072	137	28	27,7	16,62
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			1	0,19	0,11
9	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 324 руб.) СП=65% (СП = 254 руб.)	0,518	3066,37	68,19	1588	390	35	95,69	49,57
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	753,08						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8806							
			Т							
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 89 руб.) СП=59.5% (СП = 59 руб.)	0,701	283,11	142,32	198	98	99	14,85	10,41
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			1	0,18	0,12
12	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1"ПОРОШОК РАСХОД 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.59 * 1.02 Объем: 0.17 * 70.1	11,917	6,8		81				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,59*1,02								
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 60 руб.) СП=55.25% (СП = 31 руб.)	0,051	11356,85	33,4	579	56	2	129,66	6,61
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2				0,25	0,01
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0399	12934		-516				
			Т							
15	101- 3741 ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ ЦЕНА=43875.47/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,0285	7848,92		224				
			Т							
		цена: 43875,47/5,59								
16	ТЕР- 12- 01- 012-	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ	0,75	2979,61	72,33	2235	50	54	7,67	5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 57 руб.) СП=55.25% (СП = 29 руб.)	100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			3	0,36	0,27
17	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.225	9404,01		-2116				
			Т							
18	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ Объем: 23.43 * 25 : 1000	0,5858	9404,01		5509				
			Т							
19	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 114 руб.) СП=46.75% (СП = 57 руб.)	0,1699	1096,35	3,59	186	121	1	81,72	13,88
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	
20	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,27	2979,61	72,33	804	18	20	7,67	2,07
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			1	0,36	0,1
21	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.081	9404,01		-762				
			Т							
22	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.59 * 1.02	9	278,34		2505				
			ШТ							
		цена: 1800/1,18/5,59*1,02								
23	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 141 руб.) СП=53.55% (СП = 71 руб.)	2	321,08	26,6	642	129	53	7,62	15,25
			СЛУХОВОЕ ОКНО	64,35	1,76			4	0,14	0,28
24	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1	153		-153				
			М2							
25	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	1,22	153		187				
			М2							
26	ССЦ01- 203- 0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6- 12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	1,04	356		370				
			М2							
27	ССЦ01- 101- 0960	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	4	8,85		35				
			ШТ							
28	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	2	17,7		35				
			ШТ							
29	ССЦ01- 101- 0956	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4	10,6		42				
			ШТ							
30	ТЕР- 15- 05- 001-	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ	0,0122	2135,59	50,05	26	3	1	27,95	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 3 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	235,85	2,88				0,23	
31	ФЕР- 15- 04- 025- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОЗП=1257.1*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 49 руб.) СП=46.75% (СП = 24 руб.) Объем: 2.26 * 1.6	0,0362	2118,98	10,61	77	52		159,39	5,77
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1431,21	0,17				0,01	
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.45 * 3.023 + 0.8806 + 0.6 * 0.6 + 0.9734 + 0.112	6,7094	3,28		22				
			Т ГРУЗА							
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	6,7194	6,69		45				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вновь выполняемые работы						**32097**	**2199**	**753**		**260,23**
								48		**3,88**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 12	[5, 13, 16, 20]		108 %	ФОТ	1416					
п. 10	[8, 23]		106.2 %	ФОТ	288					
п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	324					
п. 20	[11]		90 %	ФОТ	89					
п. 15	[19, 30-31]		94.5 %	ФОТ	166					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2283**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 12	[5, 13, 16, 20]		55.25 %	ФОТ	724					
п. 10	[8, 23]		53.55 %	ФОТ	145					
п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	254					
п. 20	[11]		59.5 %	ФОТ	59					
п. 15	[19, 30-31]		46.75 %	ФОТ	82					
	ИТОГО сметная прибыль				**1264**					
Итого по смете:						**32724**	**2715**	**864**		**326,02**
								49		**3,96**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[1]		99 %	ФОТ	368					
п. 10	[2, 8, 23]		106.2 %	ФОТ	390					
п. Р8	[3, 9]		83 %	ФОТ	365					
п. 12	[5, 13, 16, 20]		108 %	ФОТ	1416					
п. 20	[11]		90 %	ФОТ	89					
п. 15	[19, 30-31]		94.5 %	ФОТ	166					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2794**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	221					
п. 10	[2, 8, 23]		53.55 %	ФОТ	196					
п. Р8	[3, 9]		65 %	ФОТ	286					
п. 12	[5, 13, 16, 20]		55.25 %	ФОТ	724					
п. 20	[11]		59.5 %	ФОТ	59					
п. 15	[19, 30-31]		46.75 %	ФОТ	82					
	ИТОГО сметная прибыль				**1568**					

	Прямые затраты		32724	
	Основная зарплата		2715	
	Материальные затраты		29078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				7958				
		_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках- работах				21120				
		Эксплуатация машин				864				
		в тч ЗП машинистов				49				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				67				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				22				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				45				
		Накладные расходы (по смете)				2794				
		Сметная прибыль (по смете)				1568				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37086				
		Всего в ценах января 2000 г.				37086				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		22				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		45				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				67				
		-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		40562				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		732				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		5806				
		Материалы в тек. ценах		5.59		162546				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5.59		44485				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5.59		118061				
		Итого в тек. ценах без оборудования				209469				
		ФОТ в тек.ценах (справочно)				41294				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		35484				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		18738				
		ИТОГО с НР и СП				263691				
		НДС		18 %		47464,38				
		ВСЕГО с НДС				311155,38				

Составил: _____ Рыкова Л.А

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье,ул.Горького,26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: пгт.Верхошижемье,ул.Горького,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-691/2-15 л.л.АС1-4, ТО1-2

Сметная стоимость		102.105	тыс. руб.
	строительных работ	102.105	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.914	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.142	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 055-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 П3.192 Козп=0,8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР=72% (НР = 68 руб.) СП=38.25% (СП = 36 руб.) Объем: 0.8 * 0.1 * 82.53	0,066	1443,2		95	95		173,88	11,48
			100М3 ГРУНТА	1443,2						
2	ТЕР- 46- 04- 009-01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ НР=99% (НР = 595 руб.) СП=59.5% (СП = 358 руб.)	5,91	308,31	228,03	1822	474	1348	8,93	52,78
			М3	80,28	21,54			127	2,26	13,36
3	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 172 руб.) СП=55.25% (СП = 101 руб.)	0,096	6192,44	2376,63	594	154	227	207	19,87
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			28	22,5	2,16
4	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	9,792	556		5444				
			М3							
5	ССЦ ч.1	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЕТОНА НА W4 П3=516.53 * 0.01 * 2	9,792	10,33		101				
			М3							
		Цена: 516,53*0,01*2								
6	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 63 руб.) СП=59.5% (СП = 38 руб.)	0,364	176,4		64	64		22,82	8,31
			100М2	176,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 282 руб.) СП=46.75% (СП = 139 руб.)	0,364	1900,6	75,5	692	283	27	81,51	29,67
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	776,81	41,31			15	3,48	1,26
8	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ЦОКОЛЯ) НР=94.5% (НР = 25 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0,364	771,75	5,69	281	26	2	7,75	2,82
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
9	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0138	18283		-252				
			Т							
10	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02 Объем: 0.13 * 36.4	4,732	12,73		60				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 2.4 * 5.91 + 36.4 * 0.02	14,912	3,28		49				
			Т ГРУЗА							
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	14,912	6,69		100				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**9050**	**1096**	**1604**		**124,92**
								170		**16,78**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	68
п. 49	[2, 6]	99 %	ФОТ	658
п. 6.1	[3]	94.5 %	ФОТ	172
п. 15	[7-8]	94.5 %	ФОТ	307
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1205**

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[1]	38.25 %	ФОТ	36
п. 49	[2, 6]	59.5 %	ФОТ	396
п. 6.1	[3]	55.25 %	ФОТ	101
п. 15	[7-8]	46.75 %	ФОТ	151
	ИТОГО сметная прибыль			**684**

	Прямые затраты		9050	
	Основная зарплата		1096	
	Материальные затраты		6201	
	_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах		848	
	_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках- работах		5353	
	Эксплуатация машин		1604	
	в тч ЗП машинистов		170	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		149	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		49	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		100	
	Накладные расходы (по смете)		1205	
	Сметная прибыль (по смете)		684	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		10939	
	Всего в ценах января 2000 г.		10939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		49				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		100				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				149				
		-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		16374				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		2540				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		10779				
		Материалы в тек. ценах		5.59		34664				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5.59		4740				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5.59		29923				
		Итого в тек. ценах без оборудования				63052				
		ФОТ в тек.ценах (справочно)				18914				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		15304				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		8174				
		ИТОГО с НР и СП				86530				
		НДС		18 %		15575,4				
		ВСЕГО с НДС				102105,4				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Каринка, ул. Новая, 8	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	139552,54	55083,25 84469,29
2	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Ключи (Чепецкий с/о), ул. 70 лет Октября, 1	Капитальный ремонт фасада	166647,79	
3	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	595584,27	159939,17 435645,1
4	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	497572,69	161390,21 336182,48
5	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	489296,57	153933,34 335363,23
6	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Кстининского дома отдыха, 6	Капитальный ремонт фасада	40077,15	
7	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Труда, 3	Капитальный ремонт системы электроснабжения	185309,89	
8	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	600302,27	320893,01 73106,77 206302,49
9	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Полой ж/д ст, 4	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	355449	157525,5 89526,72 108396,78
10	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 28	Капитальный ремонт крыши	455869,67	
11	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	276308,14	172646,54 42319,35 61342,25
12	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	522314,5	165570,85 356743,65

13	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Большевиков, 23	Капитальный ремонт фундамента	103265,75	
14	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Колхозная, 25а	Капитальный ремонт крыши	612416,4	
15	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 1	Капитальный ремонт подвала	219758,29	
16	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 2	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	241801,43	117048,14 44253,8 80499,49
17	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 3	Капитальный ремонт подвала	251612,86	
18	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д ст, ул. Комсомольская, 5	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	335685,62	137498,15 198187,47
19	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 23	Капитальный ремонт фасада	220969,6	
20	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 26	Капитальный ремонт фасада	215082,31	
21	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Фатеево, ул. Школьная, 13	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента	206238,24	72567,11 133671,13
22	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Федяково, ул. Центральная, 34	Капитальный ремонт фундамента	65456,15	
23	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 13	Капитальный ремонт крыши	592957,87	
24	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 17	Капитальный ремонт крыши	606407,84	
25	Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 19	Капитальный ремонт крыши	621964,37	

Итого по лоту: **8 617 901,21 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 19

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 19

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-25-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-28/25-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		621964	руб.
	строительных работ	621964	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		114730	руб.
Нормативная трудоемкость		743	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 853 руб.) СП=59.5% (СП = 513 руб.)	6,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1051	862	189	15,9	96,99
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,4 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 209 руб.) СП=65% (СП = 164 руб.)	6,1 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	5965	252	31	4,52	27,57
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-701.5 М2	7,92		-5556				
5	"Алтай- сервис"	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=25.09/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	701,5 М2	3,82		2680				
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2261 руб.) СП=72.25% (СП = 2016 руб.)	6,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	7298	2480	3887 311	40,83	249,03
7	"Центр кровли"	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=227.36/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 610 * 1.2	732 М2	34,65		25364				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	101- 4648 Стройцена за сентябрь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=17.01/5.56 Кмат=1/5.56 ()	440 10ШТ	3,06		1346				
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТ ШАХТ и ПРИМЫКАНЕ КРОВЛИ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 459 руб.) СП=55.25% (СП = 235 руб.)	0,3372 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3885	424	11 1	129,66	43,72
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2637 Т	12934		-3411				
11	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	0,1884 Т	14822		2792				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (Конек крыши) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 393 руб.) СП=55.25% (СП = 201 руб.) Объем: 76 * 0.38	0,2888 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3327	363	10 1	129,66	37,45
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2259 Т	12934		-2922				
14	"Идеалстрой"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 мм. ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(76 * 1.1 : 2; 0)	42 ШТ	45,73		1921				
15	"Идеалстрой"	Уплотнитель конька ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	76 М	7,62		579				
16	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
17	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
18	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Д25 3000 ЦЕНА=1728/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	263,38		527				
Итого: Замена кровельного покрытия						**44856**	**4386**	**4132** **313**		**455,22**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	853				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	209				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2261				
	п. 12	[9, 12, 16]		108 %	ФОТ	857				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4180**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	513				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	164				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2016				
	п. 12	[9, 12, 16]		55.25 %	ФОТ	439				
		ИТОГО сметная прибыль				**3132**				
		Ремонт стропильной системы								
19	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 179 руб.) СП=65% (СП = 140 руб.)	1,5 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	279	206	73 10	15,16	22,74

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,1 Т							
21	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 653 руб.) СП=65% (СП = 512 руб.)	0,54 100М	5413,95 1456,77	29,38	2924	787	16	150,09	81,05
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5238 Т							
23	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 331 руб.) СП=59.5% (СП = 219 руб.)	2,26 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	688	364	322 4	14,85	33,55
24	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 226	90,4 КГ	9,91		896				
Итого: Ремонт стропильной системы						**4787**	**1357**	**411** **14**		**137,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		83 %	ФОТ	832				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	331				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1163**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		65 %	ФОТ	652				
	п. 20	[23]		59.5 %	ФОТ	219				
		ИТОГО сметная прибыль				**871**				
				Слуховые окна						
25	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	56	56		309,3	6,19
26	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	662	148	54 4	7,62	15,25
27	ССЦ01- 203- 0256	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 1,0- 1,2 М2 Объем: 0.9 * 1.1 * 2	1,98 М2	95,7		189				
28	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.) Объем: (0.9 + 1.1) * 2 * 2 * 0.15	0,012 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	12	6		51,23	0,61
Итого: Слуховые окна						**919**	**210**	**54** **4**		**22,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[25]		83 %	ФОТ	46				
	п. 10	[26]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**213**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[25]		65 %	ФОТ	36				
	п. 10	[26]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**120**				
				Ремонт вент. шахт						
29	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 114 руб.) СП=59.5% (СП = 68 руб.)	1,2 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	241	100	141 15	8,24	9,89
30	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109.8% (НР = 88 руб.) СП=68% (СП = 54 руб.)	1,2 М3 КЛАДКИ	853,55 58,77	52,79 7,36	1024	71	63 9	6,21	7,45
31	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ШТУКАТУРКА ВЕНТ ШАХТ) НР=94.5% (НР = 918 руб.) СП=46.75% (СП = 454 руб.)	1,032 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	2088	922	84 49	81,51	84,12
Итого: Ремонт вент. шахт						**3353**	**1093**	**288**		**101,46**
								73		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[29]		99 %	ФОТ	114				
	п. 8	[30]		109.8 %	ФОТ	88				
	п. 15	[31]		94.5 %	ФОТ	918				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1120**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[29]		59.5 %	ФОТ	68				
	п. 8	[30]		68 %	ФОТ	54				
	п. 15	[31]		46.75 %	ФОТ	454				
		ИТОГО сметная прибыль				**576**				
				Вывоз мусора						
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,4 Т ГРУЗА	42,98		533				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,4 Т ГРУЗА	11,42		142				
Итого: Вывоз мусора						**675**				
Итого по смете:						**54590**	**7046**	**4885**		**716,08**
								404		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 29]		99 %	ФОТ	967				
	п. Р8	[3, 19, 21, 25]		83 %	ФОТ	1087				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2261				
	п. 12	[9, 12, 16]		108 %	ФОТ	857				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	331				
	п. 10	[26]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[28, 31]		94.5 %	ФОТ	924				
	п. 8	[30]		109.8 %	ФОТ	88				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6676**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 29]		59.5 %	ФОТ	581				
	п. Р8	[3, 19, 21, 25]		65 %	ФОТ	852				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2016				
	п. 12	[9, 12, 16]		55.25 %	ФОТ	439				
	п. 20	[23]		59.5 %	ФОТ	219				
	п. 10	[26]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[28, 31]		46.75 %	ФОТ	457				
	п. 8	[30]		68 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**4699**				
		Прямые затраты				54590				
		Основная зарплата				7046				
		Материальные затраты				41984				
		Эксплуатация машин				4885				
		в тч ЗП машинистов				404				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				675				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				533				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				142				
		Накладные расходы (по смете)				6676				
		Сметная прибыль (по смете)				4699				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				65965				
		Всего в ценах января 2000 г.				65965				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		559,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		149,1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				65998,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		108508,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		6221,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		33266,85				
		Материалы в тек. ценах		5.56		233431,04				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5411,82				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1189,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6601,64				
		Итого в тек. ценах без оборудования				381807,93				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		87388,84				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		57891,68				
		ИТОГО с НР и СП				527088,45				
		ИТОГО				527088,45				
		НДС		18 %		94875,92				
		ВСЕГО				621964,37				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Кстининского дома отдыха, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Кстининского дома отдыха, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-06-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-28/6-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		40077	руб.
	строительных работ	40077	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8193	руб.
Нормативная трудоемкость		54	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 67 руб.) СП=70% (СП = 55 руб.)	0,69 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	107	73	34 5	12,3	8,49
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6486 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 301 руб.) СП=53.55% (СП = 152 руб.)	0,69 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	2354	283	42	41,75	28,8
4	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 101 руб.) СП=59.5% (СП = 67 руб.)	0,69 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	210	111	98 1	14,85	10,24
5	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=71/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 69	27,6 КГ	10,82		299				
6	ТЕР- 15- 07- 002-	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ,	0,69	91,49	4,6	63	59	3	9	6,21

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94.5% (НР = 56 руб.) СП=46.75% (СП = 28 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	85,95	0,12					
7	ССЦ01- 101- 0358	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 27А, ВД- ВА- 224 БЕЛАЯ	0,0095 Т	14512		138				
Итого: Фасад						**3171**	**526**	**177**		**53,75**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	67				
	п. 10	[3]		106.2 %	ФОТ	301				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	101				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	56				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**525**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	55				
	п. 10	[3]		53.55 %	ФОТ	152				
	п. 20	[4]		59.5 %	ФОТ	67				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	28				
		ИТОГО сметная прибыль				**302**				
			Разные работы							
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6401 Т ГРУЗА	42,98		28				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,6401 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого: Разные работы						**35**				
Итого по смете:						**3206**	**526**	**177**		**53,75**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	67				
	п. 10	[3]		106.2 %	ФОТ	301				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	101				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	56				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**525**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	55				
	п. 10	[3]		53.55 %	ФОТ	152				
	п. 20	[4]		59.5 %	ФОТ	67				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	28				
		ИТОГО сметная прибыль				**302**				
		Прямые затраты				3206				
		Основная зарплата				526				
		Материальные затраты				2468				
		Эксплуатация машин				177				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				35				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				28				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				525				
		Сметная прибыль (по смете)				302				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4033				
		Всего в ценах января 2000 г.				4033				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		29,4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		7,35				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4034,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		8100,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		92,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		1205,37				
		Материалы в тек. ценах		5.56		13722,08				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		284,3				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		58,65				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				342,95				
		Итого в тек. ценах без оборудования				23370,8				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		6872,25				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		3720,64				
		ИТОГО с НР и СП				33963,69				
		ИТОГО				33963,69				
		НДС		18 %		6113,46				
		ВСЕГО				40077,15				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Полой ж/д ст., 4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Полой ж/д ст., 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-09-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/9-15-АС л.1-3

Сметная стоимость		157526	руб.
	строительных работ	157526	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25056	руб.
Нормативная трудоемкость		167	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 95 руб.) СП=60% (СП = 55 руб.) Объем: 79 * 0.12	0,0948 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	280	68	212 23	77,72	7,37
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 135 руб.) СП=38.25% (СП = 72 руб.) Объем: 79 * 0.15	0,1185 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		187	187		177,1	20,99
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 560 руб.) СП=63.75% (СП = 323 руб.) Объем: 79 * 0.15	11,85 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1519	457	438 49	3,92	46,47
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-14.22 М3	43,5		-619				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	14,22 М3	68,33		972				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 194 руб.) СП=55.25% (СП = 113 руб.) Объем: 79 * 0.12	0,0948 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	614	174	230 31	207	19,62
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,6696 М3	622		6014				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 43 руб.) СП=55.25% (СП = 25 руб.)	0,3097 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1803	45	14 1	14,54	4,5
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	-0.3097	5433		-1683				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	Т							
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 3.92 * 79 : 1000	0,3097 Т	8800		2725				
Итого: Отмостка						**11812**	**931**	**894**		**98,95**
								104		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	95				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	135				
	п. 11	[3]		110.7 %	ФОТ	560				
	п. 6.1	[6, 8]		94.5 %	ФОТ	237				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1027**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	55				
	п. 1.2	[2]		38.25 %	ФОТ	72				
	п. 11	[3]		63.75 %	ФОТ	323				
	п. 6.1	[6, 8]		55.25 %	ФОТ	138				
		ИТОГО сметная прибыль				**588**				
				Цоколь						
11	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 377 руб.) СП=50% (СП = 239 руб.)	0,237 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	766	477		201,84	47,84
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1471 Т							
13	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% (НР = 109 руб.) СП=46.75% (СП = 54 руб.)	0,506 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	312	115	7	23,44	11,86
Итого: Цоколь						**1078**	**592**	**7**		**59,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р11	[11]		79 %	ФОТ	377				
	п. 15	[13]		94.5 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**486**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р11	[11]		50 %	ФОТ	239				
	п. 15	[13]		46.75 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**293**				
				Разные работы						
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 9.48 * 2.4 + 1.1471	23,8991 Т ГРУЗА	42,98		1027				
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 11.9 * 1.45	17,255 Т ГРУЗА	3,96		68				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 17.255 + 23.8991	41,1541 Т ГРУЗА	11,42		470				
Итого: Разные работы						**1565**				
Итого по смете:						**14455**	**1523**	**901**		**158,64**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								104		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	95				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	135				
	п. 11	[3]		110.7 %	ФОТ	560				
	п. 6.1	[6, 8]		94.5 %	ФОТ	237				
	п. Р11	[11]		79 %	ФОТ	377				
	п. 15	[13]		94.5 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1513**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	55				
	п. 1.2	[2]		38.25 %	ФОТ	72				
	п. 11	[3]		63.75 %	ФОТ	323				
	п. 6.1	[6, 8]		55.25 %	ФОТ	138				
	п. Р11	[11]		50 %	ФОТ	239				
	п. 15	[13]		46.75 %	ФОТ	54				
		ИТОГО сметная прибыль				**881**				
		Прямые затраты				14455				
		Основная зарплата				1523				
		Материальные затраты				10466				
		Эксплуатация машин				901				
		в тч ЗП машинистов				104				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1565				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1095				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				470				
		Накладные расходы (по смете)				1513				
		Сметная прибыль (по смете)				881				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16849				
		Всего в ценах января 2000 г.				16849				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		1149,75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		493,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16927,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		23454,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1601,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		6135,81				
		Материалы в тек. ценах		5.56		58190,96				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		11118,08				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		3938,13				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				15056,21				
		Итого в тек. ценах без оборудования				102837,18				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		19805,17				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		10853,92				
		ИТОГО с НР и СП				133496,27				
		ИТОГО				133496,27				
		НДС		18 %		24029,33				
		ВСЕГО				157525,6				



Составил:

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Полой ж/д ст., 4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Полой ж/д ст., 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-09-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-28/9-15-ВК л.1-8, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		89527	руб.
	строительных работ	89527	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25502	руб.
Нормативная трудоемкость		148	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 153 руб.) СП=50% (СП = 104 руб.) Объем: 24 + 21 + 8 + 10	0,63 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	238	206	5 1	34,66	21,84
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1386 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 752 руб.) СП=70.55% (СП = 461 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1128	594	426 59	218,78	52,51
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 507 руб.) СП=70.55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09	36,14
5	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 153 руб.) СП=70.55% (СП = 94 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	234	126	51 7	140,07	11,21
6	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,1	3916,98	804,02	392	212	80	186,76	18,68

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 257 руб.) СП=70.55% (СП = 157 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			11		
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	25,5 КГ	11		281				
8	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ15 ММ ЦЕНА=247/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 14 + 7	21 ШТ	37,65		791				
9	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ32 ММ ЦЕНА=788/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	120,11		120				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,15 Т ГРУЗА	42,98		6				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,15 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого по смете:						**3941**	**1546**	**792**		**140,36**
								110		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	153	
п. 16	[3-6]	115.2 %	ФОТ	1669	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1822**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	104	
п. 16	[3-6]	70.55 %	ФОТ	1022	
	ИТОГО сметная прибыль			**1126**	
	Прямые затраты			3941	
	Основная зарплата			1546	
	Материальные затраты			1595	
	Эксплуатация машин			792	
	в тч ЗП машинистов			110	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			8	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			6	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			2	
	Накладные расходы (по смете)			1822	
	Сметная прибыль (по смете)			1126	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6889	
	Всего в ценах января 2000 г.			6889	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05		6,3	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05		2,1	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6889,4	
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4		23808,4	
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4		1694	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81		5393,52	
	Материалы в тек. ценах	5.56		8868,2	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		60,92				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		16,76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				77,68				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38147,8				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		23849,98				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		13872,32				
		ИТОГО с НР и СП				75870,1				
		ИТОГО				75870,1				
		НДС		18 %		13656,62				
		ВСЕГО				89526,72				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Полой ж/д ст., 4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Полой ж/д ст., 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-09-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-28/9-15-ВК л.1-8, ВК.С л.2

Сметная стоимость		108397	руб.
	строительных работ	108397	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23023	руб.
Нормативная трудоемкость		145	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 141 руб.) СП=68% (СП = 120 руб.)	0,15 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	268	175	5 1	121	18,15
2	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 86 руб.) СП=50% (СП = 58 руб.)	0,175 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	667,41 662,24	5,17 2,02	117	116	1	68,8	12,04
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1033 Т							
4	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 266 руб.) СП=50% (СП = 180 руб.)	0,435 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	362	358	4 2	85,3	37,11
5	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5829 Т							
6	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 401 руб.) СП=70.55% (СП = 246 руб.)	0,435 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3473	348	14	70,84	30,82
7	ТЕР- 16- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 168 руб.) СП=70.55% (СП = 103 руб.)	0,175 100М ТРУБОПРОВОДА	4830,85 834,29	14,44 0,37	845	146	3	73,88	12,93
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	27 КГ	11		297				
9	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В	0,12	951,52	2,58	114	71		60,65	7,28

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 55 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	588,67	1,01					
10	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% (НР = 66 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	1159,14 697,08	2,58 1,01	139	84		71,82	8,62
11	ТЕР- 20- 02- 004-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ НР=115.2% (НР = 97 руб.) СП=70.55% (СП = 59 руб.)	7 КЛАПАН	19,9 11,94	1,34	139	84	9	1,18	8,29
12	"Сантехника"	Аэратор (вакумный клапан) серый из полипропилена Д110 мм. РТП ЦЕНА=172/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6	26,22		157				
13	"Сантехника"	Аэратор (вакумный клапан) серый из полипропилена Д50 мм. РТП ЦЕНА=83/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1	12,65		13				
14	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 99 руб.) СП=59.5% (СП = 65 руб.)	2,4 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1514	110	67	4,05	9,72
15	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-36 М	8,93		-321				
16	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.3432 Л	203		-70				
17	"Элгисс"	Клей К- FLEX К 414 0,5л ЦЕНА=489.76/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (НДС)	1 ШТ	74,65		75				
18	пр. лист "Стройбери"	Лента монтажная перф. прямая 12 х 0,70 (25 м) ЦЕНА=289/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	44,05		44				
19	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х108 ЦЕНА=527.96/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 12 * 1.1	13,2 М	80,47		1062				
20	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х57 ЦЕНА=131.15/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 12 * 1.1	13,2 М	19,99		264				
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,1 Т ГРУЗА	42,98		47				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,1 Т ГРУЗА	11,42		13				
Итого по смете:						**8552**	**1492**	**103**		**144,94**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	141				
	п. Р15.1	[2, 4]		74 %	ФОТ	352				
	п. 16	[6-7, 11]		115.2 %	ФОТ	666				
	п. Р19	[9-10]		78 %	ФОТ	121				
	п. 20	[14]		90 %	ФОТ	99				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1379**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	120				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2, 4]		50 %	ФОТ	238				
	п. 16	[6-7, 11]		70.55 %	ФОТ	408				
	п. Р19	[9-10]		50 %	ФОТ	78				
	п. 20	[14]		59.5 %	ФОТ	65				
		ИТОГО сметная прибыль				**909**				
		Прямые затраты				8552				
		Основная зарплата				1492				
		Материальные затраты				6897				
		Эксплуатация машин				103				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				60				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				47				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13				
		Накладные расходы (по смете)				1379				
		Сметная прибыль (по смете)				909				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10840				
		Всего в ценах января 2000 г.				10840				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		49,35				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		13,65				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10843				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		22976,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		701,43				
		Материалы в тек. ценах		5.56		38347,32				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		477,21				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		108,93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				586,14				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62611,69				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		18051,11				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		11198,88				
		ИТОГО с НР и СП				91861,68				
		ИТОГО				91861,68				
		НДС		18 %		16535,1				
		ВСЕГО				108396,78				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-18-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-28/18-15-ВК л.1-10, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		137498	руб.
	строительных работ	137498	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		38469	руб.
Нормативная трудоемкость		224	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 164 руб.) СП=50% (СП = 111 руб.) Объем: 39 + 28	0,67 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	253	220	5 1	34,66	23,22
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1474 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 95 руб.) СП=50% (СП = 65 руб.) Объем: 19 + 4	0,23 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	149	129	3	59,62	13,71
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0782 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 675 руб.) СП=70.55% (СП = 413 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	999	544	307 42	172,09	48,18
6	ТЕР- 16- 04- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 485 руб.) СП=70.55% (СП = 297 руб.)	0,19 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	744	400	153 21	186,76	35,48
7	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,04	5795,31	1794,7	232	71	72	162,75	6,51

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115.2% (НР = 93 руб.) СП=70.55% (СП = 57 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1763,05	247,47			10		
8	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1221 руб.) СП=70.55% (СП = 748 руб.)	0,39 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1833	964	693 96	218,78	85,32
9	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	32,5 КГ	11		358				
10	"Элгисс"	КРАН ШАР. РЕЗЬБ. СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ВР IDEAL115, ДУ15 ММ ЦЕНА=367/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	55,94		448				
11	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ15 ММ ЦЕНА=247/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 24 + 8	32 ШТ	37,65		1205				
12	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ32 ММ ЦЕНА=901/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	137,33		137				
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,22 Т ГРУЗА	42,98		9				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,22 Т ГРУЗА	11,42		3				
Итого по смете:						**6370**	**2328**	**1233** **170**		**212,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		74 %	ФОТ	259				
	п. 16	[5-8]		115.2 %	ФОТ	2474				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2733**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ	176				
	п. 16	[5-8]		70.55 %	ФОТ	1515				
		ИТОГО сметная прибыль				**1691**				
		Прямые затраты				6370				
		Основная зарплата				2328				
		Материальные затраты				2797				
		Эксплуатация машин				1233				
		в тч ЗП машинистов				170				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				2733				
		Сметная прибыль (по смете)				1691				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10794				
		Всего в ценах января 2000 г.				10794				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		9,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		3,15				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10794,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		35851,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		2618				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		8396,73				
		Материалы в тек. ценах		5.56		15551,32				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		91,38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		25,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				116,52				
		Итого в тек. ценах без оборудования				59915,77				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		35774,97				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		20833,12				
		ИТОГО с НР и СП				116523,86				
		ИТОГО				116523,86				
		НДС		18 %		20974,29				
		ВСЕГО				137498,15				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-18-02

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-28/18-15-ВК л.1-10, ВК.С л.2

Сметная стоимость		198187	руб.
	строительных работ	198187	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		42874	руб.
Нормативная трудоемкость		272	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 133 руб.) СП=68% (СП = 113 руб.)	0,14 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	251	165	4 1	121	16,94
2	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% (НР = 81 руб.) СП=46.75% (СП = 40 руб.)	0,14 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	262	86	2	59,08	8,27
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 781 руб.) СП=50% (СП = 528 руб.)	1,28 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1064	1051	13 5	85,3	109,18
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,7152 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1031 руб.) СП=70.55% (СП = 631 руб.)	1,118 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	8927	894	35 1	70,84	79,2
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	8,2 КГ	11		90				
7	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 147 руб.) СП=50% (СП = 94 руб.)	0,32 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	304	188	1	60,65	19,41
8	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 84 руб.)	0,24 100ОТВЕРСТИЙ	1159,14 697,08	2,58 1,01	278	167	1	71,82	17,24

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 20- 02- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ НР=115.2% (НР = 109 руб.) СП=70.55% (СП = 67 руб.)	8 КЛАПАН	19,9 11,94	1,34	159	95	11	1,18	9,48
10	"Сантехника"	Аэратор (вакумный клапан) серый из полипропилена Д110 мм. РТП ЦЕНА=172/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8	26,22		210				
11	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 103 руб.) СП=59.5% (СП = 68 руб.)	2,5 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1577	114	69	4,05	10,12
12	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-37.5 М	8,93		-335				
13	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.3575 Л	203		-73				
14	"Элгисс"	Клей К- FLEX К 414 0,5л ЦЕНА=489.76/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (НДС)	1 ШТ	74,65		75				
15	пр. лист "Стройбери"	Лента монтажная перф. прямая 12 х 0,70 (25 м) ЦЕНА=289/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	44,05		88				
16	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х108 ЦЕНА=527.96/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 25 * 1.1	27,5 М	80,47		2213				
17	ТЕРр- 58- 07- 002	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ С ЗАМЕНОЙ 2 СЛОЕВ НР=83% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,04 100М2 ПОКРЫТИЯ	2194,84 428,64	45,94 3,4	88	17	2	43,04	1,72
18	ССЦ01- 101- 1962	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЖНИХ СЛОЕВ, ИЗОПЛАСТ ЭПП- 4	4,66 М2	33,7		157				
19	ССЦ01- 101- 1961	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ, ИЗОПЛАСТ ЭКП- 4.5	4,66 М2	39,9		186				
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,026 Т							
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,7 Т ГРУЗА	42,98		73				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,7 Т ГРУЗА	11,42		19				
Итого по смете:						**15613**	**2777**	**138 7**		**271,56**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	133
п. 15	[2]	94.5 %	ФОТ	81
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	781
п. 16	[5, 9]	115.2 %	ФОТ	1140
п. Р19	[7-8]	78 %	ФОТ	277
п. 20	[11]	90 %	ФОТ	103
п. Р8	[17]	83 %	ФОТ	14
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2529**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	113
п. 15	[2]	46.75 %	ФОТ	40

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	528				
	п. 16	[5, 9]		70.55 %	ФОТ	698				
	п. Р19	[7-8]		50 %	ФОТ	178				
	п. 20	[11]		59.5 %	ФОТ	68				
	п. Р8	[17]		65 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**1636**				
		Прямые затраты				15613				
		Основная зарплата				2777				
		Материальные затраты				12606				
		Эксплуатация машин				138				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				92				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				73				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				19				
		Накладные расходы (по смете)				2529				
		Сметная прибыль (по смете)				1636				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19778				
		Всего в ценах января 2000 г.				19778				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		76,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		19,95				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19782,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		42765,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		107,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		939,78				
		Материалы в тек. ценах		5.56		70089,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		741,21				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		159,2				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				900,41				
		Итого в тек. ценах без оборудования				114695,35				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		33104,61				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		20155,52				
		ИТОГО с НР и СП				167955,48				
		ИТОГО				167955,48				
		НДС		18 %		30231,99				
		ВСЕГО				198187,47				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Комсомольская, 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Комсомольская, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-17-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-28/17-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		251613	руб.
	строительных работ	251613	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		66682	руб.
Нормативная трудоемкость		415	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 41 руб.) СП=70% (СП = 34 руб.)	1,75 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		67	48		2,71	4,74
2	ТЕР- 08- 01- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НР=109.8% (НР = 4582 руб.) СП=68% (СП = 2838 руб.)	3,909 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	2788,06 1067,51	42,76	10899	4173	167	102,12	399,19
3	ТЕР- 20- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 200, РАЗМЕР 252Х252 ММ НР=115.2% (НР = 126 руб.) СП=70.55% (СП = 77 руб.)	8 РЕШЕТКА	24,64 13,74	2,96	197	109	24	1,35	10,76
4	ССЦ01- 301- 0605	РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ МАРКА РШ- 200, РАЗМЕР 252Х252 ММ	-0.48 М2	68,8		-33				
5	ССЦ01- 301- 4410	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 450Х450 ММ	8 ШТ	201		1608				
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2 Т ГРУЗА	42,98		86				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2 Т ГРУЗА	11,42		23				
Итого по смете:						**12847**	**4330**	**191**		**414,69**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	41				
	п. 8	[2]		109.8 %	ФОТ	4582				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	126				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4749**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	34				
	п. 8	[2]		68 %	ФОТ	2838				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**2949**				
		Прямые затраты				12847				
		Основная зарплата				4330				
		Материальные затраты				8217				
		Эксплуатация машин				191				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				109				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				86				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				23				
		Накладные расходы (по смете)				4749				
		Сметная прибыль (по смете)				2949				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20545				
		Всего в ценах января 2000 г.				20545				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		90,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		24,15				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				20550,45				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		66682				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		1300,71				
		Материалы в тек. ценах		5.56		45686,52				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		873,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		192,72				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1065,92				
		Итого в тек. ценах без оборудования				114735,15				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		62164,41				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		36331,68				
		ИТОГО с НР и СП				213231,24				
		ИТОГО				213231,24				
		НДС		18 %		38381,62				
		ВСЕГО				251612,86				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Большевиков, 23

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Большевиков, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-13-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/13-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		103266	руб.
	строительных работ	103266	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15277	руб.
Нормативная трудоемкость		101	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 68 руб.) СП=38.25% (СП = 36 руб.) Объем: 39.84 * 0.15	0,0598 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		94	94		177,1	10,59
2	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 245 руб.) СП=63.75% (СП = 141 руб.) Объем: 39.84 * 0.13	5,1792 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	664	200	191 21	3,92	20,31
3	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-6.215 М3	43,5		-270				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	6,215 М3	68,33		425				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 81 руб.) СП=55.25% (СП = 48 руб.) Объем: 39.84 * 0.1	0,0398 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	258	73	97 13	207	8,24
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,0596 М3	622		2525				
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 22 руб.) СП=55.25% (СП = 13 руб.)	0,1562 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	909	23	7	14,54	2,27
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1562 Т	5433		-849				
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 3.92 * 39.84 : 1000	0,1562 Т	8800		1375				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**5131**	**390**	**295**		**41,41**
								34		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	68				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	245				
	п. 6.1	[5, 7]		94.5 %	ФОТ	103				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**416**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38.25 %	ФОТ	36				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	141				
	п. 6.1	[5, 7]		55.25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**238**				
				Цоколь						
10	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.)	0,14 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	22	15	7 1	12,3	1,72
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1316 Т							
12	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 176 руб.) СП=53.55% (СП = 89 руб.)	0,404 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1378	166	24	41,75	16,86
13	ССЦ01- 203- 0367	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0- 1; 0- 2; 0- 3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	-0.5777 М3	1730		-999				
14	ССЦ01- 203- 0372	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0- 1, 0- 2, 0- 3 ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 90 ДО 115 ММ Объем: 0.58 : 0.013 * 0.016	0,7138 М3	1667		1190				
15	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 59 руб.) СП=59.5% (СП = 39 руб.)	0,404 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	123	65	58 1	14,85	6
16	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 40.4	16,16 КГ	9,91		160				
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 64 руб.) СП=46.75% (СП = 32 руб.)	0,404 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	300	68	4	15,87	6,41
Итого: Цоколь						**2174**	**314**	**93**		**31**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	14				
	п. 10	[12]		106.2 %	ФОТ	176				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	59				
	п. 15	[17]		94.5 %	ФОТ	64				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**313**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	11				
	п. 10	[12]		53.55 %	ФОТ	89				
	п. 20	[15]		59.5 %	ФОТ	39				
	п. 15	[17]		46.75 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				**171**				
		Замена фартука цоколя								
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 205 руб.) СП=55.25% (СП = 105 руб.) Объем: 50 * 0.3	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1728	189	5 1	129,66	19,45
19	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139.5% (НР = 86 руб.) СП=85% (СП = 53 руб.)	0,5 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	226	62	159	11,96	5,98
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.75 КГ	6,48		-5				
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,05 1000М	15411		771				
Итого: Замена фартука цоколя						**2720**	**251**	**164** **1**		**25,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	205				
	п. 7.2	[19]		139.5 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**291**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[18]		55.25 %	ФОТ	105				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**158**				
		Разные работы								
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1316 Т ГРУЗА	42,98		6				
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 7 * 1.35	9,45 Т ГРУЗА	3,96		37				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 0.1316 + 9.45	9,5816 Т ГРУЗА	11,42		109				
Итого: Разные работы						**152**				
Итого по смете:						**10177**	**955**	**552** **37**		**97,84**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	68				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	245				
	п. 6.1	[5, 7]		94.5 %	ФОТ	103				
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	14				
	п. 10	[12]		106.2 %	ФОТ	176				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	59				
	п. 15	[17]		94.5 %	ФОТ	64				
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	205				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 7.2	[19]		139.5 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1020**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38.25 %	ФОТ	36				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	141				
	п. 6.1	[5, 7]		55.25 %	ФОТ	61				
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	11				
	п. 10	[12]		53.55 %	ФОТ	89				
	п. 20	[15]		59.5 %	ФОТ	39				
	п. 15	[17]		46.75 %	ФОТ	32				
	п. 12	[18]		55.25 %	ФОТ	105				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**567**				
		Прямые затраты				10177				
		Основная зарплата				955				
		Материальные затраты				8518				
		Эксплуатация машин				552				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				152				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				109				
		Накладные расходы (по смете)				1020				
		Сметная прибыль (по смете)				567				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11764				
		Всего в ценах января 2000 г.				11764				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		114,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11771,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		14707				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		569,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3759,12				
		Материалы в тек. ценах		5.56		47360,08				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		436,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		913,31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1349,91				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67176,11				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		13351,8				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6985,44				
		ИТОГО с НР и СП				87513,35				
		ИТОГО				87513,35				
		НДС		18 %		15752,4				
		ВСЕГО				103265,75				

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ Дата 4. 12. 2015 подпись Б.А. Изергин

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Колхозная, 25а

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Колхозная, 25а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-14-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-28/25-15-АС л.1-3

Сметная стоимость		612416	руб.
	строительных работ	612416	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		96281	руб.
Нормативная трудоемкость		628	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 503 руб.) СП=59.5% (СП = 302 руб.)	6,66 100М2 ПОКРЫТИЯ	88,9 76,27	12,63	592	508	84	8,58	57,14
2	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 228 руб.) СП=65% (СП = 179 руб.)	6,66 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	6512	275	34	4,52	30,1
3	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-765.9 М2	7,92		-6066				
4	101- 7199 Стройцена за сентябрь 2015г.	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208.74/5.56 Кмат=1/5.56 ()	76,59 10М2	37,54		2875				
5	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2469 руб.) СП=72.25% (СП = 2202 руб.)	6,66 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	7968	2708	4243 340	40,83	271,89
6	"Центр кровли"	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=227.36/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	799,2 М2	34,65		27692				
7	101- 4648 Стройцена за сентябрь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=17.01/5.56 Кмат=1/5.56 ()	466,2 10ШТ	3,06		1427				
8	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,3688	11521,48	33,88	4249	464	12	129,66	47,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИИ (ФАРТУКИ ВЕНТ ШАХТ и ПРИМЫКАНЕ КРОВЛИ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 502 руб.) СП=55.25% (СП = 257 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
9	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2884 Т	12934		-3730				
10	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,206 Т	7555,06		1556				
11	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (Конек крыши) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 404 руб.) СП=55.25% (СП = 207 руб.) Объем: 78 * 0.38	0,2964 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3415	373	10 1	129,66	38,43
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2318 Т	12934		-2998				
13	"Идеалстрой"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 мм. ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(78 * 1.1 : 2; 0)	43 ШТ	45,73		1966				
14	"Идеалстрой"	Уплотнитель конька ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	78 М	7,62		594				
15	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
16	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
17	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Д25 3000 ЦЕНА=1728/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	263,38		527				
Итого: Замена кровельного покрытия						**46589**	**4333**	**4387** **342**		**445,85**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	503				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	228				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	2469				
	п. 12	[8, 11, 15]		108 %	ФОТ	911				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4111**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	302				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	179				
	п. 9	[5]		72.25 %	ФОТ	2202				
	п. 12	[8, 11, 15]		55.25 %	ФОТ	467				
		ИТОГО сметная прибыль				**3150**				
		Ремонт стропильной системы								
18	ТЕРр- 58- 18- 003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ НР=83% (НР = 335 руб.) СП=65% (СП = 263 руб.)	0,55 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1835,05 735,45	43,84	1009	404	24	81,26	44,69
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1605 Т							
20	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,55	304,32	142,55	167	88	78	14,85	8,17

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 80 руб.) СП=59.5% (СП = 53 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7			1		
21	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 55	22 КГ	9,91		218				
Итого: Ремонт стропильной системы						**1394**	**492**	**102**		**52,86**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[18]		83 %	ФОТ	335				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	80				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**415**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[18]		65 %	ФОТ	263				
	п. 20	[20]		59.5 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**316**				
				Слуховые окна						
22	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	56	56		309,3	6,19
23	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	662	148	54 4	7,62	15,25
24	ССЦ01- 203- 0256	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 1,0- 1,2 М2 Объем: 1.1 * 2	2,2 М2	95,7		211				
25	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% (НР = 7 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.) Объем: (1 + 1.1) * 2 * 2 * 0.15	0,0126 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	13	7		51,23	0,65
Итого: Слуховые окна						**942**	**211**	**54**		**22,08**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[22]		83 %	ФОТ	46				
	п. 10	[23]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[25]		94.5 %	ФОТ	7				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**214**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[22]		65 %	ФОТ	36				
	п. 10	[23]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[25]		46.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**120**				
				Вентшахты						
26	ТЕР- 46- 02- 009-	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С	0,252	202,86		51	51		22,82	5,75

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ВЕНТШАХТЫ) НР=99% (НР = 50 руб.) СП=59.5% (СП = 30 руб.)	100М2	202,86						
27	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (РЕМОНТ ВЕНТШАХТ) НР=86% (НР = 60 руб.) СП=70% (СП = 49 руб.)	0,214 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	239	69	6 1	35,39	7,57
28	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 224 руб.) СП=46.75% (СП = 111 руб.)	0,252 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	510	225	21 12	81,51	20,54
29	ТЕР- 20- 02- 010-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115.2% (НР = 393 руб.) СП=70.55% (СП = 241 руб.)	8 ЗОНТ	58,03 42,33	7,41 0,19	464	339	59 2	4,2	33,58
30	ССЦ01- 301- 0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	8 ШТ	654,17		5233				
31	ТЕР- 20- 02- 010-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115.2% (НР = 196 руб.) СП=70.55% (СП = 120 руб.)	4 ЗОНТ	58,03 42,33	7,41 0,19	232	169	30 1	4,2	16,79
32	ССЦ01- 301- 0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	4 ШТ	654,17		2617				
Итого: Вентшахты						**9346**	**853**	**116** **16**		**84,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[26]		99 %	ФОТ	50				
	п. Р3	[27]		86 %	ФОТ	60				
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	224				
	п. 16	[29, 31]		115.2 %	ФОТ	589				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**923**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[26]		59.5 %	ФОТ	30				
	п. Р3	[27]		70 %	ФОТ	49				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	111				
	п. 16	[29, 31]		70.55 %	ФОТ	361				
		ИТОГО сметная прибыль				**551**				
				Вывоз мусора						
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,54 Т ГРУЗА	42,98		496				
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,54 Т ГРУЗА	11,42		132				
Итого: Вывоз мусора						**628**				
Итого по смете:						**58899**	**5889**	**4659** **363**		**605,03**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 26]		99 %	ФОТ	553				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[2, 18, 22]		83 %	ФОТ	609				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	2469				
	п. 12	[8, 11, 15]		108 %	ФОТ	911				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	80				
	п. 10	[23]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[25, 28]		94.5 %	ФОТ	231				
	п. Р3	[27]		86 %	ФОТ	60				
	п. 16	[29, 31]		115.2 %	ФОТ	589				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5663**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 26]		59.5 %	ФОТ	332				
	п. Р8	[2, 18, 22]		65 %	ФОТ	478				
	п. 9	[5]		72.25 %	ФОТ	2202				
	п. 12	[8, 11, 15]		55.25 %	ФОТ	467				
	п. 20	[20]		59.5 %	ФОТ	53				
	п. 10	[23]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[25, 28]		46.75 %	ФОТ	114				
	п. Р3	[27]		70 %	ФОТ	49				
	п. 16	[29, 31]		70.55 %	ФОТ	361				
		ИТОГО сметная прибыль				**4137**				
		Прямые затраты				58899				
		Основная зарплата				5889				
		Материальные затраты				47723				
		Эксплуатация машин				4659				
		в тч ЗП машинистов				363				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				628				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				496				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				132				
		Накладные расходы (по смете)				5663				
		Сметная прибыль (по смете)				4137				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				68699				
		Всего в ценах января 2000 г.				68699				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		520,8				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		138,6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				68730,4				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		90690,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		5590,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		31727,79				
		Материалы в тек. ценах		5.56		265339,88				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5036,14				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1106,03				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6142,17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				393900,44				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		74128,67				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		50967,84				
		ИТОГО с НР и СП				518996,95				
		ИТОГО				518996,95				
		НДС		18 %		93419,45				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				612416,4				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-16-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/16-15-АС л.1-3

Сметная стоимость		117048	руб.
	строительных работ	117048	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		22653	руб.
Нормативная трудоемкость		148	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 84 руб.) СП=38.25% (СП = 45 руб.) Объем: 49.76 * 0.15	0,0746 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		117	117		177,1	13,21
2	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 353 руб.) СП=63.75% (СП = 203 руб.) Объем: 49.76 * 0.15	7,464 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	957	288	276 31	3,92	29,27
3	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-8.9568 М3	43,5		-390				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,9568 М3	68,33		612				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 123 руб.) СП=55.25% (СП = 72 руб.) Объем: 49.76 * 0.12	0,0597 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	387	110	145 20	207	12,36
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	6,0894 М3	622		3788				
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 28 руб.) СП=55.25% (СП = 17 руб.)	0,1951 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1136	29	9 1	14,54	2,84
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1951 Т	5433		-1060				
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 3.92 * 49.76 : 1000	0,1951 Т	8800		1717				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**7264**	**544**	**430**		**57,68**
								52		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	84				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	353				
	п. 6.1	[5, 7]		94.5 %	ФОТ	151				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**588**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38.25 %	ФОТ	45				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	203				
	п. 6.1	[5, 7]		55.25 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**337**				
				Цоколь						
10	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 261 руб.) СП=70% (СП = 213 руб.)	0,0805 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	13298,85 3763,56	108,42 14,71	1071	303	9 1	397,65	32,01
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,9964 Т							
12	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 87 руб.) СП=59.5% (СП = 52 руб.)	0,4354 100М2	202,86 202,86		88	88		22,82	9,94
13	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 192 руб.)	0,4354 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	881	389	36 21	81,51	35,49
14	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 69 руб.) СП=46.75% (СП = 34 руб.)	0,4354 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	323	73	4	15,87	6,91
Итого: Цоколь						**2363**	**853**	**49**		**84,35**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	261				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	87				
	п. 15	[13-14]		94.5 %	ФОТ	456				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**804**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	213				
	п. 49	[12]		59.5 %	ФОТ	52				
	п. 15	[13-14]		46.75 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				**491**				
				Разные работы						
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 7.5 * 1.75	13,125 Т ГРУЗА	3,96		52				
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,1 Т ГРУЗА	42,98		90				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 13.125 + 2.1	15,225 Т ГРУЗА	11,42		174				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Разные работы						**316**				
Итого по смете:						**9943**	**1397**	**479**		**142,02**
								74		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 1.2	[1]			72 %	ФОТ	84				
п. 11	[2]			110.7 %	ФОТ	353				
п. 6.1	[5, 7]			94.5 %	ФОТ	151				
п. Р3	[10]			86 %	ФОТ	261				
п. 49	[12]			99 %	ФОТ	87				
п. 15	[13-14]			94.5 %	ФОТ	456				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1392**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 1.2	[1]			38.25 %	ФОТ	45				
п. 11	[2]			63.75 %	ФОТ	203				
п. 6.1	[5, 7]			55.25 %	ФОТ	89				
п. Р3	[10]			70 %	ФОТ	213				
п. 49	[12]			59.5 %	ФОТ	52				
п. 15	[13-14]			46.75 %	ФОТ	226				
	ИТОГО сметная прибыль					**828**				
	Прямые затраты					9943				
	Основная зарплата					1397				
	Материальные затраты					7751				
	Эксплуатация машин					479				
	в тч ЗП машинистов					74				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					316				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					142				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					174				
	Накладные расходы (по смете)					1392				
	Сметная прибыль (по смете)					828				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					12163				
	Всего в ценах января 2000 г.					12163				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1.05		149,1				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1.05		182,7				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					12178,8				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			15.4		21513,8				
	З/плата машинистов в тек. ценах			15.4		1139,6				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.81		3261,99				
	Материалы в тек. ценах			5.56		43095,56				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			9.67		1441,8				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7.98		1457,95				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					2899,75				
	Итого в тек. ценах без оборудования					70771,1				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			13.09		18221,28				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			12.32		10200,96				
	ИТОГО с НР и СП					99193,34				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				99193,34				
		НДС		18 %		17854,8				
		ВСЕГО				117048,14				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-16-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-28/16-15-ВК л.1-8, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		44254	руб.
	строительных работ	44254	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11689	руб.
Нормативная трудоемкость		69	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 92 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	143	124	3	34,66	13,17
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0836 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 732 руб.) СП=70.55% (СП = 448 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1113	602	243 33	140,07	53,23
4	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	3,4 КГ	11		37				
5	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ25 ММ ЦЕНА=566/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 8 + 4	12 ШТ	86,27		1035				
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,077 Т ГРУЗА	42,98		3				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,077 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого по смете:						**2332**	**726**	**246** **33**		**66,4**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	92				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	732				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**824**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	62				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	448				
		ИТОГО сметная прибыль				**510**				
		Прямые затраты				2332				
		Основная зарплата				726				
		Материальные затраты				1356				
		Эксплуатация машин				246				
		в тч ЗП машинистов				33				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				4				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				824				
		Сметная прибыль (по смете)				510				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3666				
		Всего в ценах января 2000 г.				3666				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		3,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3666,2				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		11180,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		508,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		1675,26				
		Материалы в тек. ценах		5.56		7539,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		30,46				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				38,84				
		Итого в тек. ценах без оборудования				20433,86				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		10786,16				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6283,2				
		ИТОГО с НР и СП				37503,22				
		ИТОГО				37503,22				
		НДС		18 %		6750,58				
		ВСЕГО				44253,8				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д ст., ул. Комсомольская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-16-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-28/16-15-ВК л.1-8, ВК.С л.2

Сметная стоимость		80499	руб.
	строительных работ	80499	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18049	руб.
Нормативная трудоемкость		115	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,033 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	59	39	1	121	3,99
2	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 342 руб.) СП=50% (СП = 231 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	466	460	6 2	85,3	47,77
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7504 Т							
4	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 517 руб.) СП=70.55% (СП = 317 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	4472	448	18 1	70,84	39,67
5	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	16 КГ	11		176				
6	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	76	47		60,65	4,85
7	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	1159,14 697,08	2,58 1,01	93	56		71,82	5,75
8	ТЕРр- 65- 38- 001	СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ ПАТРУБКА НР=103% (НР = 123 руб.) СП=60% (СП = 71 руб.)	4 ШТ	164,84 29,81		659	119		3,15	12,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,75 Т ГРУЗА	42,98		32				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,75 Т ГРУЗА	11,42		9				
Итого по смете:						**6042**	**1169**	**25**		**114,63**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	31				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	342				
	п. 16	[4]		115.2 %	ФОТ	517				
	п. Р19	[6-7]		78 %	ФОТ	81				
	п. Р15.2	[8]		103 %	ФОТ	123				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1094**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	27				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	231				
	п. 16	[4]		70.55 %	ФОТ	317				
	п. Р19	[6-7]		50 %	ФОТ	52				
	п. Р15.2	[8]		60 %	ФОТ	71				
		ИТОГО сметная прибыль				**698**				
		Прямые затраты				6042				
		Основная зарплата				1169				
		Материальные затраты				4807				
		Эксплуатация машин				25				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				41				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				32				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				1094				
		Сметная прибыль (по смете)				698				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7834				
		Всего в ценах января 2000 г.				7834				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		33,6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		9,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7836,05				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		18002,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		170,25				
		Материалы в тек. ценах		5.56		26726,92				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		324,91				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		75,41				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				400,32				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45300,09				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		14320,46				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		8599,36				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				68219,91				
		ИТОГО				68219,91				
		НДС		18 %		12279,58				
		ВСЕГО				80499,49				

Составил:

Проверил:



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Комсомольская, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просница ж/д станция, ул. Комсомольская, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-15-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-28/15-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		219758	руб.
	строительных работ	219758	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		58566	руб.
Нормативная трудоемкость		368	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 215 руб.) СП=59.5% (СП = 129 руб.)	1,071 100М2	202,86 202,86		217	217		22,82	24,44
2	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 40 руб.) СП=70% (СП = 33 руб.)	1,68 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		65	47		2,71	4,55
3	ТЕР- 08- 01- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (3 слоя) НР=109.8% (НР = 3766 руб.) СП=68% (СП = 2332 руб.)	3,213 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	2788,06 1067,51	42,76	8958	3430	137	102,12	328,11
4	ТЕР- 20- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 200, РАЗМЕР 252Х252 ММ НР=115.2% (НР = 126 руб.) СП=70.55% (СП = 77 руб.)	8 РЕШЕТКА	24,64 13,74	2,96	197	109	24	1,35	10,76
5	ССЦ01- 301- 0605	РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ МАРКА РШ- 200, РАЗМЕР 252Х252 ММ	-0.48 М2	68,8		-33				
6	ССЦ01- 301- 4410	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 450Х450 ММ	8 ШТ	201		1608				
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,68 Т ГРУЗА	42,98		115				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,68 Т ГРУЗА	11,42		31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**11158**	**3803**	**161**		**367,87**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	215
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	40
п. 8	[3]	109.8 %	ФОТ	3766
п. 16	[4]	115.2 %	ФОТ	126
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4147**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	129
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	33
п. 8	[3]	68 %	ФОТ	2332
п. 16	[4]	70.55 %	ФОТ	77
	ИТОГО сметная прибыль			**2571**

Прямые затраты		11158
Основная зарплата		3803
Материальные затраты		7048
Эксплуатация машин		161
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		146
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		115
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		31
Накладные расходы (по смете)		4147
Сметная прибыль (по смете)		2571
Итого СМР в ценах января 2000 г.		17876
Всего в ценах января 2000 г.		17876
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	120,75
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	32,55
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		17883,3
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	58566,2
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	1096,41
Материалы в тек. ценах	5.56	39186,88
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.67	1167,65
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.98	259,75
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1427,4
Итого в тек. ценах без оборудования		100276,89
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	13.09	54284,23
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12.32	31674,72
ИТОГО с НР и СП		186235,84
ИТОГО		186235,84
НДС	18 %	33522,45
ВСЕГО		219758,29



Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-01-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-28/1-15-ВК л.1-8, ВК.С л.1

Сметная стоимость		55083	руб.
	строительных работ	55083	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		14861	руб.
Нормативная трудоемкость		87	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 118 руб.) СП=50% (СП = 80 руб.)	0,482 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	182	159	3 1	34,66	16,71
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,106 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 927 руб.) СП=70.55% (СП = 568 руб.)	0,482 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1412	763	309 42	140,07	67,51
4	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: 60 * 0.15	9 КГ	11		99				
5	"Элгисс"	КРАН ШАР. РЕЗЬБ. СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ВР IDEAL115, ДУ25 ММ ЦЕНА=720/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	109,74		329				
6	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ25 ММ ЦЕНА=559/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 12 + 6 - 3 * 3	9 ШТ	85,2		767				
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,1	11,42		1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**2794**	**922**	**312**		**84,22**
								43		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	118				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	927				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1045**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	80				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	568				
		ИТОГО сметная прибыль				**648**				
		Прямые затраты				2794				
		Основная зарплата				922				
		Материальные затраты				1555				
		Эксплуатация машин				312				
		в тч ЗП машинистов				43				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1045				
		Сметная прибыль (по смете)				648				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4487				
		Всего в ценах января 2000 г.				4487				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4487,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		14198,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		662,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		2124,72				
		Материалы в тек. ценах		5.56		8645,8				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25018,31				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		13679,05				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7983,36				
		ИТОГО с НР и СП				46680,72				
		ИТОГО				46680,72				
		НДС		18 %		8402,53				
		ВСЕГО				55083,25				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-01-02

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-28/1-15-ВК л.1-8, ВК.С л.2

Сметная стоимость		84469	руб.
	строительных работ	84469	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23439	руб.
Нормативная трудоемкость		149	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 42 руб.) СП=59.5% (СП = 25 руб.)	0,1339 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	52	36	16 6	30,53	4,09
2	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110.7% (НР = 102 руб.) СП=63.75% (СП = 59 руб.)	0,1339 100М2 ПОКРЫТИЯ	6408,24 677,75	121,37 9,16	858	91	16 1	69,83	9,35
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 465 руб.) СП=50% (СП = 315 руб.)	0,763 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	634	626	8 3	85,3	65,08
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,0224 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 704 руб.) СП=70.55% (СП = 431 руб.)	0,763 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	6092	610	24 1	70,84	54,05
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-76.1474 М	70,4		-5361				
7	ССЦ01- 507- 4330 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=140.56/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	76,1474 М	25,33		1929				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	9,5 КГ	11		105				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 27 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	57	35		60,65	3,64
10	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	1159,14 697,08	2,58 1,01	70	42		71,82	4,31
11	ТЕР- 20- 02- 004-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ НР=115.2% (НР = 82 руб.) СП=70.55% (СП = 50 руб.)	6 КЛАПАН	19,9 11,94	1,34	119	71	8	1,18	7,11
12	"Сантехника"	Аэратор (вакумный клапан) серый из полипропилена Д110 мм. РТП ЦЕНА=172/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6	26,22		157				
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1241 Т ГРУЗА	42,98		5				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1241 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого по смете:						**4718**	**1511**	**72** **11**		**147,63**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	42
п. 11	[2]	110.7 %	ФОТ	102
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	465
п. 16	[5, 11]	115.2 %	ФОТ	786
п. Р19	[9-10]	78 %	ФОТ	60
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1455**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	25
п. 11	[2]	63.75 %	ФОТ	59
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	315
п. 16	[5, 11]	70.55 %	ФОТ	481
п. Р19	[9-10]	50 %	ФОТ	39
	ИТОГО сметная прибыль			**919**

Прямые затраты		4718
Основная зарплата		1511
Материальные затраты		3129
Эксплуатация машин		72
в тч ЗП машинистов		11
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		6
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		5
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1
Накладные расходы (по смете)		1455
Сметная прибыль (по смете)		919
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7092
Всего в ценах января 2000 г.		7092
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	5,25
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1,05
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7092,3
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		23269,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		169,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		490,32				
		Материалы в тек. ценах		5.56		17397,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		50,77				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				59,15				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41216,11				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		19045,95				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		11322,08				
		ИТОГО с НР и СП				71584,14				
		ИТОГО				71584,14				
		НДС		18 %		12885,15				
		ВСЕГО				84469,29				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка, ул. Новая, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-01-03

Ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: СЦС-28/1-15-ВК л.1-8, ВК.С л.1

Сметная стоимость		80518	руб.
	строительных работ	80518	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18696	руб.
Нормативная трудоемкость		110	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 135 руб.) СП=50% (СП = 91 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	208	181	4 1	34,66	19,06
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,121 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1058 руб.) СП=70.55% (СП = 648 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1611	870	352 48	140,07	77,04
4	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: 60 * 0.15	9 КГ	11		99				
5	"Элгисс"	КРАН ШАР. РЕЗЬБ. СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ВР IDEAL115, ДУ25 ММ ЦЕНА=720/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	109,74		329				
6	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ25 ММ ЦЕНА=559/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	85,2		767				
7	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 103 руб.) СП=59.5% (СП = 68 руб.)	2,5 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1577	114	69	4,05	10,12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х35 ЦЕНА=161.29/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 25 * 1.1	27,5 М	24,58		676				
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого по смете:						**5272**	**1165**	**425**		**106,22**
								49		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	135				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	1058				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	103				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1296**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	91				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	648				
	п. 20	[7]		59.5 %	ФОТ	68				
		ИТОГО сметная прибыль				**807**				
		Прямые затраты				5272				
		Основная зарплата				1165				
		Материальные затраты				3677				
		Эксплуатация машин				425				
		в тч ЗП машинистов				49				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1296				
		Сметная прибыль (по смете)				807				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7375				
		Всего в ценах января 2000 г.				7375				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7375,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		17941				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		754,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		2894,25				
		Материалы в тек. ценах		5.56		20444,12				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41328,36				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		16964,64				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		9942,24				
		ИТОГО с НР и СП				68235,24				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				68235,24				
		НДС		18 %		12282,34				
		ВСЕГО				80517,58				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-03-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-28/3-15-ЭМО л.1-4, ЭМО.С л.1-2

Сметная стоимость		159939	руб.
	строительных работ	75929	руб.
	монтажных работ	70813	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	13197	руб.
Средства на оплату труда		27920	руб.
Нормативная трудоемкость		156	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 003 Стройцена за сентябрь 2015 г.	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	5	5		6,32	0,51
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	4 ШТ	21,2 8,03	13,17 1,08	85	32	53 4	0,71	2,84
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	51,91 51,91		4	4		5,84	0,47
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,3 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	26	26		9,64	2,89
Итого: Демонтаж						**120**	**67**	**53** **4**		**6,71**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	29				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**63**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	23				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**46**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты счетчики автоматы								
5	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	74	27	44 4	2,37	2,37
6	"Промкабель"	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРн-3/24зо- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=1088.64/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	165,93		166				
7	"Кристалл"	ШИНА N (РЕ) ШНИ- 6Х9- 10- Д-С ЦЕНА=69.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	10,66		21				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	6 ШТ	13,05 12,65		78	76		1,12	6,72
9	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	152		152				
10	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	152		456				
11	ССЦ01- 509- 2251	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	23,9		48				
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	6	4	2	0,28	0,28
13	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60 А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=2278.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	347,36		347				
14	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	4 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	295	107	176 14	2,37	9,48
15	"Кристалл"	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	483,02		1932				
16	"Кристалл"	КОЖУХ МКМ42- 00- 31 ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	265,05		1060				
17	"Кристалл"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩЭ- 4 МКМ- 40- 4 ЦЕНА=855.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	130,47		522				
18	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
19	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60	16	104,4		1670				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
20	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 385 руб.) СП=65% (СП = 263 руб.) Объем: 16 + 16	32 ШТ	13,05 12,65		418	405		1,12	35,84
21	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	10,2		163				
22	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	13,5		216				
Итого: Щиты счетчики автоматы						**7719**	**670**	**259**		**59,17**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		95 %	ФОТ	656				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**656**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		65 %	ФОТ	449				
		ИТОГО сметная прибыль				**449**				
		Монтаж кабеля								
23	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,45 100М	241,76 158,87	66,1	109	71	30	15,2	6,84
24	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д40 ММ ЦЕНА=28.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	45 М	4,42		199				
25	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	78 ШТ	0,61		48				
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	0,45 100М	197,47 125	25,61 1,7	89	56	12 1	11,68	5,26
27	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	45 М	37,04		1667				
28	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	0,7 100М	241,76 158,87	66,1	169	111	46	15,2	10,64
29	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д25 ММ ЦЕНА=14.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	2,28		160				
30	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	122 ШТ	0,44		54				
31	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,7	76,84	4,66	54	41	3	5,39	3,77

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	100М	57,69	0,31					
32	"Кристалл" от 17.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	3,51		246				
33	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 80 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	0,28 100М	1075,01 297,08	170,21 2,77	301	83	48 1	27,76	7,77
34	"Кристалл"	Металлорукав. Д32 ММ ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	28 М	9,6		269				
35	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	56 ШТ	0,44		25				
36	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,28 100М	197,47 125	25,61 1,7	55	35	7	11,68	3,27
37	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	28 М	37,04		1037				
Итого: Монтаж кабеля						**4482**	**397**	**146** **2**		**37,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		95 %	ФОТ	298				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	80				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**378**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		65 %	ФОТ	205				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	55				
		ИТОГО сметная прибыль				**260**				
				светильники						
38	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 27 руб.)	8 ШТ	5,97 5,56		48	45		0,5	4
39	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	8 ШТ	3,41		27				
40	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,08 100ШТ	477,12 356,89	14,4 0,47	38	29	1	31,6	2,53
41	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	7,02		56				
42	ФЕРм- 08- 03- 594-	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО	0,08	957,88	46,56	77	64	4	70,4	5,63

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	100ШТ	795,09	3,07					
43	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	152,42		305				
44	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
45	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	68,01 63,12	0,25	136	126	1	5,76	11,52
46	ЗАО "Кристалл" 17.09.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	37,95		76				
Итого: светильники						**2316**	**264**	**6**		**23,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 45.2	[40, 42]		95 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 45.2	[40, 42]		65 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**164**				
		Пуско-наладка								
47	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 199 руб.) СП=40% (СП = 122 руб.)	14 ТОКОПРИЕМНИК	21,87 21,87		306	306		1,5	21
48	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 53 руб.) СП=40% (СП = 33 руб.)	14 ЛИНИЯ	5,83 5,83		82	82		0,4	5,6
Итого: Пуско-наладка						**388**	**388**			**26,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**252**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**155**				
Итого по смете:						**15025**	**1786**	**464**		**153,71**
								27		
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	29				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		95 %	ФОТ	1077				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	80				
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1575**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	23				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		65 %	ФОТ	738				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	55				
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1074**				
		Прямые затраты				15025				
		Основная зарплата				1786				
		Материальные затраты				12775				
		Эксплуатация машин				464				
		в тч ЗП машинистов				27				
		Накладные расходы (по смете)				1575				
		Сметная прибыль (по смете)				1074				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17674				
		Всего в ценах января 2000 г.				17674				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17674				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		27504,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		415,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3159,84				
		Материалы в тек. ценах		5.56		71029				
		Итого в тек. ценах без оборудования				101693,24				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		20616,75				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		13231,68				
		ИТОГО с НР и СП				135541,67				
		ИТОГО				135541,67				
		НДС		18 %		24397,5				
		ВСЕГО				159939,17				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-03-02

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-28/03-15-ОВ л.1-5, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		435645	руб.
	строительных работ	435645	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		71933	руб.
Нормативная трудоемкость		451	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,02 100ШТ	1059,09 986,7	72,39 28,29	21	20	1 1	110	2,2
2	ТЕР- 18- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% (НР = 41 руб.) СП=70.55% (СП = 25 руб.) Объем: 1.92 * 2	0,0384 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	95	34	18 2	87,06	3,34
3	301- 0555 Стройцена за сентябрь 2015г.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2677.01/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 1.92 * 2	3,84 КВТ	481,48		1849				
4	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ	472,3 227,13		9	4		23,4	0,47
5	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
6	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
7	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 1672 руб.) СП=60% (СП = 974 руб.)	1,8 100М ТРУБОПРОВОДА	2140,01 900,63	54,31 1,26	3852	1621	98 2	89,3	160,74
8	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2217 руб.) СП=60% (СП = 1291 руб.)	1,916 100М ТРУБОПРОВОДА	4944,13 1119,49	174,25 3,78	9473	2145	334 7	111	212,68
9	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	137	11		1507				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ							
10	"ЭТМ"	КЛАПАН РЕГ. ЛАТУН. VT.008.N, В- Н, Д25 ММ ЦЕНА=400/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	60,97		3292				
11	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.214, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=519/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	79,11		79				
12	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.227.N, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=893/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	136,11		7350				
13	"ИП Лаптева"	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ ЦЕНА=40/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	6,1		6				
14	"Алтай- Сервис"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=72/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	162 ШТ	10,97		1777				
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 327 руб.) СП=70.55% (СП = 200 руб.) Объем: 180 + 191.6	3,716 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	510	284	207	5,76	21,41
16	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=59.5% (СП = 30 руб.)	0,6225 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	211	51	7	6,72	4,18
17	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=59.5% (СП = 37 руб.)	0,6225 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	888	62	10	9,69	6,03
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 394 руб.) СП=59.5% (СП = 261 руб.)	9,58 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	6043	438	266	4,05	38,78
19	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1.3699 Л	203		-278				
20	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-143.7 М	8,93		-1283				
21	"Элгисс"	Клей К- FLEX К 414 0,5л ЦЕНА=489.76/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (НДС)	4 ШТ	74,65		299				
22	пр. лист "Стройбери"	Лента монтажная перф. прямая 12 х 0,70 (25 м) ЦЕНА=289/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	44,05		352				
23	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х57 ММ ЦЕНА=258.94/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 95.8 * 1.1	105,38 М	39,47		4159				
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,3 Т ГРУЗА	42,98		99				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,3 Т ГРУЗА	11,42		26				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**40365**	**4659**	**941**		**449,83**
								12		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	16				
	п. 16	[2, 15]		115.2 %	ФОТ	368				
	п. Р15.2	[4, 7-8]		103 %	ФОТ	3893				
	п. 13	[16-17]		81 %	ФОТ	91				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	394				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4762**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	11				
	п. 16	[2, 15]		70.55 %	ФОТ	225				
	п. Р15.2	[4, 7-8]		60 %	ФОТ	2267				
	п. 13	[16-17]		59.5 %	ФОТ	67				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	261				
		ИТОГО сметная прибыль				**2831**				
		Прямые затраты				40365				
		Основная зарплата				4659				
		Материальные затраты				34640				
		Эксплуатация машин				941				
		в тч ЗП машинистов				12				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				125				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				99				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				26				
		Накладные расходы (по смете)				4762				
		Сметная прибыль (по смете)				2831				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				47958				
		Всего в ценах января 2000 г.				47958				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		103,95				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		27,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				47964,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		71748,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		184,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		6408,21				
		Материалы в тек. ценах		5.56		192598,4				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		1005,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		217,85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1223,05				
		Итого в тек. ценах без оборудования				271978,26				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		62334,58				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		34877,92				
		ИТОГО с НР и СП				369190,76				
		ИТОГО				369190,76				
		НДС		18 %		66454,34				
		ВСЕГО				435645,1				



Составил:

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-04-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-28/4-15-ЭМО л.1-4, ЭМО.С л.1-2

Сметная стоимость		161390	руб.
	строительных работ	76452	руб.
	монтажных работ	70813	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	14125	руб.
Средства на оплату труда		28536	руб.
Нормативная трудоемкость		159	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 003 Стройцена за сентябрь 2015 г.	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	5	5		6,32	0,51
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	4 ШТ	21,2 8,03	13,17 1,08	85	32	53 4	0,71	2,84
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	51,91 51,91		4	4		5,84	0,47
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,45 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	39	39		9,64	4,34
Итого: Демонтаж						**133**	**80**	**53** **4**		**8,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	40				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**74**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	31				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты счетчики автоматы								
5	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	74	27	44 4	2,37	2,37
6	"Промкабель"	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРн- 3/24зо- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=1088.64/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	165,93		166				
7	"Кристалл"	ШИНА N (РЕ) ШНИ- 6Х9- 10- Д-С ЦЕНА=69.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	10,66		21				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	6 ШТ	13,05 12,65		78	76		1,12	6,72
9	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	152		152				
10	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	152		456				
11	ССЦ01- 509- 2251	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	23,9		48				
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	6	4	2	0,28	0,28
13	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60 А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=2278.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	347,36		347				
14	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	4 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	295	107	176 14	2,37	9,48
15	"Кристалл"	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	483,02		1932				
16	"Кристалл"	КОЖУХ МКМ42- 00- 31 ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	265,05		1060				
17	"Кристалл"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩЭ- 4 МКМ- 40- 4 ЦЕНА=855.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	130,47		522				
18	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
19	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60	16	104,4		1670				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
20	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 385 руб.) СП=65% (СП = 263 руб.) Объем: 16 + 16	32 ШТ	13,05 12,65		418	405		1,12	35,84
21	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	10,2		163				
22	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	13,5		216				
Итого: Щиты счетчики автоматы						**7719**	**670**	**259**		**59,17**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		95 %	ФОТ	656				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**656**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		65 %	ФОТ	449				
		ИТОГО сметная прибыль				**449**				
		Монтаж кабеля								
23	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,45 100М	241,76 158,87	66,1	109	71	30	15,2	6,84
24	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д40 ММ ЦЕНА=28.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	45 М	4,42		199				
25	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	78 ШТ	0,61		48				
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	0,45 100М	197,47 125	25,61 1,7	89	56	12 1	11,68	5,26
27	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	45 М	37,04		1667				
28	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	0,7 100М	241,76 158,87	66,1	169	111	46	15,2	10,64
29	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д25 ММ ЦЕНА=14.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	2,28		160				
30	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	122 ШТ	0,44		54				
31	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,7	76,84	4,66	54	41	3	5,39	3,77

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	100М	57,69	0,31					
32	"Кристалл" от 17.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	3,51		246				
33	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 80 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	0,28 100М	1075,01 297,08	170,21 2,77	301	83	48 1	27,76	7,77
34	"Кристалл"	Металлорукав. Д32 ММ ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	28 М	9,6		269				
35	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	56 ШТ	0,44		25				
36	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,28 100М	197,47 125	25,61 1,7	55	35	7	11,68	3,27
37	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	28 М	37,04		1037				
Итого: Монтаж кабеля						**4482**	**397**	**146** **2**		**37,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		95 %	ФОТ	298				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	80				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**378**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		65 %	ФОТ	205				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	55				
		ИТОГО сметная прибыль				**260**				
				светильники						
38	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 27 руб.)	8 ШТ	5,97 5,56		48	45		0,5	4
39	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	8 ШТ	3,41		27				
40	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,08 100ШТ	477,12 356,89	14,4 0,47	38	29	1	31,6	2,53
41	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	7,02		56				
42	ФЕРм- 08- 03- 594-	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО	0,08	957,88	46,56	77	64	4	70,4	5,63

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	100ШТ	795,09	3,07					
43	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	152,42		305				
44	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
45	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	68,01 63,12	0,25	136	126	1	5,76	11,52
46	ЗАО "Кристалл" 17.09.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	37,95		76				
Итого: светильники						**2316**	**264**	**6**		**23,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 45.2	[40, 42]		95 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 45.2	[40, 42]		65 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**164**				
		Пуско-наладка								
47	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 213 руб.) СП=40% (СП = 131 руб.)	15 ТОКОПРИЕМНИК	21,87 21,87		328	328		1,5	22,5
48	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 57 руб.) СП=40% (СП = 35 руб.)	15 ЛИНИЯ	5,83 5,83		87	87		0,4	6
Итого: Пуско-наладка						**415**	**415**			**28,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	270				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	166				
		ИТОГО сметная прибыль				**166**				
Итого по смете:						**15065**	**1826**	**464**		**157,06**
								27		
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	40				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		95 %	ФОТ	1077				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	80				
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	270				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1604**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	31				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		65 %	ФОТ	738				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	55				
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	166				
		ИТОГО сметная прибыль				**1093**				
		Прямые затраты				15065				
		Основная зарплата				1826				
		Материальные затраты				12775				
		Эксплуатация машин				464				
		в тч ЗП машинистов				27				
		Накладные расходы (по смете)				1604				
		Сметная прибыль (по смете)				1093				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17762				
		Всего в ценах января 2000 г.				17762				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17762				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		28120,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		415,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3159,84				
		Материалы в тек. ценах		5.56		71029				
		Итого в тек. ценах без оборудования				102309,24				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		20996,36				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		13465,76				
		ИТОГО с НР и СП				136771,36				
		ИТОГО				136771,36				
		НДС		18 %		24618,85				
		ВСЕГО				161390,21				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-04-02

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-28/4-15-ОВ л.1-5, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		336182	руб.
	строительных работ	336182	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		58766	руб.
Нормативная трудоемкость		372	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,02 100ШТ	1059,09 986,7	72,39 28,29	21	20	1 1	110	2,2
2	ТЕР- 18- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% (НР = 41 руб.) СП=70.55% (СП = 25 руб.) Объем: 1.92 * 2	0,0384 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	95	34	18 2	87,06	3,34
3	301- 0555 Стройцена за сентябрь 2015г.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2677.01/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 1.92 * 2	3,84 КВТ	481,48		1849				
4	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ	472,3 227,13		9	4		23,4	0,47
5	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
6	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
7	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 1282 руб.) СП=60% (СП = 747 руб.)	1,38 100М ТРУБОПРОВОДА	2140,01 900,63	54,31 1,26	2953	1243	75 2	89,3	123,23
8	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2217 руб.) СП=60% (СП = 1291 руб.)	1,916 100М ТРУБОПРОВОДА	4944,13 1119,49	174,25 3,78	9473	2145	334 7	111	212,68
9	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	120	11		1320				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ							
10	"ЭТМ"	КЛАПАН РЕГ. ЛАТУН. VT.008.N, В- Н, Д25 ММ ЦЕНА=400/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	60,97		3292				
11	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.227.N, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=893/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	136,11		7350				
12	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.214, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=519/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	79,11		79				
13	"ИП Лаптева"	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ ЦЕНА=40/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	6,1		6				
14	"Алтай- Сервис"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=72/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	162 ШТ	10,97		1777				
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 289 руб.) СП=70.55% (СП = 177 руб.) Объем: 138 + 191.6	3,296 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	452	251	184	5,76	18,99
16	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 39 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	0,59 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	200	48	7	6,72	3,96
17	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 48 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,59 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	842	59	9	9,69	5,72
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,3 Т ГРУЗА	42,98		99				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,3 Т ГРУЗА	11,42		26				
Итого по смете:						**29872**	**3804**	**628**		**370,59**
								12		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	16
п. 16	[2, 15]	115.2 %	ФОТ	330
п. Р15.2	[4, 7-8]	103 %	ФОТ	3503
п. 13	[16-17]	81 %	ФОТ	87
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3936**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[2, 15]	70.55 %	ФОТ	202
п. Р15.2	[4, 7-8]	60 %	ФОТ	2040
п. 13	[16-17]	59.5 %	ФОТ	64
	ИТОГО сметная прибыль			**2317**

Прямые затраты	29872
Основная зарплата	3804
Материальные затраты	25315
Эксплуатация машин	628
в тч ЗП машинистов	12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				125				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				99				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				26				
		Накладные расходы (по смете)				3936				
		Сметная прибыль (по смете)				2317				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				36125				
		Всего в ценах января 2000 г.				36125				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		103,95				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		27,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				36131,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		58581,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		184,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		4276,68				
		Материалы в тек. ценах		5.56		140751,4				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		1005,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		217,85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1223,05				
		Итого в тек. ценах без оборудования				204832,73				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		51522,24				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		28545,44				
		ИТОГО с НР и СП				284900,41				
		ИТОГО				284900,41				
		НДС		18 %		51282,07				
		ВСЕГО				336182,48				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-05-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-28/5-15-ЭМО л.1-4, ЭМО.С л.1-2

Сметная стоимость		153933	руб.
	строительных работ	72782	руб.
	монтажных работ	67955	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	13197	руб.
Средства на оплату труда		26950	руб.
Нормативная трудоемкость		150	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 003 Стройцена за сентябрь 2015 г.	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	5	5		6,32	0,51
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	4 ШТ	21,2 8,03	13,17 1,08	85	32	53 4	0,71	2,84
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	51,91 51,91		4	4		5,84	0,47
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,25 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	22	22		9,64	2,41
Итого: Демонтаж						**116**	**63**	**53** **4**		**6,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	26				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**60**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	20				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**43**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты счетчики автоматы								
5	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	74	27	44 4	2,37	2,37
6	"Промкабель"	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРн-3/24зо- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=1088.64/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	165,93		166				
7	"Кристалл"	ШИНА N (РЕ) ШНИ- 6Х9- 10- Д-С ЦЕНА=69.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	10,66		21				
8	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	6 ШТ	13,05 12,65		78	76		1,12	6,72
9	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	152		152				
10	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	152		456				
11	ССЦ01- 509- 2251	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	23,9		48				
12	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	6	4	2	0,28	0,28
13	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60 А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=2278.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	347,36		347				
14	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	4 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	295	107	176 14	2,37	9,48
15	"Кристалл"	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩЭ- 4-1 36 УХЛ3 ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	483,02		1932				
16	"Кристалл"	КОЖУХ МКМ42- 00- 31 ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	265,05		1060				
17	"Кристалл"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩЭ- 4 МКМ- 40- 4 ЦЕНА=855.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	130,47		522				
18	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
19	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60	16	104,4		1670				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
20	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 385 руб.) СП=65% (СП = 263 руб.) Объем: 16 + 16	32 ШТ	13,05 12,65		418	405		1,12	35,84
21	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	10,2		163				
22	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	13,5		216				
Итого: Щиты счетчики автоматы						**7719**	**670**	**259**		**59,17**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		95 %	ФОТ	656				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**656**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		65 %	ФОТ	449				
		ИТОГО сметная прибыль				**449**				
		Монтаж кабеля								
23	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,4 100М	241,76 158,87	66,1	97	64	26	15,2	6,08
24	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д40 ММ ЦЕНА=28.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	40 М	4,42		177				
25	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 ШТ	0,61		43				
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,4 100М	197,47 125	25,61 1,7	79	50	10 1	11,68	4,67
27	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	40 М	37,04		1482				
28	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,55 100М	241,76 158,87	66,1	133	88	36	15,2	8,36
29	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д25 ММ ЦЕНА=14.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	55 М	2,28		125				
30	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	96 ШТ	0,44		42				
31	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,55	76,84	4,66	42	31	3	5,39	2,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	100М	57,69	0,31					
32	"Кристалл" от 17.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	55 М	3,51		193				
33	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 71 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,25 100М	1075,01 297,08	170,21 2,77	269	74	43 1	27,76	6,94
34	"Кристалл"	Металлорукав. Д32 ММ ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	9,6		240				
35	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 ШТ	0,44		22				
36	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,25 100М	197,47 125	25,61 1,7	49	31	6	11,68	2,92
37	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	37,04		926				
Итого: Монтаж кабеля						**3919**	**338**	**124** **2**		**31,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		95 %	ФОТ	251				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	71				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**322**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		65 %	ФОТ	172				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**221**				
				светильники						
38	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 27 руб.)	8 ШТ	5,97 5,56		48	45		0,5	4
39	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	8 ШТ	3,41		27				
40	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,08 100ШТ	477,12 356,89	14,4 0,47	38	29	1	31,6	2,53
41	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	7,02		56				
42	ФЕРм- 08- 03- 594-	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО	0,08	957,88	46,56	77	64	4	70,4	5,63

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	100ШТ	795,09	3,07					
43	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	152,42		305				
44	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
45	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	68,01 63,12	0,25	136	126	1	5,76	11,52
46	ЗАО "Кристалл" 17.09.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	37,95		76				
Итого: светильники						**2316**	**264**	**6**		**23,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 45.2	[40, 42]		95 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 45.2	[40, 42]		65 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**164**				
		Пуско-наладка								
47	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 199 руб.) СП=40% (СП = 122 руб.)	14 ТОКОПРИЕМНИК	21,87 21,87		306	306		1,5	21
48	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 53 руб.) СП=40% (СП = 33 руб.)	14 ЛИНИЯ	5,83 5,83		82	82		0,4	5,6
Итого: Пуско-наладка						**388**	**388**			**26,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**252**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**155**				
Итого по смете:						**14458**	**1723**	**442**		**147,61**
								27		
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	26				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		95 %	ФОТ	1030				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	71				
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1516**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	20				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		65 %	ФОТ	705				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	49				
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1032**				
		Прямые затраты				14458				
		Основная зарплата				1723				
		Материальные затраты				12293				
		Эксплуатация машин				442				
		в тч ЗП машинистов				27				
		Накладные расходы (по смете)				1516				
		Сметная прибыль (по смете)				1032				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17006				
		Всего в ценах января 2000 г.				17006				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17006				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		26534,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		415,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3010,02				
		Материалы в тек. ценах		5.56		68349,08				
		Итого в тек. ценах без оборудования				97893,3				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		19844,44				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		12714,24				
		ИТОГО с НР и СП				130451,98				
		ИТОГО				130451,98				
		НДС		18 %		23481,36				
		ВСЕГО				153933,34				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-05-02

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-28/5-15-ОВ л.1-5, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		335363	руб.
	строительных работ	335363	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		58766	руб.
Нормативная трудоемкость		372	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,02 100ШТ	1059,09 986,7	72,39 28,29	21	20	1 1	110	2,2
2	ТЕР- 18- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% (НР = 41 руб.) СП=70.55% (СП = 25 руб.) Объем: 1.92 * 2	0,0384 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	95	34	18 2	87,06	3,34
3	301- 0555 Стройцена за сентябрь 2015г.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2677.01/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 1.92 * 2	3,84 КВТ	481,48		1849				
4	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ	472,3 227,13		9	4		23,4	0,47
5	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
6	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
7	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 1282 руб.) СП=60% (СП = 747 руб.)	1,38 100М ТРУБОПРОВОДА	2140,01 900,63	54,31 1,26	2953	1243	75 2	89,3	123,23
8	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2217 руб.) СП=60% (СП = 1291 руб.)	1,916 100М ТРУБОПРОВОДА	4944,13 1119,49	174,25 3,78	9473	2145	334 7	111	212,68
9	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	120	11		1320				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ							
10	"ЭТМ"	КЛАПАН РЕГ. ЛАТУН. VT.008.N, В- Н, Д25 ММ ЦЕНА=400/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	60,97		3292				
11	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.227.N, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=893/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	136,11		7350				
12	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.214, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=519/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	79,11		79				
13	"ИП Лаптева"	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ ЦЕНА=40/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	6,1		6				
14	"Алтай- Сервис"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=72/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	162 ШТ	10,97		1777				
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 289 руб.) СП=70.55% (СП = 177 руб.)	3,296 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	452	251	184	5,76	18,99
16	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 39 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	0,59 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	200	48	7	6,72	3,96
17	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 48 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,59 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	842	59	9	9,69	5,72
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: ОКРУГ((1.66 * 138 + 4.88 * 139) : 1000; 0)	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1 Т ГРУЗА	11,42		11				
Итого по смете:						**29801**	**3804**	**628**		**370,59**
								12		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	16
п. 16	[2, 15]	115.2 %	ФОТ	330
п. Р15.2	[4, 7-8]	103 %	ФОТ	3503
п. 13	[16-17]	81 %	ФОТ	87
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3936**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[2, 15]	70.55 %	ФОТ	202
п. Р15.2	[4, 7-8]	60 %	ФОТ	2040
п. 13	[16-17]	59.5 %	ФОТ	64
	ИТОГО сметная прибыль			**2317**

Прямые затраты	29801
Основная зарплата	3804
Материальные затраты	25315
Эксплуатация машин	628
в тч ЗП машинистов	12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				54				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				3936				
		Сметная прибыль (по смете)				2317				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				36054				
		Всего в ценах января 2000 г.				36054				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		11,55				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				36056,7				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		58581,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		184,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		4276,68				
		Материалы в тек. ценах		5.56		140751,4				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		436,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		92,17				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				528,77				
		Итого в тек. ценах без оборудования				204138,45				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		51522,24				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		28545,44				
		ИТОГО с НР и СП				284206,13				
		ИТОГО				284206,13				
		НДС		18 %		51157,1				
		ВСЕГО				335363,23				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Труда, 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Труда, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-07-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-28/7-15-ЭМО л.1-4, ЭМО.С л.1-2

Сметная стоимость		185310	руб.
	строительных работ	90962	руб.
	монтажных работ	86780	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	7568	руб.
Средства на оплату труда		30199	руб.
Нормативная трудоемкость		172	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 003 Стройцена за сентябрь 2015 г.	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,09 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	5	5		6,32	0,57
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	6 ШТ	21,2 8,03	13,17 1,08	127	48	79 6	0,71	4,27
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,09 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,53
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,25 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	22	22		9,64	2,41
Итого: Демонтаж						**159**	**80**	**79** **6**		**7,77**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	27				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	51				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**78**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	20				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**55**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты счетчики автоматы								
5	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	74	27	44 4	2,37	2,37
6	"Промкабель"	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРн- 3/24зо- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=1088.64/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	165,93		166				
7	"Кристалл"	ШИНА N (РЕ) ШНИ- 6Х9- 10- Д-С ЦЕНА=69.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	10,66		21				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	7 ШТ	13,05 12,65		91	88		1,12	7,84
9	ССЦ01- 509- 2260	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 80А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	152		152				
10	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	4 ШТ	152		608				
11	ССЦ01- 509- 2251	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	23,9		48				
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	6	4	2	0,28	0,28
13	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60 А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=2278.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	347,36		347				
14	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	4 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	295	107	176 14	2,37	9,48
15	"Кристалл"	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	483,02		1932				
16	"Кристалл"	КОЖУХ МКМ42- 00- 31 ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	265,05		1060				
17	"Кристалл"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩЭ- 4 МКМ- 40- 4 ЦЕНА=855.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	130,47		522				
18	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
19	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60	16	104,4		1670				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
20	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 385 руб.) СП=65% (СП = 263 руб.) Объем: 16 + 16	32 ШТ	13,05 12,65		418	405		1,12	35,84
21	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	10,2		163				
22	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	13,5		216				
23	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	2 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	147	54	87 7	2,37	4,74
24	"Кристалл"	ЩИТ ЩЭ 3 ЦЕНА=3826.53/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	583,24		1166				
25	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	6 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	36	19	14 1	0,28	1,68
26	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60 А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	104,4		626				
27	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 144 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	12 ШТ	13,05 12,65		157	152		1,12	13,44
28	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	6 ШТ	10,2		61				
29	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	6 ШТ	13,5		81				
Итого: Щиты счетчики автоматы						**10158**	**907**	**360** **29**		**80,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 27]		95 %	ФОТ	889				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**889**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 27]		65 %	ФОТ	609				
		ИТОГО сметная прибыль				**609**				
		Монтаж кабеля								
30	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,6 100М	241,76 158,87	66,1	145	95	40	15,2	9,12
31	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д40 ММ ЦЕНА=28.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	60 М	4,42		265				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	105 ШТ	0,61		64				
33	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,6 100М	197,47 125	25,61 1,7	118	75	15 1	11,68	7,01
34	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	60 М	37,04		2222				
35	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,45 100М	241,76 158,87	66,1	109	71	30	15,2	6,84
36	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д25 ММ ЦЕНА=14.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	45 М	2,28		103				
37	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	78 ШТ	0,44		34				
38	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,45 100М	76,84 57,69	4,66 0,31	35	26	2	5,39	2,43
39	"Кристалл" от 17.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	45 М	3,51		158				
40	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 71 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,25 100М	1075,01 297,08	170,21 2,77	269	74	43 1	27,76	6,94
41	"Кристалл"	Металлорукав. Д32 ММ ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	9,6		240				
42	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 ШТ	0,44		22				
43	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,25 100М	197,47 125	25,61 1,7	49	31	6	11,68	2,92
44	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	37,04		926				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Монтаж кабеля						**4759**	**372**	**136**		**35,25**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[30, 33, 35, 38, 43]		95 %	ФОТ	283				
	п. 45.2	[40]		95 %	ФОТ	71				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**354**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[30, 33, 35, 38, 43]		65 %	ФОТ	194				
	п. 45.2	[40]		65 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**243**				
				светильники						
45	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 40 руб.) СП=60% (СП = 30 руб.)	9 ШТ	5,97 5,56		54	50		0,5	4,5
46	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	9 ШТ	3,41		31				
47	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,09 100ШТ	477,12 356,89	14,4 0,47	43	32	1	31,6	2,84
48	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	9 ШТ	7,02		63				
49	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,09 100ШТ	957,88 795,09	46,56 3,07	86	72	4	70,4	6,34
50	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	152,42		457				
51	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
52	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 151 руб.) СП=60% (СП = 113 руб.)	3 ШТ	68,01 63,12	0,25	204	189	1	5,76	17,28
53	ЗАО "Кристалл" 17.09.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	37,95		114				
Итого: светильники						**2605**	**343**	**6**		**30,96**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[45, 52]		80 %	ФОТ	191				
	п. 45.2	[47, 49]		95 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**289**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[45, 52]		60 %	ФОТ	143				
	п. 45.2	[47, 49]		65 %	ФОТ	68				
		ИТОГО сметная прибыль				**211**				
				Пуско-наладка						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 114 руб.) СП=40% (СП = 70 руб.)	8 ТОКОПРИЕМНИК	21,87 21,87		175	175		1,5	12
55	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 31 руб.) СП=40% (СП = 19 руб.)	8 ЛИНИЯ	5,83 5,83		47	47		0,4	3,2
Итого: Пуско-наладка						**222**	**222**			**15,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[54-55]		65 %	ФОТ	145				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**145**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[54-55]		40 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**89**				
Итого по смете:						**17903**	**1924**	**581**		**169,33**
								37		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	27				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 43, 47, 49]		95 %	ФОТ	1321				
	п. 45.2	[40]		95 %	ФОТ	71				
	п. 43	[45, 52]		80 %	ФОТ	191				
	п. 48	[54-55]		65 %	ФОТ	145				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1755**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	20				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 43, 47, 49]		65 %	ФОТ	906				
	п. 45.2	[40]		65 %	ФОТ	49				
	п. 43	[45, 52]		60 %	ФОТ	143				
	п. 48	[54-55]		40 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**1207**				
		Прямые затраты				17903				
		Основная зарплата				1924				
		Материальные затраты				15398				
		Эксплуатация машин				581				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Накладные расходы (по смете)				1755				
		Сметная прибыль (по смете)				1207				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20865				
		Всего в ценах января 2000 г.				20865				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				20865				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		29629,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		569,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3956,61				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.56		85612,88				
		Итого в тек. ценах без оборудования				119199,09				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		22972,95				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		14870,24				
		ИТОГО с НР и СП				157042,28				
		ИТОГО				157042,28				
		НДС		18 %		28267,61				
		ВСЕГО				185309,89				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2019 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-08-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-28/8-15-АС л.1-10

Сметная стоимость		320893	руб.
	строительных работ	320893	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		64973	руб.
Нормативная трудоемкость		440	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 567 руб.) СП=59.5% (СП = 341 руб.)	4,05 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	698	573	125	15,9	64,4
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,67 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 139 руб.) СП=65% (СП = 109 руб.)	4,05 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	3960	167	21	4,52	18,31
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-465.75 М2	7,92		-3689				
5	101- 7199 Стройцена за сентябрь 2015г.	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208.74/5.56 Кмат=1/5.56 ()	46,575 10М2	37,54		1748				
6	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 2400 руб.) СП=55.25% (СП = 1228 руб.)	4,05 100М2 КРОВЛИ	4256,06 534,05	148,04 14,52	17237	2163	600 59	54,31	219,97
7	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1094 Т	12934		-1415				
8	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,078	8008,99		625				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за сентябрь 2015г.	ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=44530.01/5.56 Кмат=1/5.56 ()	Т							
9	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
10	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
11	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Д25 3000мм ЦЕНА=1728/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	263,38		527				
Итого: Замена кровельного покрытия						**19701**	**2908**	**750**		**303,13**
								59		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	567				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	139				
	п. 12	[6, 9]		108 %	ФОТ	2405				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3111**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	341				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	109				
	п. 12	[6, 9]		55.25 %	ФОТ	1231				
		ИТОГО сметная прибыль				**1681**				
		Ремонт стропильной системы								
12	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 603 руб.) СП=65% (СП = 473 руб.)	0,84 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	2671	727	57	95,69	80,38
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,428 Т							
Итого: Ремонт стропильной системы						**2671**	**727**	**57**		**80,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	603				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**603**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	473				
		ИТОГО сметная прибыль				**473**				
		Слуховые окна								
14	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	56	56		309,3	6,19
15	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	662	148	54 4	7,62	15,25
16	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.9 * 1.1 * 2	1,98 М2	102		202				
17	ТЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,012	1011,28	4,68	12	6		51,23	0,61

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.) Объем: (0.9 + 1.1) * 2 * 2 * 0.15	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	510,22	0,16					
Итого: Слуховые окна						**932**	**210**	**54**		**22,05**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[14]		83 %	ФОТ	46				
	п. 10	[15]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[17]		94.5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**213**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[14]		65 %	ФОТ	36				
	п. 10	[15]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[17]		46.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**120**				
				Вент шахты						
18	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=99% (НР = 92 руб.) СП=59.5% (СП = 55 руб.)	0,98 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	197	81	116 12	8,24	8,08
19	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ВЕНТШАХТ) НР=109.8% (НР = 71 руб.) СП=68% (СП = 44 руб.)	0,98 М3 КЛАДКИ	853,55 58,77	52,79 7,36	836	58	52 7	6,21	6,09
20	ТЕРр- 61- 31- 001	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ (ВЕНТШАХТ) НР=79% (НР = 99 руб.) СП=50% (СП = 63 руб.)	0,09 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2401,6 1390,21	1,88	216	125		131,4	11,83
21	ТЕР- 20- 02- 010- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ НР=115.2% (НР = 32 руб.) СП=70.55% (СП = 20 руб.)	2 ЗОНТ	22,08 13,91	2,54	44	28	5	1,38	2,76
22	ССЦ01- 301- 0291	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ	2 ШТ	258,99		518				
Итого: Вент шахты						**1811**	**292**	**173**		**28,75**
								19		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[18]		99 %	ФОТ	92				
	п. 8	[19]		109.8 %	ФОТ	71				
	п. Р11	[20]		79 %	ФОТ	99				
	п. 16	[21]		115.2 %	ФОТ	32				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**294**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[18]		59.5 %	ФОТ	55				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	44				
	п. Р11	[20]		50 %	ФОТ	63				
	п. 16	[21]		70.55 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**182**				
				Вывоз мусора						
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	9	42,98		387				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	9 Т ГРУЗА	11,42		103				
Итого: Вывоз мусора						**490**				
Итого по смете:						**25605**	**4137**	**1034** **82**		**434,31**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 18]	99 %	ФОТ	659
п. Р8	[3, 12, 14]	83 %	ФОТ	788
п. 12	[6, 9]	108 %	ФОТ	2405
п. 10	[15]	106.2 %	ФОТ	161
п. 15	[17]	94.5 %	ФОТ	6
п. 8	[19]	109.8 %	ФОТ	71
п. Р11	[20]	79 %	ФОТ	99
п. 16	[21]	115.2 %	ФОТ	32
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4221**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 18]	59.5 %	ФОТ	396
п. Р8	[3, 12, 14]	65 %	ФОТ	618
п. 12	[6, 9]	55.25 %	ФОТ	1231
п. 10	[15]	53.55 %	ФОТ	81
п. 15	[17]	46.75 %	ФОТ	3
п. 8	[19]	68 %	ФОТ	44
п. Р11	[20]	50 %	ФОТ	63
п. 16	[21]	70.55 %	ФОТ	20
	ИТОГО сметная прибыль			**2456**

Прямые затраты		25605
Основная зарплата		4137
Материальные затраты		19944
Эксплуатация машин		1034
в тч ЗП машинистов		82
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		490
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		387
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		103
Накладные расходы (по смете)		4221
Сметная прибыль (по смете)		2456
Итого СМР в ценах января 2000 г.		32282
Всего в ценах января 2000 г.		32282
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	406,35
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	108,15
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		32306,5
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	63709,8
З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	1262,8
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	7041,54
Материалы в тек. ценах	5.56	110888,64

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		3929,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		863,04				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4792,44				
		Итого в тек. ценах без оборудования				186432,42				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		55252,89				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		30257,92				
		ИТОГО с НР и СП				271943,23				
		ИТОГО				271943,23				
		НДС		18 %		48949,78				
		ВСЕГО				320893,01				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2019 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-08-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-28/8-15-АС л.1-10

Сметная стоимость		73107	руб.
	строительных работ	73107	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16694	руб.
Нормативная трудоемкость		106	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0307 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		10	10		36,28	1,11
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0362 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3	1,79
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 НР=106.2% (НР = 42 руб.) СП=53.55% (СП = 21 руб.)	0,0307 100М2 ПРОЕМОВ	37877,06 1144,08	1365,22 155,37	1163	35	42 5	106,86	3,28
6	ССЦ01- 203- 0225	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21- 15А, ПЛОЩАДЬ 3,07 М2; ДН 24- 15А, ПЛОЩАДЬ 3,52 М2	-3.07 М2	339		-1041				
7	ССЦ01- 203- 0235	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ПОЛОТНАМИ, УТЕПЛЕННЫМИ МЯГКОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДС 21- 15ГУ, ПЛОЩАДЬ 3,07 М2	3,07 М2	653		2005				
8	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 15- 04- 025- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2.4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94.5% (НР = 22 руб.) СП=46.75% (СП = 11 руб.)	0,0737 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	627,45 308,76	2,55 0,16	46	23		29,87	2,2
10	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 20 руб.) СП=46.75% (СП = 10 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.15	0,0086 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	48	21	1	234,67	2,02
11	ФЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 5 руб.) СП=46.75% (СП = 2 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.15	0,0086 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	14	5		58,66	0,5
Итого: Двери						**2348**	**110**	**47** **5**		**10,91**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106.2 %	ФОТ	42				
	п. 15	[9-11]		94.5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**110**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53.55 %	ФОТ	21				
	п. 15	[9-11]		46.75 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**60**				
				Козырек						
12	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 11 руб.) СП=59.5% (СП = 7 руб.)	0,082 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	14	11	3	15,9	1,3
13	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 354 руб.) СП=53.55% (СП = 178 руб.)	8,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	344	333	11	3,92	32,14
14	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106.2% (НР = 311 руб.) СП=53.55% (СП = 157 руб.) Объем: 2.52 * 2	5,04 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	509	293	11	5,64	28,4
15	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 20 руб.) СП=72.25% (СП = 18 руб.) Объем: 2.73 * 2	0,0546 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	65	22	35 3	40,83	2,23
16	101- 4527 Стройцена за сентябрь 2015г.	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220.89/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 5.46 * 1.1	6,006 М2	39,73		239				
17	101- 4648 Стройцена за сентябрь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=17.01/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 5.46 * 6	3,276 10ШТ	3,06		10				
18	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,116	304,32	142,55	35	18	17	14,85	1,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 11 руб.) Объем: 5.8 * 2	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
19	113- 8053- 13 Стройцена за сентябрь 2015г.	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=69432.38/5.56 Кмат=1/5.56 ()	0,0046 Т	12487,84		57				
Итого: Козырек						**1273**	**677**	**77**		**65,8**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	11				
	п. 10	[13-14]		106.2 %	ФОТ	665				
	п. 9	[15]		81 %	ФОТ	20				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**712**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[12]		59.5 %	ФОТ	7				
	п. 10	[13-14]		53.55 %	ФОТ	335				
	п. 9	[15]		72.25 %	ФОТ	18				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**371**				
				Стена теплового узла						
20	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 126 руб.) СП=59.5% (СП = 76 руб.)	1,32 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	265	110	155 17	8,24	10,88
21	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН НР=86% (НР = 68 руб.) СП=70% (СП = 55 руб.)	0,0132 100М3 КЛАДКИ	83786,41 5373,84	4117,17 573,63	1106	71	54 8	563	7,43
Итого: Стена теплового узла						**1371**	**181**	**209**		**18,31**
								25		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	126				
	п. Р3	[21]		86 %	ФОТ	68				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**194**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59.5 %	ФОТ	76				
	п. Р3	[21]		70 %	ФОТ	55				
		ИТОГО сметная прибыль				**131**				
				Ремонт трещин						
22	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 71 руб.) СП=70% (СП = 58 руб.)	3 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		116	83		2,71	8,13
Итого: Ремонт трещин						**116**	**83**			**8,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[22]		86 %	ФОТ	71				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**71**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[22]		70 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**58**				
				Разные работы						
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	1,75	42,98		75				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,75 Т ГРУЗА	11,42		20				
Итого: Разные работы						**95**				

Итого по смете:						**5203**	**1051**	**333**		**103,15**
								33		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5, 13-14]		106.2 %	ФОТ	707				
	п. 15	[9-11]		94.5 %	ФОТ	47				
	п. 49	[12, 20]		99 %	ФОТ	137				
	п. 9	[15]		81 %	ФОТ	20				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	16				
	п. Р3	[21-22]		86 %	ФОТ	139				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1087**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5, 13-14]		53.55 %	ФОТ	356				
	п. 15	[9-11]		46.75 %	ФОТ	23				
	п. 49	[12, 20]		59.5 %	ФОТ	83				
	п. 9	[15]		72.25 %	ФОТ	18				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[21-22]		70 %	ФОТ	113				
		ИТОГО сметная прибыль				**620**				
		Прямые затраты				5203				
		Основная зарплата				1051				
		Материальные затраты				3724				
		Эксплуатация машин				333				
		в тч ЗП машинистов				33				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				95				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				75				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				20				
		Накладные расходы (по смете)				1087				
		Сметная прибыль (по смете)				620				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6910				
		Всего в ценах января 2000 г.				6910				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		78,75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		21				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6914,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		16185,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		508,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		2267,73				
		Материалы в тек. ценах		5.56		20705,44				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		761,51				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		167,58				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				929,09				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40087,66				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		14228,83				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7638,4				
		ИТОГО с НР и СП				61954,89				
		ИТОГО				61954,89				
		НДС		18 %		11151,88				
		ВСЕГО				73106,77				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Пасегово, ул. Школьная, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-08-03

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/8-15-АС л.1-10

Сметная стоимость		206302	руб.
	строительных работ	206302	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		49542	руб.
Нормативная трудоемкость		347	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Железобетонная обойма								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 553 руб.) СП=38.25% (СП = 294 руб.) Объем: 29.03 * 1.68	0,4877 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		768	768		177,1	86,37
2	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% (НР = 9 руб.) СП=63.75% (СП = 5 руб.) Объем: 0.3 * 29.03	0,0871 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	792,92 84,52	105,83 12,59	69	7	9 1	8,86	0,77
3	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1946 руб.) СП=59.5% (СП = 1170 руб.) Объем: 0.3 * 29.03	8,709 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	5777	1937	481 29	23,5	204,66
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,8832 М3	622		5525				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III Объем: 0.17 * 835 : 1000	0,142 Т	5433		771				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: ОКРУГ(3.9 * 1.2 * 29.03; 2) : 1000	0,1359 Т	8800		1196				
7	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 101 руб.) СП=68% (СП = 63 руб.) Объем: 1.2 * 29.03	0,3484 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	405	92	20	24,38	8,49
8	ТЕР- 01- 02- 061-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,4006	955,11		383	383		111,78	44,78

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 276 руб.) СП=38.25% (СП = 146 руб.) Объем: ОКРУГ(48.77 - 8.709; 2)	100М3 ГРУНТА	955,11						
Итого: Железобетонная обойма						**14894**	**3187**	**510**		**345,08**
								30		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		72 %	ФОТ	829				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	9				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	1946				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	101				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2885**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		38.25 %	ФОТ	440				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	5				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	1170				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	63				
		ИТОГО сметная прибыль				**1678**				
				Разные работы						
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: ОКРУГ(8.709 * 1.3; 2)	11,32 Т ГРУЗА	3,96		45				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 2.5 * 0.015 * 2.4	0,09 Т ГРУЗА	42,98		4				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 11.32 + 0.09	11,41 Т ГРУЗА	11,42		130				
Итого: Разные работы						**179**				
Итого по смете:						**15073**	**3187**	**510**		**345,08**
								30		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		72 %	ФОТ	829				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	9				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	1946				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	101				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2885**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		38.25 %	ФОТ	440				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	5				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	1170				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	63				
		ИТОГО сметная прибыль				**1678**				
		Прямые затраты				15073				
		Основная зарплата				3187				
		Материальные затраты				11197				
		Эксплуатация машин				510				
		в тч ЗП машинистов				30				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				179				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				49				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				130				
		Накладные расходы (по смете)				2885				
		Сметная прибыль (по смете)				1678				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19636				
		Всего в ценах января 2000 г.				19636				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		51,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		136,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19644,95				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		49079,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		462				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3473,1				
		Материалы в тек. ценах		5.56		62255,32				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		497,52				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1089,27				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1586,79				
		Итого в тек. ценах без оборудования				116395,01				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		37764,65				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		20672,96				
		ИТОГО с НР и СП				174832,62				
		ИТОГО				174832,62				
		НДС		18 %		31469,87				
		ВСЕГО				206302,49				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-11-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/11-15-АС л.1-6

Сметная стоимость		172647	руб.
	строительных работ	172647	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		42535	руб.
Нормативная трудоемкость		297	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Железобетонная обойма								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 454 руб.) СП=38.25% (СП = 241 руб.)	0,4 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		630	630		177,1	70,84
2	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% (НР = 8 руб.) СП=63.75% (СП = 4 руб.) Объем: 22.37 * 0.3	0,0671 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	792,92 84,52	105,83 12,59	53	6	7 1	8,86	0,59
3	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1587 руб.) СП=59.5% (СП = 954 руб.)	7,1 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	4710	1579	392 24	23,5	166,85
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	7,242 М3	622		4505				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III Объем: 0.27 * 400 : 1000	0,108 Т	5433		587				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,06 Т	8800		528				
7	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 86 руб.) СП=68% (СП = 53 руб.) Объем: 22.73 * 1.3	0,2955 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	343	78	17	24,38	7,2
8	ТЕР- 01- 02- 061-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,3315	955,11		317	317		111,78	37,06

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 228 руб.) СП=38.25% (СП = 121 руб.) Объем: 40 - 6.85	100М3 ГРУНТА	955,11						
Итого: Железобетонная обойма						**11673**	**2610**	**416** **25**		**282,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		72 %	ФОТ	682				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	8				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	1587				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2363**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		38.25 %	ФОТ	362				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	954				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**1373**				
		Цоколь								
9	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	1,2 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		46	33		2,71	3,25
10	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 81 руб.) СП=70% (СП = 66 руб.)	0,025 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	13298,85 3763,56	108,42 14,71	332	94	3	397,65	9,94
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,62 Т							
Итого: Цоколь						**378**	**127**	**3**		**13,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[9-10]		86 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**109**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[9-10]		70 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**89**				
		Разные работы								
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 6.85 * 1.55	10,6175 Т ГРУЗА	3,96		42				
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1042 Т ГРУЗА	42,98		4				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 6.85 * 1.55	10,6175 Т ГРУЗА	11,42		121				
Итого: Разные работы						**167**				
Итого по смете:						**12218**	**2737**	**419** **25**		**295,74**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		72 %	ФОТ	682				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	8				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	1587				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	86				
	п. Р3	[9-10]		86 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2472**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		38.25 %	ФОТ	362				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	954				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	53				
	п. Р3	[9-10]		70 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**1462**				
		Прямые затраты				12218				
		Основная зарплата				2737				
		Материальные затраты				8895				
		Эксплуатация машин				419				
		в тч ЗП машинистов				25				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				167				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				46				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				121				
		Накладные расходы (по смете)				2472				
		Сметная прибыль (по смете)				1462				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16152				
		Всего в ценах января 2000 г.				16152				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		48,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		127,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16160,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		42149,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		385				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		2853,39				
		Материалы в тек. ценах		5.56		49456,2				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		467,06				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1013,86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1480,92				
		Итого в тек. ценах без оборудования				95940,31				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		32358,48				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		18011,84				
		ИТОГО с НР и СП				146310,63				
		ИТОГО				146310,63				
		НДС		18 %		26335,91				
		ВСЕГО				172646,54				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-11-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-28/11-15-ВК л.1-8, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		42319	руб.
	строительных работ	42319	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11904	руб.
Нормативная трудоемкость		70	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 113 руб.) СП=68% (СП = 96 руб.)	0,12 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	215	141	4	121	14,52
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0228 М3	1908		-44				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	76	67	1	34,66	6,93
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,044 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 627 руб.) СП=70.55% (СП = 384 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	940	495	355 49	218,78	43,76
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	7 КГ	11		77				
7	"Элгисс"	КРАН ШАР. РЕЗЬБ. СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ВР IDEAL115, ДУ15 ММ ЦЕНА=367/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	55,94		56				
8	"Элгисс"	КРАН ШАР. ЛАТ. РЕЗЬБ. ВР IDEAL090, ДУ15 ММ ЦЕНА=247/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	37,65		113				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 19 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,45 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	284	21	13	4,05	1,82
10	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 32X28 ЦЕНА=385.21/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 4.5 * 1.1	4,95 М	58,71		291				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,066 Т ГРУЗА	42,98		3				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,066 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого по смете:						**2012**	**724**	**373**		**67,03**
								49		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	113	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	50	
п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ	627	
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	19	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**809**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	96	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	34	
п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ	384	
п. 20	[9]	59.5 %	ФОТ	12	
	ИТОГО сметная прибыль			**526**	
	Прямые затраты			2012	
	Основная зарплата			724	
	Материальные затраты			911	
	Эксплуатация машин			373	
	в тч ЗП машинистов			49	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			4	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			3	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			1	
	Накладные расходы (по смете)			809	
	Сметная прибыль (по смете)			526	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3347	
	Всего в ценах января 2000 г.			3347	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05		3,15	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05		1,05	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			3347,2	
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4		11149,6	
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4		754,6	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81		2540,13	
	Материалы в тек. ценах	5.56		5065,16	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.67		30,46	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				38,84				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18793,73				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		10589,81				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6480,32				
		ИТОГО с НР и СП				35863,86				
		ИТОГО				35863,86				
		НДС		18 %		6455,49				
		ВСЕГО				42319,35				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2019 Подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-11-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-28/11-15-ВК л.1-7, ВК.С л.2

Сметная стоимость		61342	руб.
	строительных работ	61342	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		7885	руб.
Нормативная трудоемкость		50	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 75 руб.) СП=68% (СП = 64 руб.)	0,08 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	143	94	2	121	9,68
2	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 129 руб.) СП=50% (СП = 87 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	175	173	2 1	85,3	17,91
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2814 Т							
4	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 194 руб.) СП=70.55% (СП = 119 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	1677	168	7	70,84	14,88
5	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	10 КГ	11		110				
6	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	19	12		60,65	1,21
7	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	1159,14 697,08	2,58 1,01	23	14		71,82	1,44
8	ТЕРр- 65- 38- 001	СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ ПАТРУБКА НР=103% (НР = 31 руб.) СП=60% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	164,84 29,81		165	30		3,15	3,15

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 18 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.) Объем: 1.8 + 2.5	0,43 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	271	20	12	4,05	1,74
10	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 50X108 ЦЕНА=5598.8/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 4.3 * 1.1	4,73 М	853,37		4036				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3 Т ГРУЗА	42,98		13				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,3 Т ГРУЗА	11,42		3				
Итого по смете:						**6635**	**511**	**23**		**50,01**
								1		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	75	
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	129	
п. 16	[4]	115.2 %	ФОТ	194	
п. Р19	[6-7]	78 %	ФОТ	20	
п. Р15.2	[8]	103 %	ФОТ	31	
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	18	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**467**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	64	
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	87	
п. 16	[4]	70.55 %	ФОТ	119	
п. Р19	[6-7]	50 %	ФОТ	13	
п. Р15.2	[8]	60 %	ФОТ	18	
п. 20	[9]	59.5 %	ФОТ	12	
	ИТОГО сметная прибыль			**313**	

Прямые затраты		6635
Основная зарплата		511
Материальные затраты		6085
Эксплуатация машин		23
в тч ЗП машинистов		1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		16
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		13
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3
Накладные расходы (по смете)		467
Сметная прибыль (по смете)		313
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7415
Всего в ценах января 2000 г.		7415
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	13,65
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	3,15
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7415,8
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	7869,4
З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	15,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		156,63				
		Материалы в тек. ценах		5.56		33832,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		132				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		25,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				157,14				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42015,77				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		6113,03				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		3856,16				
		ИТОГО с НР и СП				51984,96				
		ИТОГО				51984,96				
		НДС		18 %		9357,29				
		ВСЕГО				61342,25				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 28

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, 28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-10-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-28/10-15-АС л.1-6

Сметная стоимость		455870	руб.
	строительных работ	455870	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		101917	руб.
Нормативная трудоемкость		691	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт стропильной системы								
1	ТЕРр- 58- 05- 002	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРЕВЕН НР=83% (НР = 1033 руб.) СП=65% (СП = 809 руб.)	0,8 100М	3912,74 1555	56,97	3130	1244	46	160,21	128,17
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,128 Т							
3	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 1438 руб.) СП=65% (СП = 1126 руб.)	2 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	6359	1732	136	95,69	191,38
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,4 Т							
5	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 308 руб.) СП=59.5% (СП = 203 руб.)	2,1 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	639	338	299 4	14,85	31,18
6	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 210	84 КГ	9,91		832				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Ремонт стропильной системы						**10960**	**3314**	**481**		**350,73**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3]		83 %	ФОТ	2471				
	п. 20	[5]		90 %	ФОТ	308				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2779**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3]		65 %	ФОТ	1935				
	п. 20	[5]		59.5 %	ФОТ	203				
		ИТОГО сметная прибыль				**2138**				
				Замена кровельного покрытия						
7	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 648 руб.) СП=59.5% (СП = 390 руб.)	4,634 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	798	655	143	15,9	73,68
8	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 2745 руб.) СП=55.25% (СП = 1404 руб.)	4,634 100М2 КРОВЛИ	4256,06 534,05	148,04 14,52	19723	2475	686 67	54,31	251,69
9	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 8 руб.) СП=55.25% (СП = 4 руб.) Объем: 3 * 3	0,09 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	269	7	7	7,67	0,69
10	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.027 Т	9404,01		-254				
11	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Д25 3000мм ЦЕНА=1728/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	263,38		790				
Итого: Замена кровельного покрытия						**21326**	**3137**	**836**		**326,06**
								67		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	648				
	п. 12	[8-9]		108 %	ФОТ	2753				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3401**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[7]		59.5 %	ФОТ	390				
	п. 12	[8-9]		55.25 %	ФОТ	1408				
		ИТОГО сметная прибыль				**1798**				
				Замена слуховых окон						
12	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.) Объем: 1 * 1.1 * 2	0,022 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	10	9	1	46,11	1,01
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0752 Т							
14	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 20 руб.) СП=62% (СП = 15 руб.)	0,02 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	27	24	3	128,73	2,57
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2132 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР- 10- 01- 027- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 55 руб.) СП=53.55% (СП = 28 руб.) Объем: 1 * 1.1 * 2	0,022 100М2 ПРОЕМОВ	39467,48 2214,88	1220,58 124,83	868	49	27 3	216,89	4,77
17	ССЦ01- 101- 0897	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	2 КОМПЛ	20,3		41				
18	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НР=94.5% (НР = 10 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.) Объем: 2.1 * 2 * 2 * 0.25	0,021 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	21	11		51,23	1,08
Итого: Замена слуховых окон						**967**	**93**	**31** **3**		**9,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[12, 14]		82 %	ФОТ	27				
	п. 10	[16]		106.2 %	ФОТ	55				
	п. 15	[18]		94.5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**92**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[12, 14]		62 %	ФОТ	21				
	п. 10	[16]		53.55 %	ФОТ	28				
	п. 15	[18]		46.75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				
				Вывоз мусора						
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 463.4 * 0.011 + 199.1 * 0.016 * 0.6 + 1.2 * 0.6	7,7288 Т ГРУЗА	42,98		332				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	7,7288 Т ГРУЗА	11,42		88				
Итого: Вывоз мусора						**420**				
Итого по смете:						**33673**	**6544**	**1348** **74**		**686,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3]		83 %	ФОТ	2471				
	п. 20	[5]		90 %	ФОТ	308				
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	648				
	п. 12	[8-9]		108 %	ФОТ	2753				
	п. Р6	[12, 14]		82 %	ФОТ	27				
	п. 10	[16]		106.2 %	ФОТ	55				
	п. 15	[18]		94.5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6272**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3]		65 %	ФОТ	1935				
	п. 20	[5]		59.5 %	ФОТ	203				
	п. 49	[7]		59.5 %	ФОТ	390				
	п. 12	[8-9]		55.25 %	ФОТ	1408				
	п. Р6	[12, 14]		62 %	ФОТ	21				
	п. 10	[16]		53.55 %	ФОТ	28				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[18]		46.75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**3990**				
		Прямые затраты				33673				
		Основная зарплата				6544				
		Материальные затраты				25361				
		Эксплуатация машин				1348				
		в тч ЗП машинистов				74				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				420				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				332				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				88				
		Накладные расходы (по смете)				6272				
		Сметная прибыль (по смете)				3990				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				43935				
		Всего в ценах января 2000 г.				43935				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		348,6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		92,4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				43956				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		100777,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1139,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		9179,88				
		Материалы в тек. ценах		5.56		141007,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		3370,96				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		737,35				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4108,31				
		Итого в тек. ценах без оборудования				255072,95				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		82100,48				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		49156,8				
		ИТОГО с НР и СП				386330,23				
		ИТОГО				386330,23				
		НДС		18 %		69539,44				
		ВСЕГО				455869,67				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-12-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-28/4-15-ЭМО л.1-4, ЭМО.С л.1-2

Сметная стоимость		165571	руб.
	строительных работ	80592	руб.
	монтажных работ	71783	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	13197	руб.
Средства на оплату труда		28413	руб.
Нормативная трудоемкость		159	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 003 Стройцена за сентябрь 2015 г.	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	5	5		6,32	0,51
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	4 ШТ	21,2 8,03	13,17 1,08	85	32	53 4	0,71	2,84
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	51,91 51,91		4	4		5,84	0,47
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,45 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	39	39		9,64	4,34
Итого: Демонтаж						**133**	**80**	**53** **4**		**8,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	40				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**74**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	31				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты счетчики автоматы								
5	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	74	27	44 4	2,37	2,37
6	"Промкабель"	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРн-3/24зо- 1 36 УХЛ3 ЦЕНА=1088.64/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	165,93		166				
7	"Кристалл"	ШИНА N (РЕ) ШНИ- 6Х9- 10- Д-С ЦЕНА=69.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	10,66		21				
8	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	6 ШТ	13,05 12,65		78	76		1,12	6,72
9	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	152		152				
10	ССЦ01- 509- 2259	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	152		456				
11	ССЦ01- 509- 2251	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	23,9		48				
12	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	6	4	2	0,28	0,28
13	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60 А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=2278.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	347,36		347				
14	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	4 ШТ	73,67 26,77	43,9 3,6	295	107	176 14	2,37	9,48
15	"Кристалл"	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩЭ- 4-1 36 УХЛ3 ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	483,02		1932				
16	"Кристалл"	КОЖУХ МКМ42- 00- 31 ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	265,05		1060				
17	"Кристалл"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩЭ- 4 МКМ- 40- 4 ЦЕНА=855.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	130,47		522				
18	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
19	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 60	16	104,4		1670				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А МЕРКУРИЙ 201.22 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
20	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 385 руб.) СП=65% (СП = 263 руб.) Объем: 16 + 16	32 ШТ	13,05 12,65		418	405		1,12	35,84
21	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	10,2		163				
22	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	13,5		216				
Итого: Щиты счетчики автоматы						**7719**	**670**	**259**		**59,17**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		95 %	ФОТ	656				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**656**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 12, 14, 18, 20]		65 %	ФОТ	449				
		ИТОГО сметная прибыль				**449**				
		Монтаж кабеля								
23	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,6 100М	241,76 158,87	66,1	145	95	40	15,2	9,12
24	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д40 ММ ЦЕНА=28.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	60 М	4,42		265				
25	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	105 ШТ	0,61		64				
26	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,6 100М	197,47 125	25,61 1,7	118	75	15 1	11,68	7,01
27	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	60 М	37,04		2222				
28	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,55 100М	241,76 158,87	66,1	133	88	36	15,2	8,36
29	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д25 ММ ЦЕНА=14.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	55 М	2,28		125				
30	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	96 ШТ	0,44		42				
31	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,55	76,84	4,66	42	31	3	5,39	2,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	100М	57,69	0,31					
32	"Кристалл" от 17.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	55 М	3,51		193				
33	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 86 руб.) СП=65% (СП = 59 руб.)	0,3 100М	1075,01 297,08	170,21 2,77	323	89	51 1	27,76	8,33
34	"Кристалл"	Металлорукав. Д32 ММ ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	9,6		288				
35	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	60 ШТ	0,44		26				
36	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,3 100М	197,47 125	25,61 1,7	59	37	8 1	11,68	3,5
37	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	37,04		1111				
Итого: Монтаж кабеля						**5156**	**415**	**153** **3**		**39,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		95 %	ФОТ	311				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**397**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[23, 26, 28, 31, 36]		65 %	ФОТ	213				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	59				
		ИТОГО сметная прибыль				**272**				
				светильники						
38	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 27 руб.)	8 ШТ	5,97 5,56		48	45		0,5	4
39	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	8 ШТ	3,41		27				
40	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,08 100ШТ	477,12 356,89	14,4 0,47	38	29	1	31,6	2,53
41	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	7,02		56				
42	ФЕРм- 08- 03- 594-	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО	0,08	957,88	46,56	77	64	4	70,4	5,63

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	100ШТ	795,09	3,07					
43	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	152,42		305				
44	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
45	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	68,01 63,12	0,25	136	126	1	5,76	11,52
46	ЗАО "Кристалл" 17.09.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	37,95		76				
Итого: светильники						**2316**	**264**	**6**		**23,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 45.2	[40, 42]		95 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 45.2	[40, 42]		65 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**164**				
		Пуско-наладка								
47	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 199 руб.) СП=40% (СП = 122 руб.)	14 ТОКОПРИЕМНИК	21,87 21,87		306	306		1,5	21
48	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 53 руб.) СП=40% (СП = 33 руб.)	14 ЛИНИЯ	5,83 5,83		82	82		0,4	5,6
Итого: Пуско-наладка						**388**	**388**			**26,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**252**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**155**				
Итого по смете:						**15712**	**1817**	**471**		**156,89**
								28		
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	40				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		95 %	ФОТ	1090				
	п. 45.2	[33]		95 %	ФОТ	86				
	п. 43	[38, 45]		80 %	ФОТ	137				
	п. 48	[47-48]		65 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1605**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	31				
	п. 45.2	[2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 36, 40, 42]		65 %	ФОТ	746				
	п. 45.2	[33]		65 %	ФОТ	59				
	п. 43	[38, 45]		60 %	ФОТ	103				
	п. 48	[47-48]		40 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1094**				
		Прямые затраты				15712				
		Основная зарплата				1817				
		Материальные затраты				13424				
		Эксплуатация машин				471				
		в тч ЗП машинистов				28				
		Накладные расходы (по смете)				1605				
		Сметная прибыль (по смете)				1094				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18411				
		Всего в ценах января 2000 г.				18411				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				18411				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		27981,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		431,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3207,51				
		Материалы в тек. ценах		5.56		74637,44				
		Итого в тек. ценах без оборудования				105826,75				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		21009,45				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		13478,08				
		ИТОГО с НР и СП				140314,28				
		ИТОГО				140314,28				
		НДС		18 %		25256,57				
		ВСЕГО				165570,85				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Труда, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-12-02

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-28/12-15-ОВ л.1-5, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		356744	руб.
	строительных работ	356744	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		65342	руб.
Нормативная трудоемкость		412	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,02 100ШТ	1059,09 986,7	72,39 28,29	21	20	1 1	110	2,2
2	ТЕР- 18- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% (НР = 41 руб.) СП=70.55% (СП = 25 руб.) Объем: 1.92 * 2	0,0384 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	95	34	18 2	87,06	3,34
3	301- 0555 Стройцена за сентябрь 2015г.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2677.01/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 1.92 * 2	3,84 КВТ	481,48		1849				
4	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ	472,3 227,13		9	4		23,4	0,47
5	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
6	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
7	ТЕРр- 65- 15- 002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 2133 руб.) СП=60% (СП = 1243 руб.)	2,25 100М ТРУБОПРОВОДА	3495,74 917,78	66,09 2,53	7865	2065	149 6	91	204,75
8	ССЦ01- 103- 0016	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-240.75 М	23		-5537				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦ01- 103- 0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	240,75 М	18		4334				
10	ТЕРр- 65- 15- 002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1688 руб.) СП=60% (СП = 983 руб.)	1,78 100М ТРУБОПРОВОДА	3495,74 917,78	66,09 2,53	6222	1634	118 5	91	161,98
11	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 71 руб.) СП=60% (СП = 41 руб.)	0,062 100М ТРУБОПРОВОДА	4944,13 1119,49	174,25 3,78	307	69	11	111	6,88
12	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	120 КГ	11		1320				
13	"ЭТМ"	КЛАПАН РЕГ. ЛАТУН. VT.008.N, В- Н, Д25 ММ ЦЕНА=400/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	60,97		3292				
14	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.227.N, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=893/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	136,11		7350				
15	"Алтай- Сервис"	КРАН ШАР. ЛАТУН. VT.214, В-Н, Д25 ММ ЦЕНА=519/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	79,11		79				
16	"ИП Лаптева"	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ ЦЕНА=40/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	6,1		6				
17	"Алтай- Сервис"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=72/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	162 ШТ	10,97		1777				
18	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 359 руб.) СП=70.55% (СП = 220 руб.)	4,092 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	561	312	228	5,76	23,58
19	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 32 руб.) СП=59.5% (СП = 23 руб.)	0,473 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	160	39	6	6,72	3,18
20	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 37 руб.) СП=59.5% (СП = 27 руб.)	0,461 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	658	46	7	9,69	4,47
21	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,13 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	82	6	4	4,05	0,53
22	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-1.95 М	8,93		-17				
23	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.0186 Л	203		-4				
24	"Элгисс"	Клей К- FLEX К 414 0,5л ЦЕНА=489.76/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (НДС)	1 ШТ	74,65		75				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	пр. лист "Стройбери"	Лента монтажная перф. прямая 12 х 0,70 (25 м) ЦЕНА=289/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	44,05		44				
26	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х57 ММ ЦЕНА=258.94/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 1.3 * 1.1	1,43 М	39,47		56				
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: ОКРУГ((1.66 * 138 + 4.88 * 139) : 1000; 0)	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1 Т ГРУЗА	11,42		11				
Итого по смете:						**30687**	**4229**	**542**		**411,37**
								14		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	16
п. 16	[2, 18]	115.2 %	ФОТ	400
п. Р15.2	[4, 7, 10-11]	103 %	ФОТ	3896
п. 13	[19-20]	81 %	ФОТ	69
п. 20	[21]	90 %	ФОТ	5
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4386**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[2, 18]	70.55 %	ФОТ	245
п. Р15.2	[4, 7, 10-11]	60 %	ФОТ	2269
п. 13	[19-20]	59.5 %	ФОТ	50
п. 20	[21]	59.5 %	ФОТ	4
	ИТОГО сметная прибыль			**2579**

Прямые затраты		30687
Основная зарплата		4229
Материальные затраты		25862
Эксплуатация машин		542
в тч ЗП машинистов		14
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		54
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		43
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		11
Накладные расходы (по смете)		4386
Сметная прибыль (по смете)		2579
Итого СМР в ценах января 2000 г.		37652
Всего в ценах января 2000 г.		37652
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	45,15
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11,55
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		37654,7
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	65126,6
З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	215,6
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	3691,02
Материалы в тек. ценах	5.56	143792,72
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.67	436,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		92,17				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				528,77				
		Итого в тек. ценах без оборудования				213139,11				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		57412,74				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		31773,28				
		ИТОГО с НР и СП				302325,13				
		ИТОГО				302325,13				
		НДС		18 %		54418,52				
		ВСЕГО				356743,65				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 23

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-19-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-28/19-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		220970	руб.
	строительных работ	220970	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		59829	руб.
Нормативная трудоемкость		365	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 438 руб.) СП=70% (СП = 356 руб.)	0,73 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	517	509	8	55,93	40,83
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л Объем: 75 : 5	15 ШТ	47,1		707				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ НР=139.5% (НР = 279 руб.) СП=85% (СП = 170 руб.)	0,73 100М ШВА	2641,56 223,4	1047,12 50,28	1928	163	764 37	21,61	15,77
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-7.72 МАШ/Ч	53,89	53,89	-416		-416		
5	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-15.257 КГ	65,6		-1001				
6	"Tiu"	ГЕРМЕТИК ОКСИПЛАСТ ЦЕНА=190.83/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 73	32,85 КГ	29,09		956				
7	ТЕР- 46- 02- 009-	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С	1,025	202,86		208	208		22,82	23,39

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 206 руб.) СП=59.5% (СП = 124 руб.)	100М2	202,86						
8	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 912 руб.) СП=46.75% (СП = 451 руб.)	1,025 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	2074	916	84 49	81,51	83,55
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,961 Т							
10	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 163 руб.) СП=46.75% (СП = 80 руб.)	1,025 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	761	172	10	15,87	16,27
Итого: Фасад						**5734**	**1968**	**450** **86**		**179,81**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	438				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	279				
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	206				
	п. 15	[8, 10]		94.5 %	ФОТ	1075				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1998**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	356				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	170				
	п. 49	[7]		59.5 %	ФОТ	124				
	п. 15	[8, 10]		46.75 %	ФОТ	531				
		ИТОГО сметная прибыль				**1181**				
		Усиление балконных плит и ж/б плит козырька								
11	ТЕР- 46- 03- 017- 02	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 (РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ) НР=99% (НР = 76 руб.) СП=59.5% (СП = 46 руб.)	0,187 М3 ЗАДЕЛКИ	814,4 411,39	21,36	152	77	4	44,66	8,35
12	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0094 Т	5433		-51				
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W4 М3=622 + 581.23 * 0.01 * 2	0,1945 М3	633,62		123				
14	ФЕР- 46- 03- 014- 01	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОЗП=58.35*0.99 ЭМ=136.55*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=99% (НР = 49 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	0,74 100ОТВЕРСТИЙ	208,44 66,43	142,01	154	49	105	6,84	5,06
15	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Арматура класса А- III d=8 мм.) Объем: 29.1 : 1000	0,0291 Т	5433		158				
16	ССЦ01- 101- 1870	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	0,873 КГ	9		8				
17	ТЕР- 11- 01- 011- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 165 руб.) СП=63.75% (СП = 95 руб.)	0,34 100М2 СТЯЖКИ	482,11 415,56	54,3 20,04	164	142	18 7	46,75	15,89
18	ССЦ01- 401- 0205	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,6936 М3	637		442				
19	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,34	5862,73	2,33	1993	1163	1	323,4	109,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 919 руб.) СП=50% (СП = 582 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3421,57						
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,2912 Т							
Итого: Усиление балконных плит и ж/б плит козырька						**3143**	**1431**	**128 7**		**139,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[11, 14]		99 %	ФОТ	125				
	п. 11	[17]		110.7 %	ФОТ	165				
	п. Р11	[19]		79 %	ФОТ	919				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1209**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[11, 14]		59.5 %	ФОТ	75				
	п. 11	[17]		63.75 %	ФОТ	95				
	п. Р11	[19]		50 %	ФОТ	582				
		ИТОГО сметная прибыль				**752**				
				Двери						
21	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 21 руб.) СП=62% (СП = 16 руб.) Объем: 2.66 * 3	0,0798 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		26	26		36,28	2,9
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0942 Т							
23	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 41 руб.) СП=62% (СП = 31 руб.)	0,03 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	60	49	11 1	179,3	5,38
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,315 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 124 руб.) СП=53.55% (СП = 63 руб.) Объем: 2.66 * 3	0,0798 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	2903	100	140 17	119,92	9,57
26	ССЦ01- 203- 0223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21- 10, ПЛОЩАДЬ 2,05 М2; ДН 24- 10, ПЛОЩАДЬ 2,35 М2	-7.98 М2	312		-2490				
27	ССЦ01- 203- 0219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 2,66 М2; ДН 24- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 3,04 М2	7,98 М2	369		2945				
28	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	3 КОМПЛ	83,3		250				
29	ТЕР- 15- 04- 025- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2.4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94.5% (НР = 56 руб.) СП=46.75% (СП = 28 руб.) Объем: 2.66 * 3	0,1915 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	627,45 308,76	2,55 0,16	120	59		29,87	5,72
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59.5% (СП = 3 руб.)	0,064 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	331,81 74,02	11,82 0,14	21	5	1	6,11	0,39
31	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,064	709,06	7,81	45	3		4,4	0,28

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ДВЕРЬ ПОДЪЕЗДА №2) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	45,53	0,14					
32	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 101 руб.) СП=46.75% (СП = 50 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.25 * 3	0,0428 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	240	106	4 1	234,67	10,04
33	ФЕР- 15- 04- 025-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 25 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.25 * 3	0,0428 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	69	26	1	58,66	2,51
Итого: Двери						**4189**	**374**	**157**		**36,79**
								19		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[21, 23]		82 %	ФОТ	62				
	п. 10	[25]		106.2 %	ФОТ	124				
	п. 15	[29, 32-33]		94.5 %	ФОТ	182				
	п. 13	[30-31]		81 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**374**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[21, 23]		62 %	ФОТ	47				
	п. 10	[25]		53.55 %	ФОТ	63				
	п. 15	[29, 32-33]		46.75 %	ФОТ	90				
	п. 13	[30-31]		59.5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**205**				
			Разные работы							
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,3 Т ГРУЗА	42,98		271				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	6,3 Т ГРУЗА	11,42		72				
Итого: Разные работы						**343**				
Итого по смете:						**13409**	**3773**	**735**		**355,86**
								112		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	438				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	279				
	п. 49	[7, 11, 14]		99 %	ФОТ	331				
	п. 15	[8, 10, 29, 32-33]		94.5 %	ФОТ	1257				
	п. 11	[17]		110.7 %	ФОТ	165				
	п. Р11	[19]		79 %	ФОТ	919				
	п. Р6	[21, 23]		82 %	ФОТ	62				
	п. 10	[25]		106.2 %	ФОТ	124				
	п. 13	[30-31]		81 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3581**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	356				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	170				
	п. 49	[7, 11, 14]		59.5 %	ФОТ	199				
	п. 15	[8, 10, 29, 32-33]		46.75 %	ФОТ	621				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[17]		63.75 %	ФОТ	95				
	п. Р11	[19]		50 %	ФОТ	582				
	п. Р6	[21, 23]		62 %	ФОТ	47				
	п. 10	[25]		53.55 %	ФОТ	63				
	п. 13	[30-31]		59.5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**2138**				
		Прямые затраты				13409				
		Основная зарплата				3773				
		Материальные затраты				8558				
		Эксплуатация машин				735				
		в тч ЗП машинистов				112				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				343				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				271				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				72				
		Накладные расходы (по смете)				3581				
		Сметная прибыль (по смете)				2138				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19128				
		Всего в ценах января 2000 г.				19128				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		284,55				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		75,6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19145,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		58104,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1724,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		5005,35				
		Материалы в тек. ценах		5.56		47582,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		2751,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		603,29				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3354,89				
		Итого в тек. ценах без оборудования				114046,92				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		46875,29				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		26340,16				
		ИТОГО с НР и СП				187262,37				
		ИТОГО				187262,37				
		НДС		18 %		33707,23				
		ВСЕГО				220969,6				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Комсомольская, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-20-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-28/20-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		215082	руб.
	строительных работ	215082	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		59336	руб.
Нормативная трудоемкость		358	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 660 руб.) СП=70% (СП = 537 руб.)	1,1 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	779	767	12	55,93	61,52
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л Объем: 110 : 5	22 ШТ	47,1		1036				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ НР=139.5% (НР = 420 руб.) СП=85% (СП = 256 руб.)	1,1 100М ШВА	2641,56 223,4	1047,12 50,28	2906	246	1152 55	21,61	23,77
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-11.63 МАШ/Ч	53,89	53,89	-627		-627		
5	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-22.99 КГ	65,6		-1508				
6	"Tiu"	ГЕРМЕТИК ОКСИПЛАСТ ЦЕНА=190.83/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 110	49,5 КГ	29,09		1440				
7	ТЕР- 46- 02- 009-	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С	1,04	202,86		211	211		22,82	23,73

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 209 руб.) СП=59.5% (СП = 126 руб.)	100М2	202,86						
8	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 924 руб.) СП=46.75% (СП = 457 руб.)	1,04 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	2104	929	85 49	81,51	84,77
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,0336 Т							
10	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 165 руб.) СП=46.75% (СП = 82 руб.)	1,04 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	772	175	10	15,87	16,5
Итого: Фасад						**7113**	**2328**	**632** **104**		**210,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	660				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	420				
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	209				
	п. 15	[8, 10]		94.5 %	ФОТ	1089				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2378**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	537				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	256				
	п. 49	[7]		59.5 %	ФОТ	126				
	п. 15	[8, 10]		46.75 %	ФОТ	539				
		ИТОГО сметная прибыль				**1458**				
		Усиление балконных плит и ж/б. плит козырька								
11	ТЕР- 46- 03- 017- 02	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 (РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ) НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	0,116 М3 ЗАДЕЛКИ	814,4 411,39	21,36	94	48	2	44,66	5,18
12	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0058 Т	5433		-32				
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W4 М3=622 + 581.23 * 0.01 * 2	0,1206 М3	633,62		76				
14	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (ПО ПРОЕКТУ) Объем: 10.5 : 1000	0,0105 Т	5433		57				
15	ФЕР- 46- 03- 014- 01	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОЗП=58.35*0.99 ЭМ=136.55*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=99% (НР = 17 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,26 100ОТВЕРСТИЙ	208,44 66,43	142,01	54	17	37	6,84	1,78
16	ССЦ01- 101- 1870	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	0,302 КГ	9		3				
17	ТЕРр- 61- 04- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (УСИЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ) НР=79% (НР = 856 руб.) СП=50% (СП = 542 руб.) Объем: 1.5 * 3 * 12	0,54 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3624,33 1999	23,27 9,1	1957	1079	13 5	195,75	105,71
18	ССЦ01- 402- 0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-1.2474 М3	693		-864				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W4 М3=622 + 581.23 * 0.01 * 2	1,2474 М3	633,62		790				
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8252 Т							
Итого: Усиление балконных плит и ж/б. плит козырька						**2135**	**1144**	**52** **5**		**112,66**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[11, 15]		99 %	ФОТ	65				
	п. Р11	[17]		79 %	ФОТ	856				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**921**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[11, 15]		59.5 %	ФОТ	39				
	п. Р11	[17]		50 %	ФОТ	542				
		ИТОГО сметная прибыль				**581**				
				Двери						
21	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.) Объем: 2.66 * 2	0,0532 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		17	17		36,28	1,93
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0628 Т							
23	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3	3,59
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 83 руб.) СП=53.55% (СП = 42 руб.) Объем: 2.66 * 2	0,0532 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	1936	67	93 11	119,92	6,38
26	ССЦ01- 203- 0223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21- 10, ПЛОЩАДЬ 2,05 М2; ДН 24- 10, ПЛОЩАДЬ 2,35 М2	-5.32 М2	312		-1660				
27	ССЦ01- 203- 0219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 2,66 М2; ДН 24- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 3,04 М2	5,32 М2	369		1963				
28	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
29	ТЕР- 15- 04- 025- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2.4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94.5% (НР = 37 руб.) СП=46.75% (СП = 18 руб.) Объем: 2.66 * 2	0,1277 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	627,45 308,76	2,55 0,16	80	39		29,87	3,81
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.) Объем: 6.4 * 2	0,128 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	331,81 74,02	11,82 0,14	42	9	2	6,11	0,78
31	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (ДВЕРЬ ПОДЪЕЗДА №2) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.) Объем: 6.4 * 2	0,128 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	709,06 45,53	7,81 0,14	91	6	1	4,4	0,56
32	ТЕР- 15- 02- 031-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,0285	5601,32	83,22	160	71	2	234,67	6,69

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 68 руб.) СП=46.75% (СП = 34 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.25 * 2	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			1		
33	ФЕР- 15- 04- 025-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 16 руб.) СП=46.75% (СП = 8 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.25 * 2	0,0285 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	46	17		58,66	1,67
Итого: Двери						**2882**	**259**	**105**		**25,42**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[21, 23]		82 %	ФОТ	42				
	п. 10	[25]		106.2 %	ФОТ	83				
	п. 15	[29, 32-33]		94.5 %	ФОТ	121				
	п. 13	[30-31]		81 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[21, 23]		62 %	ФОТ	32				
	п. 10	[25]		53.55 %	ФОТ	42				
	п. 15	[29, 32-33]		46.75 %	ФОТ	60				
	п. 13	[30-31]		59.5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**143**				
				Разные работы						
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 5.0336 + 0.082 + 1.8252	6,9408 Т ГРУЗА	42,98		298				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	6,9408 Т ГРУЗА	11,42		79				
Итого: Разные работы						**377**				
Итого по смете:						**12507**	**3731**	**789**		**348,38**
								122		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	660				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	420				
	п. 49	[7, 11, 15]		99 %	ФОТ	274				
	п. 15	[8, 10, 29, 32-33]		94.5 %	ФОТ	1210				
	п. Р11	[17]		79 %	ФОТ	856				
	п. Р6	[21, 23]		82 %	ФОТ	42				
	п. 10	[25]		106.2 %	ФОТ	83				
	п. 13	[30-31]		81 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3557**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	537				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	256				
	п. 49	[7, 11, 15]		59.5 %	ФОТ	165				
	п. 15	[8, 10, 29, 32-33]		46.75 %	ФОТ	599				
	п. Р11	[17]		50 %	ФОТ	542				
	п. Р6	[21, 23]		62 %	ФОТ	32				
	п. 10	[25]		53.55 %	ФОТ	42				
	п. 13	[30-31]		59.5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**2182**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Прямые затраты		12507
	Основная зарплата		3731
	Материальные затраты		7610
	Эксплуатация машин		789
	в тч ЗП машинистов		122
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		377
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		298
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		79
	Накладные расходы (по смете)		3557
	Сметная прибыль (по смете)		2182
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		18246
	Всего в ценах января 2000 г.		18246
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	312,9
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	82,95
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		18264,85
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	57457,4
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	1878,8
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	5373,09
	Материалы в тек. ценах	5.56	42311,6
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.67	3025,74
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.98	661,94
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3687,68
	Итого в тек. ценах без оборудования		108829,77
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	13.09	46561,13
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12.32	26882,24
	ИТОГО с НР и СП		182273,14
	ИТОГО		182273,14
	НДС	18 %	32809,17
	ВСЕГО		215082,31

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Школьная, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Школьная, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-21-01

Ремонт подвала (устройство отмостки и ремонт цоколя)

Основание: СЦС-28/21-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		72567	руб.
	строительных работ	72567	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		13306	руб.
Нормативная трудоемкость		88	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 72 руб.) СП=38.25% (СП = 38 руб.) Объем: 42.2 * 0.15	0,0633 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		100	100		177,1	11,21
2	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 299 руб.) СП=63.75% (СП = 172 руб.) Объем: 42.2 * 0.15	6,33 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	812	244	234 26	3,92	24,82
3	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-7.596 М3	43,5		-330				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	7,596 М3	68,33		519				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 78 руб.) СП=55.25% (СП = 46 руб.) Объем: 42.2 * 0.09	0,038 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	246	70	92 13	207	7,87
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,876 М3	622		2411				
Итого: Отмостка						**3758**	**414**	**326** **39**		**43,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	72				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	299				
	п. 6.1	[5]		94.5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**449**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38.25 %	ФОТ	38				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	172				
	п. 6.1	[5]		55.25 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**256**				
				Обшивка цоколя						
7	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 46 руб.) СП=70% (СП = 38 руб.) Объем: 0.6 : 0.0125	0,48 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	74	51	23 3	12,3	5,9
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4512 Т							
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 209 руб.) СП=53.55% (СП = 105 руб.)	0,48 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1638	197	29	41,75	20,04
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 71 руб.) СП=59.5% (СП = 47 руб.)	0,48 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	146	78	68 1	14,85	7,13
11	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 48	19,2 КГ	9,91		190				
12	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 77 руб.) СП=46.75% (СП = 38 руб.)	0,48 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	356	81	4	15,87	7,62
Итого: Обшивка цоколя						**2404**	**407**	**124** **4**		**40,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[7]		86 %	ФОТ	46				
	п. 10	[9]		106.2 %	ФОТ	209				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	71				
	п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**403**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[7]		70 %	ФОТ	38				
	п. 10	[9]		53.55 %	ФОТ	105				
	п. 20	[10]		59.5 %	ФОТ	47				
	п. 15	[12]		46.75 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				**228**				
				Разные работы						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	9,17 Т ГРУЗА	3,96		36				
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4512 Т ГРУЗА	42,98		19				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	9,6212	11,42		110				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 9.17 + 0.4512	Т ГРУЗА							
Итого: Разные работы						**165**				
Итого по смете:						**6327**	**821**	**450**		**84,59**
								43		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ		72				
	п. 11	[2]	110.7 %	ФОТ		299				
	п. 6.1	[5]	94.5 %	ФОТ		78				
	п. Р3	[7]	86 %	ФОТ		46				
	п. 10	[9]	106.2 %	ФОТ		209				
	п. 20	[10]	90 %	ФОТ		71				
	п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ		77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**852**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]	38.25 %	ФОТ		38				
	п. 11	[2]	63.75 %	ФОТ		172				
	п. 6.1	[5]	55.25 %	ФОТ		46				
	п. Р3	[7]	70 %	ФОТ		38				
	п. 10	[9]	53.55 %	ФОТ		105				
	п. 20	[10]	59.5 %	ФОТ		47				
	п. 15	[12]	46.75 %	ФОТ		38				
		ИТОГО сметная прибыль				**484**				
		Прямые затраты				6327				
		Основная зарплата				821				
		Материальные затраты				4891				
		Эксплуатация машин				450				
		в тч ЗП машинистов				43				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				165				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				55				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				110				
		Накладные расходы (по смете)				852				
		Сметная прибыль (по смете)				484				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7663				
		Всего в ценах января 2000 г.				7663				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		57,75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		115,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7671,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		12643,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		662,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3064,5				
		Материалы в тек. ценах		5.56		27193,96				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		558,44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		921,69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1480,13				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				44381,99				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		11152,68				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5962,88				
		ИТОГО с НР и СП				61497,55				
		ИТОГО				61497,55				
		НДС		18 %		11069,56				
		ВСЕГО				72567,11				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2019 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Школьная, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Фатеево, ул. Школьная, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-21-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/21-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		133671	руб.
	строительных работ	133671	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		38408	руб.
Нормативная трудоемкость		250	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 92 руб.) СП=59.5% (СП = 55 руб.)	0,98 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	197	81	116 12	8,24	8,08
2	ТЕРр- 52- 05- 001	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 116 руб.) СП=75% (СП = 94 руб.)	0,98 М3	875,41 127,09	0,86	858	125	1	13,66	13,39
3	ТЕРр- 53- 09- 001	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 240 ММ НР=86% (НР = 1874 руб.) СП=70% (СП = 1525 руб.) Объем: 4.5 * 15	0,675 100М ВЕНЦА	7128,03 3214,96	388,35 13,24	4811	2170	262 9	322,82	217,9
4	ССЦ01- 101- 1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	-57.9825 М2	5,34		-310				
5	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ Объем: ОКРУГ(57.9825; 0)	58 М2	10,3		597				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,5853 Т							
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 87 руб.) СП=59.5% (СП = 58 руб.)	0,6 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	183	96	86 1	14,85	8,91
8	"Защита	СПАС- М (СОСТАВ	24	9,91		238				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конструкций"	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 60	КГ							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.98 * 1.375 + 2.5853	3,9328 Т ГРУЗА	42,98		169				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	3,9328 Т ГРУЗА	11,42		45				
Итого по смете:						**6788**	**2472**	**465**		**248,27**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	92				
	п. Р2	[2]		93 %	ФОТ	116				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	1874				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	55				
	п. Р2	[2]		75 %	ФОТ	94				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	1525				
	п. 20	[7]		59.5 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**1732**				
		Прямые затраты				6788				
		Основная зарплата				2472				
		Материальные затраты				3637				
		Эксплуатация машин				465				
		в тч ЗП машинистов				22				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				214				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				169				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				45				
		Накладные расходы (по смете)				2169				
		Сметная прибыль (по смете)				1732				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10689				
		Всего в ценах января 2000 г.				10689				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		177,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		47,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10699,7				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		38068,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		338,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3166,65				
		Материалы в тек. ценах		5.56		20221,72				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		1715,94				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		377,06				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2093				
		Итого в тек. ценах без оборудования				63550,17				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		28392,21				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		21338,24				
		ИТОГО с НР и СП				113280,62				
		ИТОГО				113280,62				
		НДС		18 %		20390,51				
		ВСЕГО				133671,13				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Ключи, ул. 70 лет Октября, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Ключи, ул. 70 лет Октября, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-02-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-28/2-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		166648	руб.
	строительных работ	166648	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		34419	руб.
Нормативная трудоемкость		204	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 630 руб.) СП=70% (СП = 512 руб.)	1,05 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	743	732	11	55,93	58,73
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л Объем: 105 : 5	21 ШТ	47,1		989				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ НР=139.5% (НР = 402 руб.) СП=85% (СП = 245 руб.)	1,05 100М ШВА	2641,56 223,4	1047,12 50,28	2774	235	1099 53	21,61	22,69
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-11.1 МАШ/Ч	53,89	53,89	-598		-598		
5	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-21.945 КГ	65,6		-1440				
6	"Tiu"	ГЕРМЕТИК ОКСИПЛАСТ ЦЕНА=190.83/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 105	47,25 КГ	29,09		1375				
7	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,012	3231,36	1,21	39	24		201,84	2,42

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 19 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
8	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0.0264 М3	554		-15				
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0581 Т							
10	ССЦ01- 402- 0153	ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ РЕЦЕПТ № 6, МАРКА 50 Объем: 0.0264 * 1.7	0,0449 Т	1080		48				
11	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ОКРАСКА ЦОКОЛЯ) ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 283 руб.) СП=46.75% (СП = 140 руб.)	1,78 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1321	299	17	15,87	28,25
12	ТЕР- 15- 04- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94.5% (НР = 89 руб.) СП=46.75% (СП = 44 руб.)	0,7 100М2 ФАСАДА	602,41 134,54	410,35	422	94	288	13,34	9,34
Итого: Фасад						**5658**	**1384**	**817**		**121,42**
								53		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	630				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	402				
	п. Р11	[7]		79 %	ФОТ	19				
	п. 15	[11-12]		94.5 %	ФОТ	372				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1423**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	512				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	245				
	п. Р11	[7]		50 %	ФОТ	12				
	п. 15	[11-12]		46.75 %	ФОТ	184				
		ИТОГО сметная прибыль				**953**				
		Двери входные								
13	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.) Объем: 2.1 * 1.3 * 2	0,0546 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		18	18		36,28	1,98
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0644 Т							
15	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3	3,59
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
17	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 139 руб.) СП=72.25% (СП = 124 руб.) Объем: 2.1 * 1.3 * 2	5,46 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	446	171	135	2,76	15,07
18	ФССЦ- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	2	94,68		189				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ							
19	ООО "Прайм"	Металлическая дверь в подъезд 1300*2100 мм. ЦЕНА=12180/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1856,48		3713				
20	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 41 руб.) СП=46.75% (СП = 20 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.15 * 2	0,0171 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	96	42	1 1	234,67	4,01
21	ФЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 1.5) * 0.15 * 2	0,0171 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	27	10		58,66	1
Итого: Двери входные						**4529**	**274**	**143**		**25,65**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	43				
	п. 9	[17]		81 %	ФОТ	139				
	п. 15	[20-21]		94.5 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**232**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	32				
	п. 9	[17]		72.25 %	ФОТ	124				
	п. 15	[20-21]		46.75 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль				**181**				
				Крыльца						
22	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94.5% (НР = 42 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.) Объем: 20 * 0.1	0,02 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	130	37	49 7	207	4,14
23	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	2,04 М3	622		1269				
24	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110.7% (НР = 30 руб.) СП=63.75% (СП = 17 руб.)	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	178,29 134,55	8,6 1,45	36	27	2	12,42	2,48
Итого: Крыльца						**1435**	**64**	**51**		**6,62**
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 6.1	[22]		94.5 %	ФОТ	42				
	п. 11	[24]		110.7 %	ФОТ	30				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**72**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[22]		55.25 %	ФОТ	24				
	п. 11	[24]		63.75 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**41**				
				Балконные плиты и козырьки						
25	ТЕРр- 61- 04- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 79 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	0,05 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3624,33 1999	23,27 9,1	181	100	1	195,75	9,79
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,169 Т							
27	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,004	1427,22	15,61	6			9,69	0,04

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	100,17	0,29					
28	ТЕР- 12- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,0562 100М2 СТЯЖКИ	613,36 307,79	265,08 29,76	34	17	15 2	31,3	1,76
29	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,086 М3	541		47				
30	ТЕР- 12- 01- 017-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 (ДО СРЕДЕНЙ ТОЛЩИНЫЙ 40 ММ) НР=108% (НР = 18 руб.) СП=55.25% (СП = 9 руб.) Объем: 5.62 * 25	1,405 100М2 СТЯЖКИ	14,96 11,31	3,65 0,46	21	16	5 1	1,15	1,62
31	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,1433 М3	541		78				
32	ТЕР- 12- 01- 016-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 3 руб.) СП=55.25% (СП = 2 руб.)	0,0562 100М2 КРОВЛИ	305,22 51,07	4,28	17	3		5,13	0,29
33	ТЕР- 06- 01- 015-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 1 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,006 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	35	1		14,54	0,09
34	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.006 Т	5433		-33				
35	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,006 Т	8800		53				
36	ТЕР- 11- 01- 011-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 27 руб.) СП=63.75% (СП = 15 руб.)	0,0562 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	27	23	3 1	45,44	2,55
37	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200	0,1146 М3	634		73				
38	ТЕР- 11- 01- 011-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО СРЕДЕНЙ ТОЛЩИНЫЙ 40 ММ) НР=110.7% (НР = 2 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.) Объем: 5.62 * 4	0,2248 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	3	1	2 1	0,57	0,13
39	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200	0,1146 М3	634		73				
40	ТЕР- 11- 01- 015-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110.7% (НР = 9 руб.) СП=63.75% (СП = 5 руб.)	0,0562 100М2 ПОКРЫТИЯ	178,29 134,55	8,6 1,45	10	8		12,42	0,7
41	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 66 руб.) СП=46.75% (СП = 33 руб.)	0,42 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	312	70	4	15,87	6,67
42	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109.8% (НР = 227 руб.) СП=68% (СП = 141 руб.)	0,42 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	356	207	3	50,03	21,01
Итого: Балконные плиты и козырьки						**1293**	**446**	**33**		**44,63**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р11	[25]		79 %	ФОТ	79				
	п. 12	[28, 30, 32]		108 %	ФОТ	42				
	п. 6.1	[33]		94.5 %	ФОТ	1				
	п. 11	[36, 38, 40]		110.7 %	ФОТ	38				
	п. 15	[41]		94.5 %	ФОТ	66				
	п. 8	[42]		109.8 %	ФОТ	227				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**453**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р11	[25]		50 %	ФОТ	50				
	п. 12	[28, 30, 32]		55.25 %	ФОТ	21				
	п. 6.1	[33]		55.25 %	ФОТ	1				
	п. 11	[36, 38, 40]		63.75 %	ФОТ	21				
	п. 15	[41]		46.75 %	ФОТ	33				
	п. 8	[42]		68 %	ФОТ	141				
		ИТОГО сметная прибыль				**267**				
				Разные работы						
43	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,91 Т ГРУЗА	42,98		39				
44	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,91 Т ГРУЗА	11,42		10				
Итого: Разные работы						**49**				
Итого по смете:						**12964**	**2168**	**1044**		**198,33**
								67		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	630				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	402				
	п. Р11	[7, 25]		79 %	ФОТ	98				
	п. 15	[11-12, 20-21, 41]		94.5 %	ФОТ	488				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	43				
	п. 9	[17]		81 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[22, 33]		94.5 %	ФОТ	43				
	п. 11	[24, 36, 38, 40]		110.7 %	ФОТ	68				
	п. 12	[28, 30, 32]		108 %	ФОТ	42				
	п. 8	[42]		109.8 %	ФОТ	227				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2180**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	512				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	245				
	п. Р11	[7, 25]		50 %	ФОТ	62				
	п. 15	[11-12, 20-21, 41]		46.75 %	ФОТ	242				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	32				
	п. 9	[17]		72.25 %	ФОТ	124				
	п. 6.1	[22, 33]		55.25 %	ФОТ	25				
	п. 11	[24, 36, 38, 40]		63.75 %	ФОТ	38				
	п. 12	[28, 30, 32]		55.25 %	ФОТ	21				
	п. 8	[42]		68 %	ФОТ	141				
		ИТОГО сметная прибыль				**1442**				
		Прямые затраты				12964				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				2168				
		Материальные затраты				9703				
		Эксплуатация машин				1044				
		в тч ЗП машинистов				67				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				49				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				39				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				2180				
		Сметная прибыль (по смете)				1442				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16586				
		Всего в ценах января 2000 г.				16586				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		40,95				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		10,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16588,45				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		33387,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1031,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		7109,64				
		Материалы в тек. ценах		5.56		53948,68				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		395,99				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		83,79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				479,78				
		Итого в тек. ценах без оборудования				94925,3				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		28536,2				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		17765,44				
		ИТОГО с НР и СП				141226,94				
		ИТОГО				141226,94				
		НДС		18 %		25420,85				
		ВСЕГО				166647,79				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Федяково, ул. Центральная, 34

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Федяково, ул. Центральная, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-22-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-28/22-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		65456	руб.
	строительных работ	65456	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12443	руб.
Нормативная трудоемкость		83	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 25 руб.) СП=38.25% (СП = 13 руб.) Объем: 15 * 0.15	0,0225 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		35	35		177,1	3,98
2	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 106 руб.) СП=63.75% (СП = 61 руб.) Объем: 15 * 0.15	2,25 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	288	87	83 9	3,92	8,82
3	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-2.7 М3	43,5		-117				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	2,7 М3	68,33		184				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 37 руб.) СП=55.25% (СП = 22 руб.) Объем: 15 * 0.12	0,018 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	117	33	44 6	207	3,73
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,836 М3	622		1142				
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 7 руб.) СП=55.25% (СП = 4 руб.)	0,047 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	274	7	2	14,54	0,68
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.047 Т	5433		-255				
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 3.92 * 12 : 1000	0,047 Т	8800		414				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**2082**	**162**	**129**		**17,22**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	25				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	106				
	п. 6.1	[5, 7]		94.5 %	ФОТ	44				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**175**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38.25 %	ФОТ	13				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	61				
	п. 6.1	[5, 7]		55.25 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**100**				
				Цоколь						
10	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 131 руб.) СП=70% (СП = 106 руб.)	0,04 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	13298,85 3763,56	108,42 14,71	532	151	4 1	397,65	15,91
11	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.096 М3	547		-53				
12	ССЦ01- 402- 0016	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 150	0,048 М3	627		30				
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,992 Т							
14	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 191 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,12 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	388	242		201,84	24,22
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5808 Т							
Итого: Цоколь						**897**	**393**	**4**		**40,13**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	131				
	п. Р11	[14]		79 %	ФОТ	191				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**322**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	106				
	п. Р11	[14]		50 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**227**				
				Замена фартука цоколя						
16	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% (НР = 9 руб.) СП=70% (СП = 8 руб.) Объем: 44.9 * 0.2	0,0898 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	14	10	4 1	12,3	1,1
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0844 Т							
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 184 руб.) СП=55.25% (СП = 94 руб.) Объем: 44.9 * 0.3	0,1347 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1552	170	5	129,66	17,47
19	ТЕР- 07- 05- 039-	УСТРОЙСТВО	0,449	451,83	318,46	203	56	143	11,96	5,37

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139.5% (НР = 78 руб.) СП=85% (СП = 48 руб.)	100М ШВА	123,65						
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.6735 КГ	6,48		-4				
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0449 1000М	15411		692				
Итого: Замена фартука цоколя						**2457**	**236**	**152**		**23,94**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[16]		86 %	ФОТ	9				
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	184				
	п. 7.2	[19]		139.5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**271**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[16]		70 %	ФОТ	8				
	п. 12	[18]		55.25 %	ФОТ	94				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	48				
		ИТОГО сметная прибыль				**150**				
				Разные работы						
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 2.5 * 1.75	4,375 Т ГРУЗА	3,96		17				
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,1 Т ГРУЗА	42,98		47				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 4.375 + 1.1	5,475 Т ГРУЗА	11,42		63				
Итого: Разные работы						**127**				
Итого по смете:						**5563**	**791**	**285**		**81,28**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	25				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	106				
	п. 6.1	[5, 7]		94.5 %	ФОТ	44				
	п. Р3	[10, 16]		86 %	ФОТ	140				
	п. Р11	[14]		79 %	ФОТ	191				
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	184				
	п. 7.2	[19]		139.5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**768**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38.25 %	ФОТ	13				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	61				
	п. 6.1	[5, 7]		55.25 %	ФОТ	26				
	п. Р3	[10, 16]		70 %	ФОТ	114				
	п. Р11	[14]		50 %	ФОТ	121				
	п. 12	[18]		55.25 %	ФОТ	94				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	48				
		ИТОГО сметная прибыль				**477**				
		Прямые затраты				5563				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				791				
		Материальные затраты				4360				
		Эксплуатация машин				285				
		в тч ЗП машинистов				17				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				127				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				64				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				63				
		Накладные расходы (по смете)				768				
		Сметная прибыль (по смете)				477				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6808				
		Всего в ценах января 2000 г.				6808				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		67,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		66,15				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6814,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		12181,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		261,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		1940,85				
		Материалы в тек. ценах		5.56		24241,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		649,82				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		527,88				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1177,7				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39541,55				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		10053,12				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5876,64				
		ИТОГО с НР и СП				55471,31				
		ИТОГО				55471,31				
		НДС		18 %		9984,84				
		ВСЕГО				65456,15				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-23-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-28/23-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		592958	руб.
	строительных работ	592958	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		108478	руб.
Нормативная трудоемкость		703	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 841 руб.) СП=59.5% (СП = 505 руб.)	6 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1034	849	185	15,9	95,4
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,4 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 206 руб.) СП=65% (СП = 161 руб.)	6 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	5867	248	31	4,52	27,12
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-690 М2	7,92		-5465				
5	"Алтай- сервис"	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=25.09/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	690 М2	3,82		2636				
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2223 руб.) СП=72.25% (СП = 1983 руб.)	6 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	7179	2439	3824 306	40,83	244,95
7	"Центр кровли"	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=227.36/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 600 * 1.2	720 М2	34,65		24948				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	101- 4648 Стройцена за сентябрь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=17.01/5.56 Кмат=1/5.56 ()	420 10ШТ	3,06		1285				
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТ ШАХТ и ПРИМЫКАНЕ КРОВЛИ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 459 руб.) СП=55.25% (СП = 235 руб.)	0,3372 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3885	424	11 1	129,66	43,72
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2637 Т	12934		-3411				
11	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	0,188 Т	14822		2787				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (Конек крыши) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 393 руб.) СП=55.25% (СП = 201 руб.) Объем: 76 * 0.38	0,2888 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3327	363	10 1	129,66	37,45
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2259 Т	12934		-2922				
14	"Идеалстрой"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 мм. ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(76 * 1.1 : 2; 0)	42 ШТ	45,73		1921				
15	"Идеалстрой"	Уплотнитель конька ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	76 М	7,62		579				
16	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
17	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
18	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Д25 3000 ЦЕНА=1728/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	263,38		527				
Итого: Замена кровельного покрытия						**44187**	**4328**	**4065** **308**		**449,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	841				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	206				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2223				
	п. 12	[9, 12, 16]		108 %	ФОТ	857				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4127**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	505				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	161				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	1983				
	п. 12	[9, 12, 16]		55.25 %	ФОТ	439				
		ИТОГО сметная прибыль				**3088**				
		Ремонт стропильной системы								
19	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 156 руб.) СП=65% (СП = 122 руб.)	1,3 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	242	179	63 9	15,16	19,71

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,82 Т							
21	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 604 руб.) СП=65% (СП = 473 руб.)	0,5 100М	5413,95 1456,77	29,38	2707	728	15	150,09	75,05
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,485 Т							
23	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 191 руб.) СП=59.5% (СП = 126 руб.)	1,3 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	396	210	185 2	14,85	19,3
24	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 130	52 КГ	9,91		515				
Итого: Ремонт стропильной системы						**3860**	**1117**	**263** **11**		**114,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		83 %	ФОТ	760				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	191				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**951**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		65 %	ФОТ	595				
	п. 20	[23]		59.5 %	ФОТ	126				
		ИТОГО сметная прибыль				**721**				
				Слуховые окна						
25	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	56	56		309,3	6,19
26	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	662	148	54 4	7,62	15,25
27	ССЦ01- 203- 0256	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 1,0- 1,2 М2 Объем: 0.9 * 1.1 * 2	1,98 М2	95,7		189				
28	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.) Объем: (0.9 + 1.1) * 2 * 2 * 0.15	0,012 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	12	6		51,23	0,61
Итого: Слуховые окна						**919**	**210**	**54** **4**		**22,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[25]		83 %	ФОТ	46				
	п. 10	[26]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**213**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[25]		65 %	ФОТ	36				
	п. 10	[26]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**120**				
				Ремонт вент. шахт						
29	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 57 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,6 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	120	50	70 8	8,24	4,94
30	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109.8% (НР = 43 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,6 М3 КЛАДКИ	853,55 58,77	52,79 7,36	512	35	32 4	6,21	3,73
31	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ШТУКАТУРКА ВЕНТ ШАХТ) НР=94.5% (НР = 916 руб.) СП=46.75% (СП = 453 руб.)	1,03 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	2084	920	84 49	81,51	83,96
Итого: Ремонт вент. шахт						**2716**	**1005**	**186**		**92,63**
								61		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[29]		99 %	ФОТ	57				
	п. 8	[30]		109.8 %	ФОТ	43				
	п. 15	[31]		94.5 %	ФОТ	916				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1016**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[29]		59.5 %	ФОТ	35				
	п. 8	[30]		68 %	ФОТ	27				
	п. 15	[31]		46.75 %	ФОТ	453				
		ИТОГО сметная прибыль				**515**				
				Вывоз мусора						
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,4 Т ГРУЗА	42,98		533				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,4 Т ГРУЗА	11,42		142				
Итого: Вывоз мусора						**675**				
Итого по смете:						**52357**	**6660**	**4568**		**677,83**
								384		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 29]		99 %	ФОТ	898				
	п. Р8	[3, 19, 21, 25]		83 %	ФОТ	1012				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2223				
	п. 12	[9, 12, 16]		108 %	ФОТ	857				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	191				
	п. 10	[26]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[28, 31]		94.5 %	ФОТ	922				
	п. 8	[30]		109.8 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6307**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 29]		59.5 %	ФОТ	540				
	п. Р8	[3, 19, 21, 25]		65 %	ФОТ	792				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	1983				
	п. 12	[9, 12, 16]		55.25 %	ФОТ	439				
	п. 20	[23]		59.5 %	ФОТ	126				
	п. 10	[26]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[28, 31]		46.75 %	ФОТ	456				
	п. 8	[30]		68 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**4444**				
		Прямые затраты				52357				
		Основная зарплата				6660				
		Материальные затраты				40454				
		Эксплуатация машин				4568				
		в тч ЗП машинистов				384				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				675				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				533				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				142				
		Накладные расходы (по смете)				6307				
		Сметная прибыль (по смете)				4444				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				63108				
		Всего в ценах января 2000 г.				63108				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		559,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		149,1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				63141,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		102564				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		5913,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		31108,08				
		Материалы в тек. ценах		5.56		224924,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5411,82				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1189,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6601,64				
		Итого в тек. ценах без оборудования				365197,96				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		82558,63				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		54750,08				
		ИТОГО с НР и СП				502506,67				
		ИТОГО				502506,67				
		НДС		18 %		90451,2				
		ВСЕГО				592957,87				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 17

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, д. Чуваши, ул. Советская, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45-24-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-28/24-15-АС л.1-5

Сметная стоимость		606408	руб.
	строительных работ	606408	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		109386	руб.
Нормативная трудоемкость		710	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 895 руб.) СП=59.5% (СП = 538 руб.)	6,4 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1102	904	198	15,9	101,76
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,96 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 219 руб.) СП=65% (СП = 172 руб.)	6,4 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	6258	264	33	4,52	28,93
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-736 М2	7,92		-5829				
5	"Алтай- сервис"	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=25.09/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	736 М2	3,82		2812				
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2372 руб.) СП=72.25% (СП = 2116 руб.)	6,4 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	7657	2602	4078 327	40,83	261,28
7	"Центр кровли"	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=227.36/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 640 * 1.2	768 М2	34,65		26611				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	101- 4648 Стройцена за сентябрь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=17.01/5.56 Кмат=1/5.56 ()	448 10ШТ	3,06		1371				
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТ ШАХТ и ПРИМЫКАНЕ КРОВЛИ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 408 руб.) СП=55.25% (СП = 209 руб.)	0,2994 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3450	377	10 1	129,66	38,82
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2341 Т	12934		-3028				
11	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	0,1672 Т	14822		2478				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (Конек крыши) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 393 руб.) СП=55.25% (СП = 201 руб.) Объем: 76 * 0.38	0,2888 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3327	363	10 1	129,66	37,45
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2259 Т	12934		-2922				
14	"Идеалстрой"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 мм. ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(76 * 1.1 : 2; 0)	42 ШТ	45,73		1921				
15	"Идеалстрой"	Уплотнитель конька ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	76 М	7,62		579				
16	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
17	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
18	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Д25 3000 ЦЕНА=1728/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	263,38		527				
Итого: Замена кровельного покрытия						**46324**	**4515**	**4333** **329**		**468,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	895				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	219				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2372				
	п. 12	[9, 12, 16]		108 %	ФОТ	806				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4292**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	538				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	172				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2116				
	п. 12	[9, 12, 16]		55.25 %	ФОТ	413				
		ИТОГО сметная прибыль				**3239**				
			Ремонт стропильной системы							
19	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 156 руб.) СП=65% (СП = 122 руб.)	1,3 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	242	179	63 9	15,16	19,71

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,82 Т							
21	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 580 руб.) СП=65% (СП = 454 руб.)	0,48 100М	5413,95 1456,77	29,38	2599	699	14	150,09	72,04
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4656 Т							
23	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 230 руб.) СП=59.5% (СП = 152 руб.) Объем: 130 + 27	1,57 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	478	253	224 3	14,85	23,31
24	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 157	62,8 КГ	9,91		622				
Итого: Ремонт стропильной системы						**3941**	**1131**	**301** **12**		**115,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		83 %	ФОТ	736				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	230				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**966**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[19, 21]		65 %	ФОТ	576				
	п. 20	[23]		59.5 %	ФОТ	152				
		ИТОГО сметная прибыль				**728**				
		Слуховые окна								
25	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	56	56		309,3	6,19
26	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	662	148	54 4	7,62	15,25
27	ССЦ01- 203- 0256	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 1,0- 1,2 М2 Объем: 0.9 * 1.1 * 2	1,98 М2	95,7		189				
28	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.) Объем: (0.9 + 1.1) * 2 * 2 * 0.15	0,012 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	12	6		51,23	0,61
Итого: Слуховые окна						**919**	**210**	**54** **4**		**22,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[25]		83 %	ФОТ	46				
	п. 10	[26]		106.2 %	ФОТ	161				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**213**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[25]		65 %	ФОТ	36				
	п. 10	[26]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**120**				
				Ремонт вент. шахт						
29	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.)	0,36 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	72	30	42 5	8,24	2,97
30	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109.8% (НР = 26 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,36 М3 КЛАДКИ	853,55 58,77	52,79 7,36	307	21	19 3	6,21	2,24
31	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ШТУКАТУРКА ВЕНТ ШАХТ) НР=94.5% (НР = 797 руб.) СП=46.75% (СП = 394 руб.)	0,896 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	1813	800	73 43	81,51	73,03
Итого: Ремонт вент. шахт						**2192**	**851**	**134**		**78,24**
								51		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[29]		99 %	ФОТ	35				
	п. 8	[30]		109.8 %	ФОТ	26				
	п. 15	[31]		94.5 %	ФОТ	797				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**858**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[29]		59.5 %	ФОТ	21				
	п. 8	[30]		68 %	ФОТ	16				
	п. 15	[31]		46.75 %	ФОТ	394				
		ИТОГО сметная прибыль				**431**				
				Вывоз мусора						
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,4 Т ГРУЗА	42,98		533				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,4 Т ГРУЗА	11,42		142				
Итого: Вывоз мусора						**675**				
Итого по смете:						**54051**	**6707**	**4822**		**684,04**
								396		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 29]		99 %	ФОТ	930				
	п. Р8	[3, 19, 21, 25]		83 %	ФОТ	1001				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2372				
	п. 12	[9, 12, 16]		108 %	ФОТ	806				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	230				
	п. 10	[26]		106.2 %	ФОТ	161				
	п. 15	[28, 31]		94.5 %	ФОТ	803				
	п. 8	[30]		109.8 %	ФОТ	26				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6329**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 29]		59.5 %	ФОТ	559				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[3, 19, 21, 25]		65 %	ФОТ	784				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2116				
	п. 12	[9, 12, 16]		55.25 %	ФОТ	413				
	п. 20	[23]		59.5 %	ФОТ	152				
	п. 10	[26]		53.55 %	ФОТ	81				
	п. 15	[28, 31]		46.75 %	ФОТ	397				
	п. 8	[30]		68 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**4518**				
		Прямые затраты				54051				
		Основная зарплата				6707				
		Материальные затраты				41847				
		Эксплуатация машин				4822				
		в тч ЗП машинистов				396				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				675				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				533				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				142				
		Накладные расходы (по смете)				6329				
		Сметная прибыль (по смете)				4518				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				64898				
		Всего в ценах января 2000 г.				64898				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		559,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		149,1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				64931,75				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		103287,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		6098,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		32837,82				
		Материалы в тек. ценах		5.56		232669,32				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5411,82				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1189,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6601,64				
		Итого в тек. ценах без оборудования				375396,58				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		82846,61				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		55661,76				
		ИТОГО с НР и СП				513904,95				
		ИТОГО				513904,95				
		НДС		18 %		92502,89				
		ВСЕГО				606407,84				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. В.Козлова, 10	Капитальный ремонт крыши	779319,13	
2	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Заводская, 35	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	75434,86	
3	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 45	Капитальный ремонт фасада	29220,2	
4	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 60	Капитальный ремонт фундамента	172425,46	
5	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Комсомольская, 71	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	64339,75	
6	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 108	Капитальный ремонт системы электроснабжения	95344,25	
7	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 36	Капитальный ремонт фундамента	108704,36	
8	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 42	Капитальный ремонт фундамента	100972,52	
9	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 43	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада	462356,36	396409,92 65946,44
10	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 46	Капитальный ремонт фасада	81890,12	
11	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Пушкина, 15	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	308041,54	238366,73 69674,81
12	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Чапаева, 12	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	49449,93	

Итого по лоту: **2 327 498,48 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 42

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-09-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-27/09-15-АС

Сметная стоимость		100973	руб.
	строительных работ	100973	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16832	руб.
Нормативная трудоемкость		112	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 42 руб.) СП=60% (СП = 24 руб.)	0,042 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	124	30	94 10	77,72	3,26
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 71 руб.) СП=38,25% (СП = 38 руб.)	0,063 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		99	99		177,1	11,16
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 298 руб.) СП=63,75% (СП = 171 руб.)	6,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	808	243	233 26	3,92	24,71
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-7.56 М3	43,5		-329				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	7,56 М3	68,33		517				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 86 руб.) СП=55,25% (СП = 50 руб.)	0,042 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	272	77	102 14	207	8,69
7	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	4,284 М3	556		2382				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,152 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	885	22	7	14,54	2,21
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.152 Т	5433		-826				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,152 Т	8800		1338				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**5270**	**471**	**436**		**50,03**
								50		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	42				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	71				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	298				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	107				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**518**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	24				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	38				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	171				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**295**				
				Замена обшивки цоколя						
11	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 50 руб.) СП=70% (СП = 41 руб.)	0,52 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	80	55	25 3	12,3	6,4
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4888 Т							
13	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 54 руб.) СП=53,55% (СП = 27 руб.)	0,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	59	51	8	18	5,4
14	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 79 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	0,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	502	74	12	25,88	7,76
15	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 226 руб.) СП=53,55% (СП = 114 руб.)	0,52 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1774	213	31	41,75	21,71
16	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 80 руб.) СП=59,5% (СП = 53 руб.)	0,55 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	167	88	78 1	14,85	8,17
17	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	22 КГ	9,91		218				
18	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	0,52 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	386	87	5	15,87	8,25
Итого: Замена обшивки цоколя						**3186**	**568**	**159**		**57,68**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	50				
	п. 10	[13-14]		106,2 %	ФОТ	133				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[15]		106,2 %	ФОТ	226				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	80				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**571**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	41				
	п. 10	[13-14]		53,55 %	ФОТ	67				
	п. 10	[15]		53,55 %	ФОТ	114				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	53				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**316**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8 Т ГРУЗА	42,98		344				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	8 Т ГРУЗА	12,99		104				
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,584 Т ГРУЗА	3,96		42				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	10,584 Т ГРУЗА	11,42		121				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**611**				
Итого по смете:						**9067**	**1039**	**595**		**107,71**
								54		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	42				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	71				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	298				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	107				
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	50				
	п. 10	[13-14]		106,2 %	ФОТ	133				
	п. 10	[15]		106,2 %	ФОТ	226				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	80				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1089**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	24				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	38				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	171				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	62				
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	41				
	п. 10	[13-14]		53,55 %	ФОТ	67				
	п. 10	[15]		53,55 %	ФОТ	114				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	53				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**611**				
		Прямые затраты				9067				
		Основная зарплата				1039				
		Материальные затраты				6822				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				595				
		в тч ЗП машинистов				54				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				611				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				386				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				225				
		Накладные расходы (по смете)				1089				
		Сметная прибыль (по смете)				611				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10767				
		Всего в ценах января 2000 г.				10767				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		405,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		236,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10797,55				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		16000,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		831,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		4051,95				
		Материалы в тек. ценах		5,56		37930,32				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		3919,25				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		1885,28				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5804,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				63787,4				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		14255,01				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7527,52				
		ИТОГО с НР и СП				85569,93				
		ИТОГО				85569,93				
		НДС		18 %		15402,59				
		ВСЕГО				100972,52				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 43

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-10-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-27/10-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		396410	руб.
	строительных работ	396410	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		82005	руб.
Нормативная трудоемкость		544	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 672 руб.) СП=59,5% (СП = 404 руб.)	4,8 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	827	679	148	15,9	76,32
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,795 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	64	64		9,1	7,23
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0954 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР=108% (НР = 2914 руб.) СП=55,25% (СП = 1491 руб.)	4,8 100М2 КРОВЛИ	4866,35 541,74	209,9 20,41	23358	2600	1008 98	55,1	264,46
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2592 Т	12934		-3352				
6	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=41936,83/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,185 Т	7542,6		1395				
7	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	18,5 М2	7,92		147				
Итого: Замена кровельного покрытия						**22439**	**3343**	**1156** **98**		**348,02**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	672
п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	53

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[4]		108 %	ФОТ	2914				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3639**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	404				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	42				
	п. 12	[4]		55,25 %	ФОТ	1491				
		ИТОГО сметная прибыль				**1937**				
		Ремонт стропильной системы								
8	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 574 руб.) СП=65% (СП = 449 руб.)	4,8 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	892	659	233 32	15,16	72,77
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,72 Т							
10	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 289 руб.) СП=65% (СП = 226 руб.)	0,9 100М	2631,06 386,98	31,03	2368	348	28	39,87	35,88
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 754 руб.) СП=59,5% (СП = 499 руб.)	5,16 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1570	829	736 9	14,85	76,61
12	ТД "Стройбат" Изм.Вып.1 2013	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	206,4 КГ	9,91		2045				
Итого: Ремонт стропильной системы						**6875**	**1836**	**997** **41**		**185,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[8, 10]		83 %	ФОТ	863				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	754				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1617**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[8, 10]		65 %	ФОТ	675				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	499				
		ИТОГО сметная прибыль				**1174**				
		Установка снегозадержателей								
13	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 8 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,09 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	269	7	7	7,67	0,69
14	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.027 Т	9404,01		-254				
15	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	274,85		825				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Установка снегозадержателей						**840**	**7**	**7**		**0,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[13]		108 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[13]		55,25 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**4**				
				Вывоз мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13,5 Т ГРУЗА	42,98		580				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	13,5 Т ГРУЗА	12,2		165				
Итого: Вывоз мусора						**745**				
Итого по смете:						**30899**	**5186**	**2160**		**533,97**
								139		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	672				
	п. Р8	[2, 8, 10]		83 %	ФОТ	916				
	п. 12	[4, 13]		108 %	ФОТ	2922				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	754				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5264**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	404				
	п. Р8	[2, 8, 10]		65 %	ФОТ	717				
	п. 12	[4, 13]		55,25 %	ФОТ	1495				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	499				
		ИТОГО сметная прибыль				**3115**				
		Прямые затраты				30899				
		Основная зарплата				5186				
		Материальные затраты				22808				
		Эксплуатация машин				2160				
		в тч ЗП машинистов				139				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				745				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				580				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				165				
		Накладные расходы (по смете)				5264				
		Сметная прибыль (по смете)				3115				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				39278				
		Всего в ценах января 2000 г.				39278				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		609				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		173,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				39315,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		79864,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		2140,6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		14709,6				
		Материалы в тек. ценах		5,56		126812,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		5889,03				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		1382,54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7271,57				
		Итого в тек. ценах без оборудования				228658,05				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		68905,76				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		38376,8				
		ИТОГО с НР и СП				335940,61				
		ИТОГО				335940,61				
		НДС		18 %		60469,31				
		ВСЕГО				396409,92				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 43

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-10-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/10-15-АС

Сметная стоимость		65946	руб.
	строительных работ	65946	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19774	руб.
Нормативная трудоемкость		124	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена козырька								
1	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 546 руб.) СП=53,55% (СП = 275 руб.)	8,82 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	891	514	19	5,64	49,7
2	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,0813 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	157	23	3	31,83	2,59
3	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 33 руб.) СП=72,25% (СП = 30 руб.)	0,0882 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	106	36	57 5	40,83	3,6
4	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10,59 М2	39,73		421				
5	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.)	0,63 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	76	64	12	10,5	6,62
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0013 Т							
7	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=21,04/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	6,3 10ШТ	3,78		24				
8	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 13 руб.) СП=85% (СП = 8 руб.)	0,069 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	31	9	21	11,96	0,83
9	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.1035 КГ	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0069 1000М	15411		106				
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,174 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	53	28	25	14,85	2,58
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	6,96 КГ	9,91		69				
13	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 39 руб.) СП=46,75% (СП = 19 руб.)	0,1098 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	135	41	1	37,44	4,11
Итого: Замена козырька						**2068**	**715**	**138**		**70,02**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[1]		106,2 %	ФОТ	546				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	19				
	п. 9	[3]		81 %	ФОТ	33				
	п. Р19	[5]		78 %	ФОТ	50				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	13				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	25				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	39				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**725**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1]		53,55 %	ФОТ	275				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	15				
	п. 9	[3]		72,25 %	ФОТ	30				
	п. Р19	[5]		50 %	ФОТ	32				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	8				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	17				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**396**				
				Заделка трещин						
14	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% (НР = 81 руб.) СП=68% (СП = 50 руб.)	0,15 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	127	74	1	50,03	7,5
15	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 83 руб.) СП=70% (СП = 68 руб.)	3,5 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		135	97		2,71	9,49
Итого: Заделка трещин						**262**	**171**	**1**		**16,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[14]		109,8 %	ФОТ	81				
	п. Р3	[15]		86 %	ФОТ	83				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**164**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[14]		68 %	ФОТ	50				
	п. Р3	[15]		70 %	ФОТ	68				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Штукатурка цоколя								
16	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,3 100М2	202,86 202,86		61	61		22,82	6,85
17	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 266 руб.) СП=46,75% (СП = 132 руб.)	0,3 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	607	268	25 14	81,51	24,45
18	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 47 руб.) СП=46,75% (СП = 23 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	223	50	3	15,87	4,76
Итого: Штукатурка цоколя						**891**	**379**	**28** **14**		**36,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[16]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[17]		94,5 %	ФОТ	266				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**373**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[16]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[17]		46,75 %	ФОТ	132				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**191**				
		Вывозка мусора								
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	42,98		9				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,99		3				
Итого: Вывозка мусора						**12**				
Итого по смете:						**3233**	**1265**	**167** **19**		**123,07**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[1]		106,2 %	ФОТ	546				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	19				
	п. 9	[3]		81 %	ФОТ	33				
	п. Р19	[5]		78 %	ФОТ	50				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	13				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	25				
	п. 15	[13, 17]		94,5 %	ФОТ	305				
	п. 8	[14]		109,8 %	ФОТ	81				
	п. Р3	[15]		86 %	ФОТ	83				
	п. 49	[16]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1262**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1]		53,55 %	ФОТ	275				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	15				
	п. 9	[3]		72,25 %	ФОТ	30				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[5]		50 %	ФОТ	32				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	8				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	17				
	п. 15	[13, 17]		46,75 %	ФОТ	151				
	п. 8	[14]		68 %	ФОТ	50				
	п. Р3	[15]		70 %	ФОТ	68				
	п. 49	[16]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**705**				
		Прямые затраты				3233				
		Основная зарплата				1265				
		Материальные затраты				1789				
		Эксплуатация машин				167				
		в тч ЗП машинистов				19				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				1262				
		Сметная прибыль (по смете)				705				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5200				
		Всего в ценах января 2000 г.				5200				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		3,15				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5200,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		19481				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		292,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1137,27				
		Материалы в тек. ценах		5,56		9946,84				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		91,38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		25,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				116,52				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30681,63				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		16519,58				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8685,6				
		ИТОГО с НР и СП				55886,81				
		ИТОГО				55886,81				
		НДС		18 %		10059,63				
		ВСЕГО				65946,44				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 46

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-11-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/11-15-АС

Сметная стоимость		81890	руб.
	строительных работ	81890	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15431	руб.
Нормативная трудоемкость		99	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт кирпичной кладки								
1	ТЕРр- 53- 15- 003	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 186 руб.) СП=70% (СП = 151 руб.)	0,038 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	25154,56 5646,29	216,84 29,42	956	215	8 1	606,9	23,06
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,9494 Т							
3	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,68 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	43	36	7	5,49	3,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0041 Т							
5	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 11 руб.)	0,0236 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	247	16	1	73,29	1,73
6	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0236 Т	9733		-230				
7	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер из стали А- I d10мм)	0,013 Т	5433		71				
8	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50х50мм)	0,0106 Т	8800		93				
9	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 8 руб.) СП=70% (СП = 6 руб.)	0,3 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		12	9		2,71	0,81
	Итого: Ремонт кирпичной кладки					**1192**	**276**	**16**		**29,34**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 9]		86 %	ФОТ	194				
	п. Р19	[3]		78 %	ФОТ	28				
	п. 8	[5]		109,8 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**240**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 9]		70 %	ФОТ	157				
	п. Р19	[3]		50 %	ФОТ	18				
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**186**				
				Замена козырька						
10	ТЕРр- 58- 01- 003	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН (РАЗБОРКА КОЗЫРЬКА) НР=83% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,0294 100М2 КРОВЛИ	293,79 249,45	44,34 6,18	9	8	1	27,08	0,8
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0368 Т							
12	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 363 руб.) СП=53,55% (СП = 183 руб.)	5,88 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	594	342	13	5,64	33,13
13	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,0542 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	105	16	2	31,83	1,73
14	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 22 руб.) СП=72,25% (СП = 20 руб.)	0,0588 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	70	24	37 3	40,83	2,4
15	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	7,06 М2	39,73		280				
16	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,42 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	51	43	8	10,5	4,41
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0008 Т							
18	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=21,04/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4,2 10ШТ	3,78		16				
19	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 8 руб.) СП=85% (СП = 5 руб.)	0,046 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	21	6	15	11,96	0,55
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.069 КГ	6,48		-1				
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0046 1000М	15411		71				
22	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,116 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	35	18	17	14,85	1,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4,64 КГ	9,91		46				
24	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,0732 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	90	27		37,44	2,74
Итого: Замена козырька						**1387**	**484**	**93** **3**		**47,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[10]		83 %	ФОТ	7				
	п. 10	[12]		106,2 %	ФОТ	363				
	п. Р8	[13]		83 %	ФОТ	13				
	п. 9	[14]		81 %	ФОТ	22				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	34				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	8				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[24]		94,5 %	ФОТ	26				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**489**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[10]		65 %	ФОТ	5				
	п. 10	[12]		53,55 %	ФОТ	183				
	п. Р8	[13]		65 %	ФОТ	10				
	п. 9	[14]		72,25 %	ФОТ	20				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	22				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	5				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**269**				
		Смена дверных блоков								
25	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3	3,59
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
27	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,052 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		17	17		36,28	1,89
28	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0614 Т							
29	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 131 руб.) СП=72,25% (СП = 117 руб.)	5,2 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	425	162	129	2,76	14,35
30	ООО "Прайм"	Металлическая дверь в подъезд 1300х2000мм ЦЕНА=12180/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1856,48		3713				
31	ФССЦ- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	94,68		189				
32	ТЕР- 15- 02- 031-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,008	5601,32	83,22	45	20	1	234,67	1,88

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52					
33	ФЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462,66*0,99 ЭМ=9,9*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	13	5		58,66	0,47
Итого: Смена дверных блоков						**4442**	**237**	**137**		**22,17**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[25]		82 %	ФОТ	28				
	п. Р6	[27]		82 %	ФОТ	14				
	п. 9	[29]		81 %	ФОТ	131				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	19				
	п. 15	[33]		94,5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**197**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[25]		62 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[27]		62 %	ФОТ	11				
	п. 9	[29]		72,25 %	ФОТ	117				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	9				
	п. 15	[33]		46,75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**160**				
			Вывозка мусора							
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1 Т ГРУЗА	12,99		13				
Итого: Вывозка мусора						**56**				
Итого по смете:						**7077**	**997**	**246**		**98,99**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 9]		86 %	ФОТ	194				
	п. Р19	[3, 16]		78 %	ФОТ	62				
	п. 8	[5]		109,8 %	ФОТ	18				
	п. Р8	[10]		83 %	ФОТ	7				
	п. 10	[12]		106,2 %	ФОТ	363				
	п. Р8	[13]		83 %	ФОТ	13				
	п. 9	[14]		81 %	ФОТ	22				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	8				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[24, 32]		94,5 %	ФОТ	45				
	п. Р6	[25]		82 %	ФОТ	28				
	п. Р6	[27]		82 %	ФОТ	14				
	п. 9	[29]		81 %	ФОТ	131				
	п. 15	[33]		94,5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**926**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 9]		70 %	ФОТ	157				
	п. Р19	[3, 16]		50 %	ФОТ	40				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	11				
	п. Р8	[10]		65 %	ФОТ	5				
	п. 10	[12]		53,55 %	ФОТ	183				
	п. Р8	[13]		65 %	ФОТ	10				
	п. 9	[14]		72,25 %	ФОТ	20				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	5				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[24, 32]		46,75 %	ФОТ	22				
	п. Р6	[25]		62 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[27]		62 %	ФОТ	11				
	п. 9	[29]		72,25 %	ФОТ	117				
	п. 15	[33]		46,75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**615**				
		Прямые затраты				7077				
		Основная зарплата				997				
		Материальные затраты				5778				
		Эксплуатация машин				246				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				56				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13				
		Накладные расходы (по смете)				926				
		Сметная прибыль (по смете)				615				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8618				
		Всего в ценах января 2000 г.				8618				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		13,65				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8620,8				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15353,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		77				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1675,26				
		Материалы в тек. ценах		5,56		32125,68				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		436,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		108,93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				545,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				49700,27				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		12121,34				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7576,8				
		ИТОГО с НР и СП				69398,41				
		ИТОГО				69398,41				
		НДС		18 %		12491,71				
		ВСЕГО				81890,12				



Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 108

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-07-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-27/07-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		95344	руб.
	строительных работ	52375	руб.
	монтажных работ	42969	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10688	руб.
Нормативная трудоемкость		63	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	17	8	9	0,7	0,7
Итого: Демонтажные работы						**17**	**8**	**9**		**0,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**5**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
2	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	233	26	30 2	2,32	2,32
3	Пр. лист	ЩРн- 12з- 1 36 УХЗЛ	1	99,07		99				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Кристалл"	ЦЕНА=649,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	13,05 12,65		13	13		1,12	1,12
5	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА 47- 100 3Р 100А 10 кА х- ка С ИЭК ЦЕНА=1089,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	166,11		166				
6	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	932	105	119 6	2,32	9,28
7	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826,53/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	583,24		2333				
8	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	932	105	119 6	2,32	9,28
9	Пр. лист ИЭК	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,19		913				
10	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	10 ШТ	13,05 12,65		131	127		1,12	11,2
11	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 32А 4,5кА х- ка С ИЭК ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	23,59		142				
12	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	23,59		94				
13	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	12 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	71	38	28 2	0,28	3,36
14	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,4		1253				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**7312**	**414**	**296**		**36,56**
								16		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10]		95 %	ФОТ	370				
	п. 45.2	[13]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**408**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10]		65 %	ФОТ	253				
	п. 45.2	[13]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**279**				
				Кабель						
15	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 151 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	241,76 158,87	66,1	242	159	66	15,2	15,2
16	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=11,87/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 М	1,81		91				
17	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF25 IEK ЦЕНА=2,43/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 ШТ	0,37		19				
18	ФЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,5 100М	96,99 67,32	6,98 0,47	48	34	3	6,29	3,15
19	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 М	10,36		518				
20	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (10 м) ИЭК ЦЕНА=20,26/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 М	3,09		31				
21	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF32 IEK ЦЕНА=4,07/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	0,62		6				
22	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,1 100М	197,46 125	25,6 1,7	20	12	3	11,68	1,17
23	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 4*10 ЦЕНА=189,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 М	28,96		290				
24	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=23,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	40 М	3,54		142				
25	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF40 IEK ЦЕНА=9,37/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	40 ШТ	1,43		57				
26	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,4 100М	197,46 125	25,6 1,7	79	50	10 1	11,68	4,67

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 4*16 ЦЕНА=299,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	40 М	45,72		1829				
Итого: Кабель						**3372**	**255**	**82**		**24,19**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[15, 18, 22, 26]		95 %	ФОТ	242				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**242**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[15, 18, 22, 26]		65 %	ФОТ	166				
		ИТОГО сметная прибыль				**166**				
Итого: Монтажные работы						**10684**	**669**	**378**		**60,75**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		95 %	ФОТ	612				
	п. 45.2	[13]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**650**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		65 %	ФОТ	419				
	п. 45.2	[13]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**445**				
Итого по смете:						**10701**	**677**	**387**		**61,44**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		95 %	ФОТ	620				
	п. 45.2	[13]		95 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**658**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		65 %	ФОТ	424				
	п. 45.2	[13]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**450**				
		Прямые затраты				10701				
		Основная зарплата				677				
		Материальные затраты				9637				
		Эксплуатация машин				387				
		в тч ЗП машинистов				17				
		Накладные расходы (по смете)				658				
		Сметная прибыль (по смете)				450				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11809				
		Всего в ценах января 2000 г.				11809				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11809				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10425,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		261,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2635,47				
		Материалы в тек. ценах		5,56		53581,72				
		Итого в тек. ценах без оборудования				66642,99				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		8613,22				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5544				
		ИТОГО с НР и СП				80800,21				
		ИТОГО				80800,21				
		НДС		18 %		14544,04				
		ВСЕГО				95344,25				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 Подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул.Пушкина, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-18-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-27/18-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		238367	руб.
	строительных работ	238367	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		43074	руб.
Нормативная трудоемкость		286	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 379 руб.) СП=59,5% (СП = 228 руб.)	2,712 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	467	383	84	15,9	43,12
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,718 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	58	58		9,1	6,53
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0862 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР=108% (НР = 1646 руб.) СП=55,25% (СП = 842 руб.)	2,712 100М2 КРОВЛИ	4866,35 541,74	209,9 20,41	13198	1469	569 55	55,1	149,42
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1464 Т	12934		-1894				
6	ССЦ01- 101- 0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	366,12 М2	14,2		5199				
7	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=41936,83/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,105 Т	7542,6		792				
8	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	23,1 М2	7,92		183				
	Итого: Замена кровельного покрытия					**18003**	**1910**	**653**		**199,08**

55

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	379				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	48				
	п. 12	[4]		108 %	ФОТ	1646				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2073**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	228				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	38				
	п. 12	[4]		55,25 %	ФОТ	842				
		ИТОГО сметная прибыль				**1108**				
		Ремонт стропильной системы								
9	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 324 руб.) СП=65% (СП = 254 руб.)	2,712 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	504	372	132 18	15,16	41,11
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,7968 Т							
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 396 руб.) СП=59,5% (СП = 262 руб.)	2,712 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	825	435	387 5	14,85	40,26
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	108,48 КГ	9,91		1075				
Итого: Ремонт стропильной системы						**2404**	**807**	**519**		**81,38**
								23		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	324				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	396				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**720**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	254				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	262				
		ИТОГО сметная прибыль				**516**				
		Установка снегозадержателей								
13	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 2 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.)	0,03 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	90	2	2	7,67	0,23
14	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.009 Т	9404,01		-85				
15	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	274,85		275				
Итого: Установка снегозадержателей						**280**	**2**	**2**		**0,23**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[13]		108 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[13]		55,25 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**1**				
				Вывоз мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4 Т ГРУЗА	42,98		172				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4 Т ГРУЗА	12,2		49				
Итого: Вывоз мусора						**221**				
Итого по смете:						**20908**	**2719**	**1174**		**280,68**
								78		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	379				
	п. Р8	[2, 9]		83 %	ФОТ	372				
	п. 12	[4, 13]		108 %	ФОТ	1648				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	396				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2795**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	228				
	п. Р8	[2, 9]		65 %	ФОТ	292				
	п. 12	[4, 13]		55,25 %	ФОТ	843				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	262				
		ИТОГО сметная прибыль				**1625**				
		Прямые затраты				20908				
		Основная зарплата				2719				
		Материальные затраты				16794				
		Эксплуатация машин				1174				
		в тч ЗП машинистов				78				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				221				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				172				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				49				
		Накладные расходы (по смете)				2795				
		Сметная прибыль (по смете)				1625				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				25328				
		Всего в ценах января 2000 г.				25328				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		180,6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		51,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				25339,05				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		41872,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1201,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		7994,94				
		Материалы в тек. ценах		5,56		93374,64				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		1746,4				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		410,57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2156,97				
		Итого в тек. ценах без оборудования				145399,15				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		36586,55				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		20020				
		ИТОГО с НР и СП				202005,7				
		ИТОГО				202005,7				
		НДС		18 %		36361,03				
		ВСЕГО				238366,73				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2019 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул.Пушкина, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-18-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-27/18-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		69675	руб.
	строительных работ	33775	руб.
	монтажных работ	35900	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10164	руб.
Нормативная трудоемкость		60	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	2 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	34	16	18 1	0,7	1,39
Итого: Демонтажные работы						**34**	**16**	**18** **1**		**1,39**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**16**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**11**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
2	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	233	26	30 2	2,32	2,32
3	Пр. лист	ЩРн- 12з- 1 36 УХЗЛ	1	99,07		99				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Кристалл"	ЦЕНА=649,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	13,05 12,65		13	13		1,12	1,12
5	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА88- 32 3Р 125А 25кА ИЭК ЦЕНА=2080,91/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	317,17		317				
6	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	466	52	60 3	2,32	4,64
7	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826,53/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	583,24		1166				
8	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	466	52	60 3	2,32	4,64
9	Пр. лист ИЭК	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	228,19		456				
10	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 240 руб.) СП=65% (СП = 164 руб.)	20 ШТ	13,05 12,65		261	253		1,12	22,4
11	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка С ИЭК ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	11,79		189				
12	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка С ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,25		45				
13	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	8 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	47	25	19 1	0,28	2,24
14	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	104,4		835				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**4593**	**421**	**169** **9**		**37,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10]		95 %	ФОТ	383				
	п. 45.2	[13]		95 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**408**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10]		65 %	ФОТ	262				
	п. 45.2	[13]		65 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**279**				
				Кабель						
15	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 128 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.)	0,85 100М	241,76 158,87	66,1	205	135	56	15,2	12,92
16	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=11,87/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 М	1,81		91				
17	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF25 IEK ЦЕНА=2,43/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 ШТ	0,37		19				
18	ФЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,5 100М	96,99 67,32	6,98 0,47	48	34	3	6,29	3,15
19	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50 М	10,36		518				
20	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (10 м) ИЭК ЦЕНА=20,26/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 М	3,09		62				
21	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF32 IEK ЦЕНА=4,07/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	0,62		12				
22	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,2 100М	197,46 125	25,6 1,7	39	25	5	11,68	2,34
23	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 4*10 ЦЕНА=189,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 М	28,96		579				
24	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=23,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	15 М	3,54		53				
25	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF40 IEK ЦЕНА=9,37/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	15 ШТ	1,43		21				
26	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,15 100М	197,46 125	25,6 1,7	30	19	4	11,68	1,75

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 4*16 ЦЕНА=299,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	15 М	45,72		686				
Итого: Кабель						**2363**	**213**	**68**		**20,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[15, 18, 22, 26]		95 %	ФОТ	202				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**202**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[15, 18, 22, 26]		65 %	ФОТ	138				
		ИТОГО сметная прибыль				**138**				
Итого: Монтажные работы						**6956**	**634**	**237**		**57,51**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		95 %	ФОТ	585				
	п. 45.2	[13]		95 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**610**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		65 %	ФОТ	400				
	п. 45.2	[13]		65 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**417**				
Итого по смете:						**6990**	**650**	**255**		**58,91**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		95 %	ФОТ	601				
	п. 45.2	[13]		95 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**626**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 26]		65 %	ФОТ	411				
	п. 45.2	[13]		65 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**428**				
		Прямые затраты				6990				
		Основная зарплата				650				
		Материальные затраты				6085				
		Эксплуатация машин				255				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Накладные расходы (по смете)				626				
		Сметная прибыль (по смете)				428				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8044				
		Всего в ценах января 2000 г.				8044				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8044				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10010				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		154				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1736,55				
		Материалы в тек. ценах		5,56		33832,6				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45579,15				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		8194,34				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5272,96				
		ИТОГО с НР и СП				59046,45				
		ИТОГО				59046,45				
		НДС		18 %		10628,36				
		ВСЕГО				69674,81				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Чапаева, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-19-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-27/19-15-АС

Сметная стоимость		49450	руб.
	строительных работ	49450	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15015	руб.
Нормативная трудоемкость		91	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 189 руб.) СП=68% (СП = 160 руб.)	0,2 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	358	235	6 1	121	24,2
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 90 руб.) СП=50% (СП = 61 руб.)	0,37 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	140	121	3	34,66	12,82
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0814 Т							
Итого: Разборка						**498**	**356**	**9** **1**		**37,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	189				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**279**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	160				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**221**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 712 руб.) СП=70,55% (СП = 436 руб.)	0,37 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1084	586	237 32	140,07	51,83
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.4706 10М	70,6		-245				
6	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые РР	34,706	5,73		199				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN16, Ду25 ЦЕНА=37,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	"Энергопоток"	Кран шаровой латунный полнопроходный Чикаго, Ду25, Ру16 ЦЕНА=829/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	126,36		379				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	9,25 КГ	11		102				
Итого: Монтаж						**1519**	**586**	**237**		**51,83**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	712				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**712**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	436				
		ИТОГО сметная прибыль				**436**				
				Вывоз мусора						
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,09 Т ГРУЗА	42,98		4				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,09 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**5**				
Итого по смете:						**2022**	**942**	**246**		**88,85**
								33		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	189				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	90				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	712				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**991**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	160				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	61				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	436				
		ИТОГО сметная прибыль				**657**				
		Прямые затраты				2022				
		Основная зарплата				942				
		Материальные затраты				829				
		Эксплуатация машин				246				
		в тч ЗП машинистов				33				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				991				
		Сметная прибыль (по смете)				657				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3670				
		Всего в ценах января 2000 г.				3670				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3670,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		14506,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		508,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1675,26				
		Материалы в тек. ценах		5,56		4609,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		40,61				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,99				
		Итого в тек. ценах без оборудования				20840,29				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		12972,19				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8094,24				
		ИТОГО с НР и СП				41906,72				
		ИТОГО				41906,72				
		НДС		18 %		7543,21				
		ВСЕГО				49449,93				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Заводская, 35

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-02-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-27/02-15-АС

Сметная стоимость		75435	руб.
	строительных работ	75435	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		22099	руб.
Нормативная трудоемкость		133	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 189 руб.) СП=68% (СП = 160 руб.)	0,2 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	358	235	6 1	121	24,2
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 66 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	151	131	3 1	34,66	13,86
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,088 Т							
4	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	78	68	1	59,62	7,15
5	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0408 Т							
Итого: Разборка						**587**	**434**	**10** **2**		**45,22**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	189				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	98				
	п. Р15.1	[4]		74 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**337**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	160				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	66				
	п. Р15.1	[4]		50 %	ФОТ	34				
		ИТОГО сметная прибыль				**260**				
		Монтаж								
6	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,12	3568,31	1094,74	428	233	131	172,09	20,65

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1943,36	150,76			18		
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.1148 10М	51,8		-58				
8	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые РР PN16, Ду20 ЦЕНА=37,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 М	5,73		69				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 538 руб.) СП=70,55% (СП = 329 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	820	443	179 24	140,07	39,22
10	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.6264 10М	70,6		-185				
11	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые РР PN16, Ду25 ЦЕНА=61,5/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	28 М	9,37		262				
12	"Энергопоток"	Кран шаровой латунный полнопроходный Чикаго, Ду25, Ру16 ЦЕНА=510/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	77,73		155				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 308 руб.) СП=70,55% (СП = 188 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	470	254	96 13	186,76	22,41
14	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.1244 10М	98,3		-111				
15	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые РР PN16, Ду32 ЦЕНА=95,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 М	14,57		175				
16	"Энергопоток"	Кран шаровой латунный полнопроходный Чикаго, Ду32, Ру16 ЦЕНА=761/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	115,99		116				
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	13 КГ	11		143				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,3 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	189	14	8	4,05	1,21
19	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-3.3 М							
20	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 32x42 (16 м в упак) ЦЕНА=513,48/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3,3 М	78,26		258				
Итого: Монтаж						**2731**	**944**	**414**		**83,5**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								55		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6, 9, 13]		115,2 %	ФОТ	1135				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1148**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6, 9, 13]		70,55 %	ФОТ	694				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**702**				
				Вывоз мусора						
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	42,98		9				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,2 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**10**				
Итого по смете:						**3328**	**1378**	**424**		**128,71**
								57		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	189				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	98				
	п. Р15.1	[4]		74 %	ФОТ	50				
	п. 16	[6, 9, 13]		115,2 %	ФОТ	1135				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1485**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	160				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	66				
	п. Р15.1	[4]		50 %	ФОТ	34				
	п. 16	[6, 9, 13]		70,55 %	ФОТ	694				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**962**				
		Прямые затраты				3328				
		Основная зарплата				1378				
		Материальные затраты				1516				
		Эксплуатация машин				424				
		в тч ЗП машинистов				57				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				10				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1485				
		Сметная прибыль (по смете)				962				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5775				
		Всего в ценах января 2000 г.				5775				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5775,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		21221,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		877,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2887,44				
		Материалы в тек. ценах		5,56		8428,96				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		91,38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				99,76				
		Итого в тек. ценах без оборудования				32637,36				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		19438,65				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		11851,84				
		ИТОГО с НР и СП				63927,85				
		ИТОГО				63927,85				
		НДС		18 %		11507,01				
		ВСЕГО				75434,86				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 45

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-04-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/04-15-АС

Сметная стоимость		29220	руб.
	строительных работ	29220	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4990	руб.
Нормативная трудоемкость		32	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 61 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 118 руб.) СП=46,75% (СП = 58 руб.)	0,1134 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1792,94 1101,18	10,63 0,2	203	125	1	106,64	12,09
	Итого: Смена дверных блоков					**2136**	**208**	**19**		**20,52**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	118				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**200**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**105**				
		Замена обшивки фасада								
8	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 7 руб.) СП=70% (СП = 6 руб.)	0,07 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	11	8	3	12,3	0,86
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0658 Т							
10	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 18 руб.) СП=53,55% (СП = 9 руб.)	0,1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	20	17	3	18	1,8
11	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 27 руб.) СП=53,55% (СП = 13 руб.)	0,1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	167	25	4	25,88	2,59
12	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 31 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.)	0,07 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	239	29	4	41,75	2,92
13	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,15 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	46	25	21	14,85	2,23
14	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	6 КГ	9,93		60				
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,07 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	52	12	1	15,87	1,11
Итого: Замена обшивки фасада						**595**	**116**	**36**		**11,51**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	7				
	п. 10	[10-11]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. 10	[12]		106,2 %	ФОТ	31				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	23				
	п. 15	[15]		94,5 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**117**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	6				
	п. 10	[10-11]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. 10	[12]		53,55 %	ФОТ	16				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	15				
	п. 15	[15]		46,75 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**65**				
				Вывозка мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,15 Т ГРУЗА	42,98		6				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,15 Т ГРУЗА	12,99		2				
Итого: Вывозка мусора						**8**				
Итого по смете:						**2739**	**324**	**55**		**32,03**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5, 12]		106,2 %	ФОТ	92				
	п. 15	[7, 15]		94,5 %	ФОТ	129				
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	7				
	п. 10	[10-11]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**317**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5, 12]		53,55 %	ФОТ	47				
	п. 15	[7, 15]		46,75 %	ФОТ	64				
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	6				
	п. 10	[10-11]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	15				
		ИТОГО сметная прибыль				**170**				
		Прямые затраты				2739				
		Основная зарплата				324				
		Материальные затраты				2352				
		Эксплуатация машин				55				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				8				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				6				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				317				
		Сметная прибыль (по смете)				170				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3226				
		Всего в ценах января 2000 г.				3226				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3226,4				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		4989,6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		374,55				
		Материалы в тек. ценах		5,56		13077,12				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		60,92				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		16,76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				77,68				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18518,95				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		4149,53				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2094,4				
		ИТОГО с НР и СП				24762,88				
		ИТОГО				24762,88				
		НДС		18 %		4457,32				
		ВСЕГО				29220,2				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, 60

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-05-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-27/05-15-АС

Сметная стоимость		172425	руб.
	строительных работ	172425	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28213	руб.
Нормативная трудоемкость		186	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 52 руб.) СП=60% (СП = 30 руб.)	0,051 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	151	37	114 13	77,72	3,96
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 86 руб.) СП=38,25% (СП = 46 руб.)	0,0757 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		119	119		177,1	13,41
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 358 руб.) СП=63,75% (СП = 206 руб.)	7,57 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	971	292	279 31	3,92	29,69
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-9.084 М3	43,5		-395				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9,084 М3	68,33		621				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,051 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	330	94	123 17	207	10,56
7	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	5,202 М3	556		2892				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=55,25% (СП = 15 руб.)	0,1828 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	1064	27	8 1	14,54	2,66
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1828 Т	5433		-993				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1828 Т	8800		1609				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**6369**	**569**	**524**		**60,27**
								62		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	52				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	86				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	358				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	131				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**627**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	30				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	46				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	206				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	76				
		ИТОГО сметная прибыль				**358**				
				Заделка швов, тещин						
11	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА НР=108% (НР = 56 руб.) СП=68% (СП = 35 руб.)	0,5 М3	949,51 97,7	60,13 6,91	475	49	30 3	10,7	5,35
Итого: Заделка швов, тещин						**475**	**49**	**30**		**5,35**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.2	[11]		108 %	ФОТ	56				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**56**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.2	[11]		68 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**35**				
				Замена фартука цоколя						
12	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% (НР = 17 руб.) СП=70% (СП = 14 руб.)	0,1827 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	28	19	9 1	12,3	2,25
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1717 Т							
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 249 руб.) СП=55,25% (СП = 128 руб.)	0,1827 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	2105	230	6 1	129,66	23,69
15	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 109 руб.) СП=85% (СП = 66 руб.)	0,63 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	285	78	201	11,96	7,53
16	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.945 КГ	6,48		-6				
17	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,063 1000М	15411		971				
Итого: Замена фартука цоколя						**3383**	**327**	**216**		**33,47**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[12]		86 %	ФОТ	17				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	249				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**375**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[12]		70 %	ФОТ	14				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	128				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	66				
		ИТОГО сметная прибыль				**208**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена обшивки цоколя								
18	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 68 руб.) СП=70% (СП = 55 руб.)	0,7 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	108	74	34 5	12,3	8,61
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,658 Т							
20	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 46 руб.) СП=53,55% (СП = 23 руб.)	0,25 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	50	43	7	18	4,5
21	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 66 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.)	0,25 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	418	62	10	25,88	6,47
22	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 305 руб.) СП=53,55% (СП = 154 руб.)	0,7 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	2388	287	42	41,75	29,22
23	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 209 руб.) СП=59,5% (СП = 138 руб.)	1,425 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	434	230	203 2	14,85	21,16
24	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	57 КГ	9,91		565				
25	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 111 руб.) СП=46,75% (СП = 55 руб.)	0,7 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	519	117	6	15,87	11,11
Итого: Замена обшивки цоколя						**4482**	**813**	**302 7**		**81,07**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[18]		86 %	ФОТ	68				
	п. 10	[20-21]		106,2 %	ФОТ	112				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	305				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	209				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	111				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**805**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[18]		70 %	ФОТ	55				
	п. 10	[20-21]		53,55 %	ФОТ	56				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	154				
	п. 20	[23]		59,5 %	ФОТ	138				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	55				
		ИТОГО сметная прибыль				**458**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	12	42,98		516				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	12 Т ГРУЗА	12,99		156				
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	12,7176 Т ГРУЗА	3,96		50				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,7176 Т ГРУЗА	11,42		145				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**867**				

Итого по смете:						**15576**	**1758**	**1072**		**180,16**
								74		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]	104 %	ФОТ		52				
	п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ		86				
	п. 11	[3]	110,7 %	ФОТ		358				
	п. 6.1	[6, 8]	94,5 %	ФОТ		131				
	п. Р16.2	[11]	108 %	ФОТ		56				
	п. Р3	[12]	86 %	ФОТ		17				
	п. 12	[14]	108 %	ФОТ		249				
	п. 7.2	[15]	139,5 %	ФОТ		109				
	п. Р3	[18]	86 %	ФОТ		68				
	п. 10	[20-21]	106,2 %	ФОТ		112				
	п. 10	[22]	106,2 %	ФОТ		305				
	п. 20	[23]	90 %	ФОТ		209				
	п. 15	[25]	94,5 %	ФОТ		111				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1863**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]	60 %	ФОТ		30				
	п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ		46				
	п. 11	[3]	63,75 %	ФОТ		206				
	п. 6.1	[6, 8]	55,25 %	ФОТ		76				
	п. Р16.2	[11]	68 %	ФОТ		35				
	п. Р3	[12]	70 %	ФОТ		14				
	п. 12	[14]	55,25 %	ФОТ		128				
	п. 7.2	[15]	85 %	ФОТ		66				
	п. Р3	[18]	70 %	ФОТ		55				
	п. 10	[20-21]	53,55 %	ФОТ		56				
	п. 10	[22]	53,55 %	ФОТ		154				
	п. 20	[23]	59,5 %	ФОТ		138				
	п. 15	[25]	46,75 %	ФОТ		55				
		ИТОГО сметная прибыль				**1059**				
		Прямые затраты				15576				
		Основная зарплата				1758				
		Материальные затраты				11879				
		Эксплуатация машин				1072				
		в тч ЗП машинистов				74				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				867				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				566				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				301				
		Накладные расходы (по смете)				1863				
		Сметная прибыль (по смете)				1059				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18498				
		Всего в ценах января 2000 г.				18498				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		594,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		316,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				18541,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		27073,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1139,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		7300,32				
		Материалы в тек. ценах		5,56		66047,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		5746,88				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		2522,08				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				8268,96				
		Итого в тек. ценах без оборудования				108689,72				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		24386,67				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		13046,88				
		ИТОГО с НР и СП				146123,27				
		ИТОГО				146123,27				
		НДС		18 %		26302,19				
		ВСЕГО				172425,46				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. В. Козлова, 10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г.Луза, ул. В. Козлова, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-01-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-27/01-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		779319	руб.
	строительных работ	779319	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		169908	руб.
Нормативная трудоемкость		1116	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 1266 руб.) СП=59.5% (СП = 761 руб.)	9,05 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1559	1279	280	15,9	143,9
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 76 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.) Объем: 50 + 64	1,14 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	92	92		9,1	10,37
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1368 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР=108% (НР = 5495 руб.) СП=55.25% (СП = 2811 руб.)	9,05 100М2 КРОВЛИ	4866,35 541,74	209,9 20,41	44040	4903	1900 185	55,1	498,62
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.4887 Т	12934		-6321				
6	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41936.83/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)	0,3491 Т	7542,6		2633				
7	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	25 М2	7,92		198				
8	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	9,05	977,85	5,13	8850	373	46	4,52	40,91

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 310 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	100М2 КРОВЛИ	41,27						
9	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-1040.75 М2	7,92		-8243				
10	ССЦ01- 101- 7199	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ)	104,075 10М2							
Итого: Замена кровельного покрытия						**42808**	**6647**	**2226**		**693,8**
								185		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	1266				
	п. Р8	[2, 8]		83 %	ФОТ	386				
	п. 12	[4]		108 %	ФОТ	5495				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7147**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	761				
	п. Р8	[2, 8]		65 %	ФОТ	302				
	п. 12	[4]		55.25 %	ФОТ	2811				
		ИТОГО сметная прибыль				**3874**				
		Ремонт стропильной системы								
11	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 1081 руб.) СП=65% (СП = 847 руб.)	9,05 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	1681	1242	439 61	15,16	137,2
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,67 Т							
13	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2604 руб.) СП=59.5% (СП = 1721 руб.)	17,8 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	5417	2863	2537 30	14,85	264,27
14	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1.18/5.56 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 1780	712 КГ	9,91		7056				
Итого: Ремонт стропильной системы						**14154**	**4105**	**2976**		**401,47**
								91		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	1081				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	2604				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3685**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	847				
	п. 20	[13]		59.5 %	ФОТ	1721				
		ИТОГО сметная прибыль				**2568**				
		Установка снегозадержателей								
15	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
16	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.018	9404,01		-169				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
17	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/1.18/5.56 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,36		549				
Итого: Установка снегозадержателей						**559**	**5**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[15]		108 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[15]		55.25 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**3**				
				Вывоз мусора						
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13 Т ГРУЗА	42,98		559				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	13 Т ГРУЗА	12,2		159				
Итого: Вывоз мусора						**718**				
Итого по смете:						**58239**	**10757**	**5206**		**1095,72**
								276		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	1266				
	п. Р8	[2, 8, 11]		83 %	ФОТ	1467				
	п. 12	[4, 15]		108 %	ФОТ	5500				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	2604				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10837**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	761				
	п. Р8	[2, 8, 11]		65 %	ФОТ	1149				
	п. 12	[4, 15]		55.25 %	ФОТ	2814				
	п. 20	[13]		59.5 %	ФОТ	1721				
		ИТОГО сметная прибыль				**6445**				
		Прямые затраты				58239				
		Основная зарплата				10757				
		Материальные затраты				41558				
		Эксплуатация машин				5206				
		в тч ЗП машинистов				276				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				718				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				559				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				159				
		Накладные расходы (по смете)				10837				
		Сметная прибыль (по смете)				6445				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				75521				
		Всего в ценах января 2000 г.				75521				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		586,95				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		166,95				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				75556,9				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		165657,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		4250,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		35452,86				
		Материалы в тек. ценах		5.56		231062,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5675,81				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1332,26				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7008,07				
		Итого в тек. ценах без оборудования				439181,21				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		141856,33				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		79402,4				
		ИТОГО с НР и СП				660439,94				
		ИТОГО				660439,94				
		НДС		18 %		118879,19				
		ВСЕГО				779319,13				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Комсомольская, 71

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-06-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-27/06-15-АС

Сметная стоимость		64340	руб.
	строительных работ	64340	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17956	руб.
Нормативная трудоемкость		105	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 10 руб.) СП=68% (СП = 8 руб.)	0,01 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	18	12		121	1,21
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	204	177	4 1	34,66	18,72
3	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1188 Т							
Итого: Разборка						**222**	**189**	**4** **1**		**19,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	10				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	132				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**142**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	8				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**97**				
		Монтаж								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	282	148	107 15	218,78	13,13
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.5394 10М	42,9		-23				
6	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые РР	5,394	3,7		20				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN16, Ду16 ЦЕНА=24,3/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	М							
7	"Энергопоток"	Кран шаровой латунный полнопроходный Чикаго, Ду15, Ру16 ЦЕНА=231/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	35,21		70				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 924 руб.) СП=70,55% (СП = 566 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1406	760	307 42	140,07	67,23
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-4.5024 10М	70,6		-318				
10	"Водполимер"	Трубы полипропиленовые РР PN16, Ду25 ЦЕНА=61,5/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45,024 М	9,37		422				
11	"Энергопоток"	Кран шаровой латунный полнопроходный Чикаго, Ду25, Ру16 ЦЕНА=510/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	77,73		311				
12	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	36,25 КГ	11		399				
13	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 10 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,25 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	158	11	7	4,05	1,01
14	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-2.75 М							
15	"Элгисс" 2014г	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x35(36 м в упак) ЦЕНА=161,29/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2,75 М	24,58		68				
Итого: Монтаж						**2795**	**919**	**421** **57**		**81,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 8]		115,2 %	ФОТ	1112				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 8]		70,55 %	ФОТ	681				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**688**				
				Вывоз мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	42,98		9				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,2 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**10**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**3027**	**1108**	**425**		**101,3**
								58		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	10				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	132				
	п. 16	[4, 8]		115,2 %	ФОТ	1112				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1264**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	8				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	89				
	п. 16	[4, 8]		70,55 %	ФОТ	681				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**785**				
		Прямые затраты				3027				
		Основная зарплата				1108				
		Материальные затраты				1484				
		Эксплуатация машин				425				
		в тч ЗП машинистов				58				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				10				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1264				
		Сметная прибыль (по смете)				785				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5076				
		Всего в ценах января 2000 г.				5076				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5076,5				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		17063,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		893,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2894,25				
		Материалы в тек. ценах		5,56		8251,04				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		91,38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		8,38				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				99,76				
		Итого в тек. ценах без оборудования				28308,25				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		16545,76				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		9671,2				
		ИТОГО с НР и СП				54525,21				
		ИТОГО				54525,21				
		НДС		18 %		9814,54				
		ВСЕГО				64339,75				



Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Ленина, 36

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-08-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-27/08-15-АС

Сметная стоимость		108704	руб.
	строительных работ	108704	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16909	руб.
Нормативная трудоемкость		112	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 33 руб.) СП=60% (СП = 19 руб.)	0,034 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	100 8	24	76	77,72	2,64
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 58 руб.) СП=38,25% (СП = 31 руб.)	0,051 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		80	80		177,1	9,03
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 241 руб.) СП=63,75% (СП = 139 руб.)	5,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	654 21	197	188	3,92	20
4	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-6.12 М3	43,5		-266				
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	6,12 М3	68,33		418				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 70 руб.) СП=55,25% (СП = 41 руб.)	0,034 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	220 11	63	82	207	7,04
7	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	3,468 М3	556		1928				
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 17 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,1231 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	717	18	6	14,54	1,79
9	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1231 Т	5433		-669				
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1231 Т	8800		1083				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Отмостка						**4265**	**382**	**352**		**40,5**
								40		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	33				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	58				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	241				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**419**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	19				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	51				
		ИТОГО сметная прибыль				**240**				
				Заделка швов, тещин						
11	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА НР=108% (НР = 12 руб.) СП=68% (СП = 7 руб.)	0,1 М3	949,51 97,7	60,13 6,91	95	10	6 1	10,7	1,07
Итого: Заделка швов, тещин						**95**	**10**	**6**		**1,07**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.2	[11]		108 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**12**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.2	[11]		68 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**7**				
				Замена фартука цоколя						
12	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.)	0,145 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	22	15	7 1	12,3	1,78
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1363 Т							
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 198 руб.) СП=55,25% (СП = 101 руб.)	0,145 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1671	182	5 1	129,66	18,8
15	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 86 руб.) СП=85% (СП = 53 руб.)	0,5 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	226	62	159	11,96	5,98
16	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.75 КГ	6,48		-5				
17	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,05 1000М	15411		771				
Итого: Замена фартука цоколя						**2685**	**259**	**171**		**26,56**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[12]		86 %	ФОТ	14				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	198				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**298**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[12]		70 %	ФОТ	11				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	101				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**165**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена обшивки цоколя								
18	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 37 руб.) СП=70% (СП = 30 руб.)	0,38 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	59	40	19 3	12,3	4,67
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3572 Т							
20	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 33 руб.) СП=53,55% (СП = 17 руб.)	0,18 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	36	31	5	18	3,24
21	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 47 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,18 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	301	44	7	25,88	4,66
22	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 166 руб.) СП=53,55% (СП = 84 руб.)	0,38 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1297	156	23	41,75	15,86
23	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 59 руб.) СП=59,5% (СП = 39 руб.)	0,4 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	122	65	57 1	14,85	5,94
24	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	16 КГ	9,91		159				
25	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	0,38 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	282	64	4	15,87	6,03
Итого: Замена обшивки цоколя						**2256**	**400**	**115** **4**		**40,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[18]		86 %	ФОТ	37				
	п. 10	[20-21]		106,2 %	ФОТ	80				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	166				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	59				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**402**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[18]		70 %	ФОТ	30				
	п. 10	[20-21]		53,55 %	ФОТ	41				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	84				
	п. 20	[23]		59,5 %	ФОТ	39				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**224**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	10	42,98		430				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	10 Т ГРУЗА	12,99		130				
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	8,568 Т ГРУЗА	3,96		34				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	8,568 Т ГРУЗА	11,42		98				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**692**				

Итого по смете:						**9993**	**1051**	**644**		**108,54**
								47		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	33				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	58				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	241				
	п. 6.1	[6, 8]		94,5 %	ФОТ	87				
	п. Р16.2	[11]		108 %	ФОТ	12				
	п. Р3	[12]		86 %	ФОТ	14				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	198				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	86				
	п. Р3	[18]		86 %	ФОТ	37				
	п. 10	[20-21]		106,2 %	ФОТ	80				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	166				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	59				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1131**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	19				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[6, 8]		55,25 %	ФОТ	51				
	п. Р16.2	[11]		68 %	ФОТ	7				
	п. Р3	[12]		70 %	ФОТ	11				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	101				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	53				
	п. Р3	[18]		70 %	ФОТ	30				
	п. 10	[20-21]		53,55 %	ФОТ	41				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	84				
	п. 20	[23]		59,5 %	ФОТ	39				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**636**				
		Прямые затраты				9993				
		Основная зарплата				1051				
		Материальные затраты				7606				
		Эксплуатация машин				644				
		в тч ЗП машинистов				47				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				692				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				464				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				228				
		Накладные расходы (по смете)				1131				
		Сметная прибыль (по смете)				636				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11760				
		Всего в ценах января 2000 г.				11760				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		487,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		239,4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11794,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		16185,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		723,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		4385,64				
		Материалы в тек. ценах		5,56		42289,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		4711,22				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		1910,41				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6621,63				
		Итого в тек. ценах без оборудования				69482,03				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		14804,79				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7835,52				
		ИТОГО с НР и СП				92122,34				
		ИТОГО				92122,34				
		НДС		18 %		16582,02				
		ВСЕГО				108704,36				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 55	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1018571,3	523331,57 135242,51 359997,22
2	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 61	Капитальный ремонт фасада	54441,19	
3	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 12	Капитальный ремонт фасада	83411,91	
4	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 15	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада	312177,25	270466,49 41710,76
5	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 2	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада	316878,08	261463,8 55414,28
6	Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Пер. Набережный 1-й, 25	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы теплоснабжения	738775,92	185909,45 552866,47
7	Кировская область, Лузский р-н, пгт. Лальск, ул. Ленина, 31	Капитальный ремонт фундамента	90919,92	

Итого по лоту: **2 615 175,57 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-16-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-27/16-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		261464	руб.
	строительных работ	261464	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		54809	руб.
Нормативная трудоемкость		364	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 356 руб.) СП=59,5% (СП = 214 руб.)	2,55 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	439	360	79	15,9	40,54
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,685 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	56	56		9,1	6,23
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0822 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 1511 руб.) СП=55,25% (СП = 773 руб.)	2,55 100М2 КРОВЛИ	4256,06 534,05	148,04 14,52	10853	1362	378 37	54,31	138,5
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0689 Т	12934		-891				
6	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-331.5 М2	22		-7293				
7	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015)	0,0492 Т	41936,83		2063				
8	ССЦ01- 101- 0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	323,96 М2	14,2		4600				
9	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	22,35 М2	7,92		177				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Замена кровельного покрытия						**10004**	**1778**	**457**		**185,28**
								37		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	356				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	46				
	п. 12	[4]		108 %	ФОТ	1511				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1913**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	214				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	36				
	п. 12	[4]		55,25 %	ФОТ	773				
		ИТОГО сметная прибыль				**1023**				
		Ремонт стропильной системы								
10	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 193 руб.) СП=65% (СП = 151 руб.)	0,6 100М	2631,06 386,98	31,03	1579	232	19	39,87	23,92
11	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 432 руб.) СП=65% (СП = 338 руб.)	0,6 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	1908	520	41	95,69	57,41
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,02 Т							
13	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 211 руб.) СП=59,5% (СП = 139 руб.)	1,44 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	438	232	205 2	14,85	21,38
14	ТД "Стройбат" Изм.Вып.1 2013	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	57,6 КГ	9,91		571				
Итого: Ремонт стропильной системы						**4496**	**984**	**265**		**102,71**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[10-11]		83 %	ФОТ	625				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	211				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**836**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[10-11]		65 %	ФОТ	489				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	139				
		ИТОГО сметная прибыль				**628**				
		Установка снегозадержателей								
15	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
16	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.018	9404,01		-169				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
17	ООО "АРД" Изм.Вып.1 2013	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,36		549				
Итого: Установка снегозадержателей						**559**	**5**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[15]		108 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[15]		55,25 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**3**				
		Ремонт дымовых труб								
18	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 85 руб.) СП=59,5% (СП = 51 руб.)	0,9 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	181	75	106 11	8,24	7,42
19	ТЕР- 08- 02- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109,8% (НР = 64 руб.) СП=68% (СП = 39 руб.)	0,9 М3 КЛАДКИ	855,52 56,71	52,79 7,36	770	51	48 7	5,99	5,39
20	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 312 руб.) СП=46,75% (СП = 154 руб.)	0,35 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	708	313	29 17	81,51	28,53
21	ТЕР- 20- 02- 010- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2600 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	4 ЗОНТ	36,72 26,33	4,24	147	105	17	2,61	10,44
22	ССЦ01- 301- 0292	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2600 ММ	4 ШТ	320,28		1281				
23	ТЕР- 20- 02- 010- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ НР=115,2% (НР = 79 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	5 ЗОНТ	22,08 13,91	2,54	110	69	13	1,38	6,9
24	ССЦ01- 301- 0291	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ	5 ШТ	258,99		1295				
Итого: Ремонт дымовых труб						**4492**	**613**	**213** **35**		**58,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[18]		99 %	ФОТ	85				
	п. 8	[19]		109,8 %	ФОТ	64				
	п. 15	[20]		94,5 %	ФОТ	312				
	п. 16	[21, 23]		115,2 %	ФОТ	200				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**661**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[18]		59,5 %	ФОТ	51				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	39				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	154				
	п. 16	[21, 23]		70,55 %	ФОТ	123				
		ИТОГО сметная прибыль				**367**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Заполнение слухового окна						
25	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	28	28		309,3	3,09
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
27	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 81 руб.) СП=53,55% (СП = 41 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	331	74	27 2	7,62	7,62
28	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2	0,72 М2	102		73				
29	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=2,5 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 2)) НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,0023 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	2	1		51,23	0,12
Итого: Заполнение слухового окна						**434**	**103**	**27** **2**		**10,84**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[25]		83 %	ФОТ	23				
	п. 10	[27]		106,2 %	ФОТ	81				
	п. 15	[29]		94,5 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**105**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[25]		65 %	ФОТ	18				
	п. 10	[27]		53,55 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**59**				
				Вывоз мусора						
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,1 Т ГРУЗА	42,98		262				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	6,1 Т ГРУЗА	12,2		74				
Итого: Вывоз мусора						**336**				
Итого по смете:						**20321**	**3483**	**966** **76**		**357,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 18]		99 %	ФОТ	441				
	п. Р8	[2, 10-11, 25]		83 %	ФОТ	694				
	п. 12	[4, 15]		108 %	ФОТ	1516				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	211				
	п. 8	[19]		109,8 %	ФОТ	64				
	п. 15	[20, 29]		94,5 %	ФОТ	313				
	п. 16	[21, 23]		115,2 %	ФОТ	200				
	п. 10	[27]		106,2 %	ФОТ	81				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3520**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 18]		59,5 %	ФОТ	265				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[2, 10-11, 25]		65 %	ФОТ	543				
	п. 12	[4, 15]		55,25 %	ФОТ	776				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	139				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	39				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	154				
	п. 16	[21, 23]		70,55 %	ФОТ	123				
	п. 10	[27]		53,55 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**2080**				
		Прямые затраты				20321				
		Основная зарплата				3483				
		Материальные затраты				15536				
		Эксплуатация машин				966				
		в тч ЗП машинистов				76				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				336				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				262				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				74				
		Накладные расходы (по смете)				3520				
		Сметная прибыль (по смете)				2080				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				25921				
		Всего в ценах января 2000 г.				25921				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		275,1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		77,7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				25937,8				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		53638,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1170,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		6578,46				
		Материалы в тек. ценах		5,56		86380,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		2660,22				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		620,05				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3280,27				
		Итого в тек. ценах без оборудования				149877,09				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		46076,8				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		25625,6				
		ИТОГО с НР и СП				221579,49				
		ИТОГО				221579,49				
		НДС		18 %		39884,31				
		ВСЕГО				261463,8				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-16-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/16-15-АС

Сметная стоимость		55414	руб.
	строительных работ	55414	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4916	руб.
Нормативная трудоемкость		30	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена козырька								
1	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 131 руб.) СП=53,55% (СП = 66 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
2	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
3	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
4	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,8		97				
5	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	18	15	3	10,5	1,58
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0003 Т							
7	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=21,04/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1,5 10ШТ	3,78		6				
8	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,016 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,19
9	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.024 КГ	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,058 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	18	10	8	14,85	0,86
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,93		23				
13	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**502**	**175**	**34**		**16,98**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[1]		106,2 %	ФОТ	131				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[3]		81 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[5]		78 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**177**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1]		53,55 %	ФОТ	66				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[3]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[5]		50 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**97**				
				Замена крыльца						
14	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0225 100М2	327,67 271,75	55,92 35,59	7	6	1 1	30,53	0,69
15	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ЗЕМЛЕ (Каркас для крыльца) НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,011 100М2	1533,54 400,82	31,66 2,2	17	4		41,1	0,45
16	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 19 руб.) СП=63,75% (СП = 11 руб.)	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	180	17	4	76,72	1,73
17	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,0225	304,32	142,55	7	4	3	14,85	0,33

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=90% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
18	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,9 КГ	9,93		9				
Итого: Замена крыльца						**220**	**31**	**8** **1**		**3,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	7				
	п. 11	[15]		110,7 %	ФОТ	4				
	п. 11	[16]		110,7 %	ФОТ	19				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**34**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[15]		63,75 %	ФОТ	3				
	п. 11	[16]		63,75 %	ФОТ	11				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**20**				
		Замена окон в деревянном доме								
19	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
21	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
23	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.)	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 48 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
26	ССЦ01- 203- 0952	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	1,8 М2	3115		5607				
27	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,056 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
29	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
30	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,056 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	57	29		51,23	2,87
Итого: Замена окон в деревянном доме						**5980**	**96**	**12**		**9,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[19, 21, 23]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[25]		106,2 %	ФОТ	48				
	п. 10	[27]		106,2 %	ФОТ	5				
	п. 20	[28]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[30]		94,5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**95**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[19, 21, 23]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[25]		53,55 %	ФОТ	24				
	п. 10	[27]		53,55 %	ФОТ	3				
	п. 20	[28]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[30]		46,75 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**51**				
		Вывозка мусора								
31	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
32	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,99		1				
Итого: Вывозка мусора						**5**				
Итого по смете:						**6707**	**302**	**54** **2**		**29,86**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[1, 27]		106,2 %	ФОТ	136				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[3]		81 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[5]		78 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[11, 28]		90 %	ФОТ	10				
	п. 15	[13, 30]		94,5 %	ФОТ	37				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	7				
	п. 11	[15]		110,7 %	ФОТ	4				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[16]		110,7 %	ФОТ	19				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	4				
	п. Р6	[19, 21, 23]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[25]		106,2 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**306**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1, 27]		53,55 %	ФОТ	69				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[3]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[5]		50 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[11, 28]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 15	[13, 30]		46,75 %	ФОТ	19				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[15]		63,75 %	ФОТ	3				
	п. 11	[16]		63,75 %	ФОТ	11				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. Р6	[19, 21, 23]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[25]		53,55 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**168**				
		Прямые затраты				6707				
		Основная зарплата				302				
		Материальные затраты				6346				
		Эксплуатация машин				54				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				306				
		Сметная прибыль (по смете)				168				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7181				
		Всего в ценах января 2000 г.				7181				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7219,9				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		4883,34				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		32,34				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		368,42				
		Материалы в тек. ценах		5,56		35283,76				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		38,68				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		7,98				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				46,66				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40582,18				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		4205,82				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2173,25				
		ИТОГО с НР и СП				46961,25				
		ИТОГО				46961,25				
		НДС		18 %		8453,03				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				55414,28				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-14-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/14-15-АС

Сметная стоимость		83412	руб.
	строительных работ	83412	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16247	руб.
Нормативная трудоемкость		102	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3	3,59
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,0378 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		12	12		36,28	1,37
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0447 Т							
5	ФЕР- 09- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 96 руб.) СП=72,25% (СП = 85 руб.)	3,78 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	309	118	94	2,76	10,43
6	ООО "Прайм"	Металлическая дверь в подъезд 900х2100мм ЦЕНА=10243/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1561,24		3122				
7	ФССЦ- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	94,68		189				
8	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,0077 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	43	19	1	234,67	1,81
9	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0077	1606,13	12,9	12	5		58,66	0,45

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462,66*0,99 ЭМ=9,9*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	605,75	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**3727**	**187**	**102**		**17,65**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1]		82 %	ФОТ	28				
	п. Р6	[3]		82 %	ФОТ	10				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	96				
	п. 15	[8]		94,5 %	ФОТ	18				
	п. 15	[9]		94,5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**157**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1]		62 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[3]		62 %	ФОТ	7				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	85				
	п. 15	[8]		46,75 %	ФОТ	9				
	п. 15	[9]		46,75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
				Замена козырька						
10	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 259 руб.) СП=53,55% (СП = 131 руб.)	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	424	244	9	5,64	23,67
11	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,038 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	74	11	2	31,83	1,21
12	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 15 руб.) СП=72,25% (СП = 14 руб.)	0,042 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	50	17	27 2	40,83	1,71
13	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5,0429 М2	39,73		200				
14	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=72,25% (СП = 3 руб.)	0,0096 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	11	4	6	40,83	0,39
15	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ) ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1,1527 М2	39,73		46				
16	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 23 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,3 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	36	30	6	10,5	3,15
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0006 Т							
18	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=21,04/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 10ШТ	3,78		11				
19	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 6 руб.) СП=85% (СП = 3 руб.)	0,032 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	14	4	10	11,96	0,38
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.048	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КГ							
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0032 1000М	15411		49				
22	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,116 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	35	18	17	14,85	1,72
23	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4,64 КГ	9,91		46				
24	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,0564 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	69	21		37,44	2,11
Итого: Замена козырька						**1064**	**349**	**77**		**34,35**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[10]		106,2 %	ФОТ	259				
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[12, 14]		81 %	ФОТ	18				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	23				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[24]		94,5 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**351**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[10]		53,55 %	ФОТ	131				
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[12, 14]		72,25 %	ФОТ	17				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**194**				
				Замена бетонного крыльца						
25	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 9 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,01 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	30	7	23 2	77,72	0,78
26	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 17 руб.) СП=38,25% (СП = 9 руб.)	0,015 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		24	24		177,1	2,66
27	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 71 руб.) СП=63,75% (СП = 41 руб.)	1,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	192	58	55 6	3,92	5,88
28	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	-1.8 М3	43,5		-78				
29	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	1,8 М3	68,33		123				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (КРЫЛЬЦО) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,01 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	65	18	25 3	207	2,07
31	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	1,02 М3	556		567				
32	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0362 Т	5822,36 146,6	45,22 2,95	211	5	2	14,54	0,53
33	ССЦ01- 204- 0100 ДИЗ- 1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0362 Т	5433		-197				
34	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0362 Т	8800		319				
Итого: Замена бетонного крыльца						**1256**	**112**	**105** **11**		**11,91**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[25]		104 %	ФОТ	9				
	п. 1.2	[26]		72 %	ФОТ	17				
	п. 11	[27]		110,7 %	ФОТ	71				
	п. 6.1	[30, 32]		94,5 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[25]		60 %	ФОТ	5				
	п. 1.2	[26]		38,25 %	ФОТ	9				
	п. 11	[27]		63,75 %	ФОТ	41				
	п. 6.1	[30, 32]		55,25 %	ФОТ	15				
		ИТОГО сметная прибыль				**70**				
		Штукатурка цоколя								
35	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,3 100М2	202,86 202,86		61	61		22,82	6,85
36	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 266 руб.) СП=46,75% (СП = 132 руб.)	0,3 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	607	268	25 14	81,51	24,45
37	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 47 руб.) СП=46,75% (СП = 23 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	223	50	3	15,87	4,76
Итого: Штукатурка цоколя						**891**	**379**	**28** **14**		**36,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[35]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[36]		94,5 %	ФОТ	266				
	п. 15	[37]		94,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**373**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[35]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[36]		46,75 %	ФОТ	132				
	п. 15	[37]		46,75 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**191**				
		Вывозка мусора								
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	2,5	42,98		107				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	2,5 Т ГРУЗА	12,99		32				
Итого: Вывозка мусора						**139**				

Итого по смете:						**7077**	**1027**	**312**		**99,97**
								28		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1]		82 %	ФОТ	28				
	п. Р6	[3]		82 %	ФОТ	10				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	96				
	п. 15	[8, 24, 36]		94,5 %	ФОТ	304				
	п. 15	[9, 37]		94,5 %	ФОТ	52				
	п. 10	[10]		106,2 %	ФОТ	259				
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[12, 14]		81 %	ФОТ	18				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	23				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	16				
	п. Р18	[25]		104 %	ФОТ	9				
	п. 1.2	[26]		72 %	ФОТ	17				
	п. 11	[27]		110,7 %	ФОТ	71				
	п. 6.1	[30, 32]		94,5 %	ФОТ	25				
	п. 49	[35]		99 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1003**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1]		62 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[3]		62 %	ФОТ	7				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	85				
	п. 15	[8, 24, 36]		46,75 %	ФОТ	151				
	п. 15	[9, 37]		46,75 %	ФОТ	25				
	п. 10	[10]		53,55 %	ФОТ	131				
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[12, 14]		72,25 %	ФОТ	17				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. Р18	[25]		60 %	ФОТ	5				
	п. 1.2	[26]		38,25 %	ФОТ	9				
	п. 11	[27]		63,75 %	ФОТ	41				
	п. 6.1	[30, 32]		55,25 %	ФОТ	15				
	п. 49	[35]		59,5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**579**				
		Прямые затраты				7077				
		Основная зарплата				1027				
		Материальные затраты				5599				
		Эксплуатация машин				312				
		в тч ЗП машинистов				28				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				139				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				107				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				32				
		Накладные расходы (по смете)				1003				
		Сметная прибыль (по смете)				579				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8659				
		Всего в ценах января 2000 г.				8659				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		112,35				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		33,6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8665,95				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15815,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		431,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2124,72				
		Материалы в тек. ценах		5,56		31130,44				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		1086,42				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		268,13				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1354,55				
		Итого в тек. ценах без оборудования				50425,51				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		13129,27				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7133,28				
		ИТОГО с НР и СП				70688,06				
		ИТОГО				70688,06				
		НДС		18 %		12723,85				
		ВСЕГО				83411,91				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-15-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-27/15-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		270466	руб.
	строительных работ	270466	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		57165	руб.
Нормативная трудоемкость		379	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 261 руб.) СП=59,5% (СП = 157 руб.)	1,87 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	322	264	58	15,9	29,73
2	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	0,68 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	115	87	28	14,38	9,78
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,685 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	56	56		9,1	6,23
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0822 Т							
5	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 1511 руб.) СП=55,25% (СП = 773 руб.)	2,55 100М2 КРОВЛИ	4256,06 534,05	148,04 14,52	10853	1362	378 37	54,31	138,5
6	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0689 Т	12934		-891				
7	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-331.5 М2	22		-7293				
8	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=41936,83/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,0492 Т	7542,6		371				
9	ССЦ01- 101- 0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	331,5	14,2		4707				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2							
10	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	22,35 М2	7,92		177				
11	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 87 руб.) СП=65% (СП = 68 руб.)	2,55 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	2494	105	13	4,52	11,53
12	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-293.25 М2	7,92		-2323				
13	ССЦ01- 101- 7199 2014г	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208,74/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	29,325 10М2	37,54		1101				
Итого: Замена кровельного покрытия						**9689**	**1874**	**477**		**195,77**
								37		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-2]		99 %	ФОТ	347				
	п. Р8	[3, 11]		83 %	ФОТ	133				
	п. 12	[5]		108 %	ФОТ	1511				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1991**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-2]		59,5 %	ФОТ	209				
	п. Р8	[3, 11]		65 %	ФОТ	104				
	п. 12	[5]		55,25 %	ФОТ	773				
		ИТОГО сметная прибыль				**1086**				
		Ремонт стропильной системы								
14	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 209 руб.) СП=65% (СП = 164 руб.)	0,65 100М	2631,06 386,98	31,03	1710	252	20	39,87	25,92
15	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 359 руб.) СП=65% (СП = 281 руб.)	0,5 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	1590	433	34	95,69	47,85
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,85 Т							
17	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 184 руб.) СП=59,5% (СП = 121 руб.)	1,26 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	383	202	180 2	14,85	18,71
18	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	50,4 КГ	9,91		499				
Итого: Ремонт стропильной системы						**4182**	**887**	**234**		**92,47**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[14-15]		83 %	ФОТ	568				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	184				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**752**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[14-15]		65 %	ФОТ	445				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**566**				
		Установка снегозадержателей								
19	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
20	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
21	ООО "АРД" Изм.Вып.1 2013	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,36		549				
Итого: Установка снегозадержателей						**559**	**5**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[19]		108 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[19]		55,25 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**3**				
		Ремонт дымовых труб								
22	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 171 руб.) СП=59,5% (СП = 103 руб.)	1,8 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	361	150	211 23	8,24	14,83
23	ТЕР- 08- 02- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109,8% (НР = 126 руб.) СП=68% (СП = 78 руб.)	1,8 М3 КЛАДКИ	855,52 56,71	52,79 7,36	1540	102	95 13	5,99	10,78
24	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 321 руб.) СП=46,75% (СП = 159 руб.)	0,362 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	732	323	30 17	81,51	29,51
25	ТЕР- 20- 02- 010- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2600 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	4 ЗОНТ	36,72 26,33	4,24	147	105	17	2,61	10,44
26	ССЦ01- 301- 0292	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2600 ММ	4 ШТ	320,28		1281				
27	ТЕР- 20- 02- 010- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ НР=115,2% (НР = 79 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	5 ЗОНТ	22,08 13,91	2,54	110	69	13	1,38	6,9
28	ССЦ01- 301- 0291	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ	5 ШТ	258,99		1295				
Итого: Ремонт дымовых труб						**5466**	**749**	**366**		**72,47**
								53		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[22]		99 %	ФОТ	171				
	п. 8	[23]		109,8 %	ФОТ	126				
	п. 15	[24]		94,5 %	ФОТ	321				
	п. 16	[25, 27]		115,2 %	ФОТ	200				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**818**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[22]		59,5 %	ФОТ	103				
	п. 8	[23]		68 %	ФОТ	78				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	159				
	п. 16	[25, 27]		70,55 %	ФОТ	123				
		ИТОГО сметная прибыль				**463**				
		Заполнение слухового окна								
29	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	28	28		309,3	3,09
30	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
31	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 81 руб.) СП=53,55% (СП = 41 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	331	74	27 2	7,62	7,62
32	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2	0,72 М2	102		73				
33	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=2,5 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 2)) НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,0023 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	2	1		51,23	0,12
Итого: Заполнение слухового окна						**434**	**103**	**27** **2**		**10,84**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[29]		83 %	ФОТ	23				
	п. 10	[31]		106,2 %	ФОТ	81				
	п. 15	[33]		94,5 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**105**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[29]		65 %	ФОТ	18				
	п. 10	[31]		53,55 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**59**				
		Вывоз мусора								
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8 Т ГРУЗА	42,98		344				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	8 Т ГРУЗА	12,2		98				
Итого: Вывоз мусора						**442**				
Итого по смете:						**20772**	**3618**	**1108** **94**		**372**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-2, 22]		99 %	ФОТ	518				
	п. Р8	[3, 11, 14-15, 29]		83 %	ФОТ	724				
	п. 12	[5, 19]		108 %	ФОТ	1516				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	184				
	п. 8	[23]		109,8 %	ФОТ	126				
	п. 15	[24, 33]		94,5 %	ФОТ	322				
	п. 16	[25, 27]		115,2 %	ФОТ	200				
	п. 10	[31]		106,2 %	ФОТ	81				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3671**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-2, 22]		59,5 %	ФОТ	312				
	п. Р8	[3, 11, 14-15, 29]		65 %	ФОТ	567				
	п. 12	[5, 19]		55,25 %	ФОТ	776				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	121				
	п. 8	[23]		68 %	ФОТ	78				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	159				
	п. 16	[25, 27]		70,55 %	ФОТ	123				
	п. 10	[31]		53,55 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**2177**				
		Прямые затраты				20772				
		Основная зарплата				3618				
		Материальные затраты				15604				
		Эксплуатация машин				1108				
		в тч ЗП машинистов				94				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				442				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				344				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				98				
		Накладные расходы (по смете)				3671				
		Сметная прибыль (по смете)				2177				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26620				
		Всего в ценах января 2000 г.				26620				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		361,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		102,9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				26642,1				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		55717,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1447,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		7545,48				
		Материалы в тек. ценах		5,56		86758,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		3492,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		821,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4313,94				
		Итого в тек. ценах без оборудования				154334,86				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		48053,39				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		26820,64				
		ИТОГО с НР и СП				229208,89				
		ИТОГО				229208,89				
		НДС		18 %		41257,6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				270466,49				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2019 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Мира, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-15-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/15-15-АС

Сметная стоимость		41711	руб.
	строительных работ	41711	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		9871	руб.
Нормативная трудоемкость		64	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 30 руб.) СП=53,55% (СП = 15 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=46,75% (СП = 11 руб.)	0,0567 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	54	23		41,11	2,33
Итого: Смена дверных блоков						**1020**	**64**	**9**		**6,54**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**63**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**34**				
		Замена венцов								
8	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% (НР = 256 руб.) СП=70% (СП = 209 руб.)	0,12 100М ВЕНЦА	9707,54 2473,32	300,53 11,76	1165	297	36 1	248,35	29,8
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3192 Т							
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,096 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	29	15	14	14,85	1,43
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3,84 КГ	9,91		38				
Итого: Замена венцов						**1232**	**312**	**50** **1**		**31,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	256				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	209				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**218**				
		Замена козырька								
12	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	4	3	1	15,9	0,33
13	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 90 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
14	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 131 руб.) СП=53,55% (СП = 66 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
15	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
16	ТЕР- 09- 04- 002-	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО	0,021	1196,43	637,18	25	9	13	40,83	0,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	406,58	51,06			1		
17	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,73		97				
18	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	18	15	3	10,5	1,58
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0003 Т							
20	ССЦ01- 101- 3140	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=21,04/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1,5 10ШТ	3,78		6				
21	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,016 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,19
22	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.024 КГ	6,48		-1				
23	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
24	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,058 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	18	10	8	14,85	0,86
25	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,91		23				
26	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**594**	**263**	**38** **1**		**25,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[13-14]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[15]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[18]		78 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[21]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[12]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[13-14]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[15]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[16]		72,25 %	ФОТ	7				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[18]		50 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[21]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**145**				
				Вывозка мусора						
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6 Т ГРУЗА	42,98		26				
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,6 Т ГРУЗА	12,99		8				
Итого: Вывозка мусора						**34**				
Итого по смете:						**2880**	**639**	**97**		**63,32**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	22				
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	256				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	14				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[13-14]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[15]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[18]		78 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[21]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**603**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	209				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	9				
	п. 49	[12]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[13-14]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[15]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[16]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[18]		50 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[21]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**397**				

Прямые затраты	2880
Основная зарплата	639
Материальные затраты	2110
Эксплуатация машин	97
в тч ЗП машинистов	2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	34

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				26				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				8				
		Накладные расходы (по смете)				603				
		Сметная прибыль (по смете)				397				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3880				
		Всего в ценах января 2000 г.				3880				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		27,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		8,4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3881,7				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		9840,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		660,57				
		Материалы в тек. ценах		5,56		11731,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		263,99				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		67,03				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				331,02				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22563,79				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		7893,27				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4891,04				
		ИТОГО с НР и СП				35348,1				
		ИТОГО				35348,1				
		НДС		18 %		6362,66				
		ВСЕГО				41710,76				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, пгт. Лальск, ул. Ленина, 31

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-20-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-27/20-15-АС

Сметная стоимость		90920	руб.
	строительных работ	90920	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		26272	руб.
Нормативная трудоемкость		170	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена венцов								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 17 руб.) СП=70% (СП = 14 руб.)	0,18 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	28	19	9 1	12,3	2,21
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1692 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 17 руб.) СП=53,55% (СП = 9 руб.)	0,09 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	198,19 171,81	26,38	18	16	2	18	1,62
4	ТЕРр- 53- 09- 002 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 270 ММ НР=86% (НР = 1173 руб.) СП=70% (СП = 955 руб.)	0,36 100М ВЕНЦА	8336,76 3765,3	507,28 22,07	3001	1356	183 8	378,08	136,11
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,7532 Т							
6	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 45 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,306 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	93	49	44 1	14,85	4,54
7	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12,24 КГ	9,91		121				
8	ТЕР- 10- 01- 010-	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	1672,73	41,23	151	22	4	25,88	2,33

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 23 руб.) СП=53,55% (СП = 12 руб.)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	246,98						
9	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 79 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	0,18 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	614	74	11	41,75	7,51
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ОБШИВКИ) НР=90% (НР = 28 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,189 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	58	31	27	14,85	2,81
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	7,56 КГ	9,91		75				
12	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	134	30	2	15,87	2,86
Итого: Замена венцов						**4293**	**1597**	**282** **10**		**159,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	17				
	п. 10	[3, 8]		106,2 %	ФОТ	40				
	п. Р3	[4]		86 %	ФОТ	1173				
	п. 20	[6, 10]		90 %	ФОТ	73				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	79				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	28				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1410**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	14				
	п. 10	[3, 8]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. Р3	[4]		70 %	ФОТ	955				
	п. 20	[6, 10]		59,5 %	ФОТ	48				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**1092**				
				Штукатурка цоколя						
13	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.)	0,09 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	182	80	7 4	81,51	7,34
14	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,09 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	67	15	1	15,87	1,43
Итого: Штукатурка цоколя						**249**	**95**	**8** **4**		**8,76**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[13-14]		94,5 %	ФОТ	93				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**93**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[13-14]		46,75 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**46**				
		Вывозка мусора и лишнего грунта								
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2 Т ГРУЗА	42,98		86				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	2 Т ГРУЗА	12,99		26				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**112**				
Итого по смете:						**4654**	**1692**	**290**		**168,76**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	17				
	п. 10	[3, 8]		106,2 %	ФОТ	40				
	п. Р3	[4]		86 %	ФОТ	1173				
	п. 20	[6, 10]		90 %	ФОТ	73				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	79				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	28				
	п. 15	[13-14]		94,5 %	ФОТ	93				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1503**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	14				
	п. 10	[3, 8]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. Р3	[4]		70 %	ФОТ	955				
	п. 20	[6, 10]		59,5 %	ФОТ	48				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	14				
	п. 15	[13-14]		46,75 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**1138**				
		Прямые затраты				4654				
		Основная зарплата				1692				
		Материальные затраты				2560				
		Эксплуатация машин				290				
		в тч ЗП машинистов				14				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				112				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				86				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				26				
		Накладные расходы (по смете)				1503				
		Сметная прибыль (по смете)				1138				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7295				
		Всего в ценах января 2000 г.				7295				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		90,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		27,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7300,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		26056,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		215,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1974,9				
		Материалы в тек. ценах		5,56		14233,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		873,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		217,85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1091,05				
		Итого в тек. ценах без оборудования				43356,35				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		19674,27				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		14020,16				
		ИТОГО с НР и СП				77050,78				
		ИТОГО				77050,78				
		НДС		18 %		13869,14				
		ВСЕГО				90919,92				

Составил: _____

Проверил: _____



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, пер. Набережный 1-й, 25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-17-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-20/17-15-АС л. 1-5 5

Сметная стоимость		185909	руб.
	строительных работ	185909	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		57935	руб.
Нормативная трудоемкость		365	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дверного блока								
1	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3	1,79
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
5	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 53 руб.) СП=72,25% (СП = 48 руб.)	2,1 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	172	66	52	2,76	5,8
6	Наши двери	Утепленная входная дверь 1000х2100мм ЦЕНА=15000/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2286,31		2286				
7	ФССЦ- 101- 0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	94,68		95				
8	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,0078 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	44	19	1	234,67	1,83
9	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0078	1606,13	12,9	13	5		58,66	0,46

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462,66*0,99 ЭМ=9,9*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	605,75	0,2					
Итого: Установка дверного блока						**2637**	**113**	**57**		**10,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1]		82 %	ФОТ	13				
	п. Р6	[3]		82 %	ФОТ	6				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	53				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**95**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1]		62 %	ФОТ	10				
	п. Р6	[3]		62 %	ФОТ	4				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	48				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**73**				
		Штукатурка стен подвала								
10	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 231 руб.) СП=59,5% (СП = 139 руб.)	1,15 100М2	202,86 202,86		233	233		22,82	26,24
11	ТЕР- 15- 02- 016-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1244 руб.) СП=46,75% (СП = 615 руб.)	1,15 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	2737	1215	167 101	98,72	113,52
12	ФЕРр- 62- 01- 004	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОЗП=116,83*0,99 ЭМ=5,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% (НР = 124 руб.) СП=50% (СП = 78 руб.)	1,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	169,3 133,01	6,18 1,54	195	153	7 2	14,3	16,45
Итого: Штукатурка стен подвала						**3165**	**1601**	**174**		**156,21**
								103		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[10]		99 %	ФОТ	231				
	п. 15	[11]		94,5 %	ФОТ	1244				
	п. Р12	[12]		80 %	ФОТ	124				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1599**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[10]		59,5 %	ФОТ	139				
	п. 15	[11]		46,75 %	ФОТ	615				
	п. Р12	[12]		50 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**832**				
		Штукатурка потолка подвала								
13	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 201 руб.) СП=59,5% (СП = 121 руб.)	1 100М2	202,86 202,86		203	203		22,82	22,82
14	ТЕР- 15- 02- 016-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 1095 руб.) СП=46,75% (СП = 542 руб.)	1 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2418,31 1071,19	145,1 87,89	2418	1071	145 88	100,05	100,05
15	ФЕРр- 62- 01- 004	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ	1	169,3	6,18	169	133	6	14,3	14,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОЗП=116,83*0,99 ЭМ=5,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% (НР = 108 руб.) СП=50% (СП = 68 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	133,01	1,54			2		
Итого: Штукатурка потолка подвала						**2790**	**1407**	**151**		**137,17**
								90		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	201				
	п. 15	[14]		94,5 %	ФОТ	1095				
	п. Р12	[15]		80 %	ФОТ	108				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1404**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	121				
	п. 15	[14]		46,75 %	ФОТ	542				
	п. Р12	[15]		50 %	ФОТ	68				
		ИТОГО сметная прибыль				**731**				
		Окраска межкомнатных дверей								
16	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 420 руб.) СП=46,75% (СП = 208 руб.)	0,4032 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1792,95 1101,18	10,64 0,2	723	444	4	106,64	43
Итого: Окраска межкомнатных дверей						**723**	**444**	**4**		**43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[16]		94,5 %	ФОТ	420				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**420**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[16]		46,75 %	ФОТ	208				
		ИТОГО сметная прибыль				**208**				
		Герметизация стыка стены и отмостки								
17	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ДИЗ- 8 2008г.	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 4 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,0147 100М2	1143,52 264,1	39,24	17	4	1	24,38	0,36
Итого: Герметизация стыка стены и отмостки						**17**	**4**	**1**		**0,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[17]		68 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**3**				
		Вывоз мусора								
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,5 Т ГРУЗА	42,98		107				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	2,5 Т ГРУЗА	5,75		14				
Итого: Вывоз мусора						**121**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**9453**	**3569**	**387**		**347,38**
								193		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1]		82 %	ФОТ	13				
	п. Р6	[3]		82 %	ФОТ	6				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	53				
	п. 15	[8-9, 11, 14, 16]		94,5 %	ФОТ	2782				
	п. 49	[10, 13]		99 %	ФОТ	432				
	п. Р12	[12, 15]		80 %	ФОТ	232				
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3522**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1]		62 %	ФОТ	10				
	п. Р6	[3]		62 %	ФОТ	4				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	48				
	п. 15	[8-9, 11, 14, 16]		46,75 %	ФОТ	1376				
	п. 49	[10, 13]		59,5 %	ФОТ	260				
	п. Р12	[12, 15]		50 %	ФОТ	146				
	п. 8	[17]		68 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**1847**				
		Прямые затраты				9453				
		Основная зарплата				3569				
		Материальные затраты				5376				
		Эксплуатация машин				387				
		в тч ЗП машинистов				193				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				121				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				107				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				14				
		Накладные расходы (по смете)				3522				
		Сметная прибыль (по смете)				1847				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14822				
		Всего в ценах января 2000 г.				14822				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		112,35				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		14,7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14828,05				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		54962,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		2972,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2635,47				
		Материалы в тек. ценах		5,56		29890,56				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		1086,42				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		117,31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1203,73				
		Итого в тек. ценах без оборудования				88692,36				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		46102,98				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		22755,04				
		ИТОГО с НР и СП				157550,38				
		ИТОГО				157550,38				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		28359,07				
		ВСЕГО				185909,45				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, пер. Набережный 1-й, 25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-17-02

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-20/17-15-АС

Сметная стоимость		552866	руб.
	строительных работ	552866	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		102780	руб.
Нормативная трудоемкость		628	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% (НР = 32 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,03 100ШТ	1540,71 1417,26	123,45 48,23	46	42	4 1	158	4,74
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 752 руб.) СП=50% (СП = 508 руб.)	2,77 100М ТРУБОПРОВОДА	366,88 366,88		1016	1016		37,8	104,71
3	ТЕРр- 65- 14- 002 ОП П1.13.7 Козп=1,1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 998 руб.) СП=50% (СП = 675 руб.)	2,54 100М ТРУБОПРОВОДА	530,92 530,92		1349	1349		54,7	138,94
Итого: Демонтажные работы						**2411**	**2407**	**4** **1**		**248,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	1782				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1782**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	1205				
		ИТОГО сметная прибыль				**1205**				
		Монтажные работы								
		Установка радиаторов								
4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,0874 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	215	78	42 4	87,06	7,61
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.2211	183		-40				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.2211 100ШТ	176		-39				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	8,736 КВТ	340		2970				
8	Пр. лист Элгисс	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	27,79		83				
9	Пр. лист Элгисс	Футорка ЦЕНА=50/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	7,63		69				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	3 КОМПЛ	2,31 1,6		7	5		0,14	0,41
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	3 ШТ	16,4		49				
Итого: Установка радиаторов						**3314**	**83**	**42 4**		**8,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	94				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**100**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	58				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**62**				
		Прокладка трубопроводов								
12	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 530 руб.) СП=70,55% (СП = 325 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	2517	457	65 3	37,92	41,71
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	35,6667 КГ	11		392				
14	Пр. лист ЭТМ	Вентиль зап.- рег. латунный резьбовой VT.052.N Д. 15 мм ЦЕНА=387/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	58,99		236				
15	Пр. лист ЭТМ	Кран шаровой латунный VT.227 Д. 15 мм ЦЕНА=387/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	58,99		118				
16	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 805 руб.) СП=70,55% (СП = 493 руб.)	1,67 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	4441	694	99 5	37,92	63,32
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	54,1485 КГ	11		596				
18	Пр. лист ЭТМ	Вентиль зап.- рег. латунный резьбовой VT.052.N Д. 20 мм ЦЕНА=387/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	11 ШТ	58,99		649				
19	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,54	4738,41	114,42	12036	1310	291	47,06	119,53

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1519 руб.) СП=70,55% (СП = 931 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			9		
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	82,3058 КГ	11		905				
21	Пр. лист	Отвод крутоизогнутый ЦЕНА=80/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	12,19		146				
22	ТЕР- 16- 07- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 467 руб.) СП=70,55% (СП = 286 руб.)	5,31 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	728	405	296	5,76	30,59
Итого: Прокладка трубопроводов						**22764**	**2866**	**751**		**255,15**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[12, 16, 19, 22]		115,2 %	ФОТ	3321				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3321**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[12, 16, 19, 22]		70,55 %	ФОТ	2035				
		ИТОГО сметная прибыль				**2035**				
		Изоляция труб								
23	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 25 руб.)	0,52 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	176	42	6	6,72	3,49
24	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 42 руб.) СП=59,5% (СП = 31 руб.)	0,52 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	742	52	8	9,69	5,04
25	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1082 руб.) СП=59,5% (СП = 715 руб.)	26,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	16589	1202	731	4,05	106,46
26	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-3.7609 Л	203		-763				
27	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-394.5 М	8,93		-3523				
28	Пр. лист Сантехмаркет	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13х57 ЦЕНА=131,15/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	279,4 М	20,03		5596				
29	Пр. лист Сантехмаркет	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13х22 ЦЕНА=131,15/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	9,9 М	20,03		198				
30	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	74,78		224				
31	Пр. лист Элгисс	Монтажная лента ПВХ (1рулон-25м) ЦЕНА=211,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	32,27		420				
Итого: Изоляция труб						**19659**	**1296**	**745**		**114,99**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[23-24]		81 %	ФОТ	76				
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	1082				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1158**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 13	[23-24]		59,5 %	ФОТ	56				
	п. 20	[25]		59,5 %	ФОТ	715				
		ИТОГО сметная прибыль				**771**				
Итого: Монтажные работы						**45737**	**4245**	**1538**		**378,16**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 12, 16, 19, 22]		115,2 %	ФОТ	3415				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	6				
	п. 13	[23-24]		81 %	ФОТ	76				
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	1082				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4579**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 12, 16, 19, 22]		70,55 %	ФОТ	2093				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	4				
	п. 13	[23-24]		59,5 %	ФОТ	56				
	п. 20	[25]		59,5 %	ФОТ	715				
		ИТОГО сметная прибыль				**2868**				
Итого по смете:						**48148**	**6652**	**1542**		**626,55**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	1782				
	п. 16	[4, 12, 16, 19, 22]		115,2 %	ФОТ	3415				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	6				
	п. 13	[23-24]		81 %	ФОТ	76				
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	1082				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6361**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	1205				
	п. 16	[4, 12, 16, 19, 22]		70,55 %	ФОТ	2093				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	4				
	п. 13	[23-24]		59,5 %	ФОТ	56				
	п. 20	[25]		59,5 %	ФОТ	715				
		ИТОГО сметная прибыль				**4073**				
		Прямые затраты				48148				
		Основная зарплата				6652				
		Материальные затраты				39954				
		Эксплуатация машин				1542				
		в тч ЗП машинистов				22				
		Накладные расходы (по смете)				6361				
		Сметная прибыль (по смете)				4073				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				58582				
		Всего в ценах января 2000 г.				58582				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				58582				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		102440,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		338,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		10501,02				
		Материалы в тек. ценах		5,56		222144,24				
		Итого в тек. ценах без оборудования				335086,06				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		83265,49				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		50179,36				
		ИТОГО с НР и СП				468530,91				
		ИТОГО				468530,91				
		НДС		18 %		84335,56				
		ВСЕГО				552866,47				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 Подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул.Маяковского, 55

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-12-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-27/12-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		523332	руб.
	строительных работ	523332	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		111173	руб.
Нормативная трудоемкость		728	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 850 руб.) СП=59,5% (СП = 511 руб.)	6,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1047	859	188	15,9	96,67
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 70 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	1,038 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	84	84		9,1	9,45
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1246 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР=108% (НР = 3691 руб.) СП=55,25% (СП = 1888 руб.)	6,08 100М2 КРОВЛИ	4866,35 541,74	209,9 20,41	29587	3294	1276 124	55,1	334,99
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3283 Т	12934		-4246				
6	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=41936,83/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,2345 Т	7542,6		1769				
7	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	32,5 М2	7,92		257				
Итого: Замена кровельного покрытия						**28498**	**4237**	**1464** **124**		**441,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	850				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	70				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[4]		108 %	ФОТ	3691				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4611**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	511				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	55				
	п. 12	[4]		55,25 %	ФОТ	1888				
		ИТОГО сметная прибыль				**2454**				
		Ремонт стропильной системы								
8	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 726 руб.) СП=65% (СП = 569 руб.)	6,08 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	1129	834	295 41	15,16	92,17
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,512 Т							
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 1780 руб.) СП=59,5% (СП = 1177 руб.)	12,16 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	3701	1957	1733 21	14,85	180,53
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	486,4 КГ	9,91		4820				
Итого: Ремонт стропильной системы						**9650**	**2791**	**2028**		**272,71**
								62		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[8]		83 %	ФОТ	726				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1780				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2506**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[8]		65 %	ФОТ	569				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1177				
		ИТОГО сметная прибыль				**1746**				
		Установка снегозадержателей								
12	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
13	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
14	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,85		550				
Итого: Установка снегозадержателей						**560**	**5**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[12]		108 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[12]		55,25 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**3**				
				Вывоз мусора						
15	ФСПГ- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18 Т ГРУЗА	42,98		774				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18 Т ГРУЗА	12,2		220				
Итого: Вывоз мусора						**994**				
Итого по смете:						**39702**	**7033**	**3496**		**714,27**
								186		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	850				
	п. Р8	[2, 8]		83 %	ФОТ	796				
	п. 12	[4, 12]		108 %	ФОТ	3696				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1780				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	511				
	п. Р8	[2, 8]		65 %	ФОТ	624				
	п. 12	[4, 12]		55,25 %	ФОТ	1891				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1177				
		ИТОГО сметная прибыль				**4203**				
		Прямые затраты				39702				
		Основная зарплата				7033				
		Материальные затраты				28179				
		Эксплуатация машин				3496				
		в тч ЗП машинистов				186				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				994				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				774				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				220				
		Накладные расходы (по смете)				7122				
		Сметная прибыль (по смете)				4203				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				51027				
		Всего в ценах января 2000 г.				51027				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		812,7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		231				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				51076,7				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		108308,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		2864,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		23807,76				
		Материалы в тек. ценах		5,56		156675,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		7858,81				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		1843,38				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9702,19				
		Итого в тек. ценах без оборудования				298493,39				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		93226,98				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		51780,96				
		ИТОГО с НР и СП				443501,33				
		ИТОГО				443501,33				
		НДС		18 %		79830,24				
		ВСЕГО				523331,57				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул.Маяковского, 55

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-12-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-27/12-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		135243	руб.
	строительных работ	52769	руб.
	монтажных работ	82474	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19358	руб.
Нормативная трудоемкость		113	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	67	31	36 2	0,7	2,78
Итого: Демонтажные работы						**67**	**31**	**36** **2**		**2,78**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**31**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**21**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
2	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 527 руб.) СП=65% (СП = 361 руб.)	20 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	4658	524	595 31	2,32	46,4
3	Пр. лист	ЩРн- 12з- 1 36 УХЗЛ	4	99,07		396				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Кристалл"	ЦЕНА=649,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	Пр. лист ИЭК	Корпус пластиковый ЩУРн- П 1/3 IP55 ЦЕНА=516,95/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	78,79		1261				
5	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 264 руб.) СП=65% (СП = 181 руб.)	22 ШТ	13,05 12,65		287	278		1,12	24,64
6	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА88- 32 3Р 125А 25кА ИЭК ЦЕНА=2080,91/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	317,17		634				
7	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 32А 4,5кА х- ка С ИЭК ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	23,59		377				
8	Пр. лист "ИЭК"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 16А 4,5кА х- ка С ИЭК ЦЕНА=154,77/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	23,59		94				
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
10	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	104,4		1670				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**9472**	**853**	**632** **34**		**75,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 5]		95 %	ФОТ	791				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	51				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**842**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 5]		65 %	ФОТ	542				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**577**				
				Кабель						
11	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 203 руб.) СП=65% (СП = 139 руб.)	1,35 100М	241,76 158,87	66,1	326	214	89	15,2	20,52
12	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=11,87/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	80 М	1,81		145				
13	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF25 IEK ЦЕНА=2,43/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	80 ШТ	0,37		30				
14	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,8	96,99	6,98	78	54	6	6,29	5,03

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	100М	67,32	0,47					
15	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	80 М	10,36		829				
16	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (10 м) ИЭК ЦЕНА=20,26/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 М	3,09		31				
17	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF32 IEK ЦЕНА=4,07/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	0,62		6				
18	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,1 100М	197,46 125	25,6 1,7	20	12	3	11,68	1,17
19	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 4*10 ЦЕНА=189,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 М	28,96		290				
20	Пр. лист ИЭК	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=23,25/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 М	3,54		159				
21	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF40 IEK ЦЕНА=9,37/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 ШТ	1,43		64				
22	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	0,45 100М	197,46 125	25,6 1,7	89	56	12 1	11,68	5,26
23	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А) 4*16 ЦЕНА=299,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	45 М	45,72		2057				
Итого: Кабель						**4124**	**336**	**110** **1**		**31,98**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 18, 22]		95 %	ФОТ	319				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**319**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 18, 22]		65 %	ФОТ	219				
		ИТОГО сметная прибыль				**219**				
Итого: Монтажные работы						**13596**	**1189**	**742** **35**		**107,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 5, 11, 14, 18, 22]		95 %	ФОТ	1110				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	51				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1161**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[2, 5, 11, 14, 18, 22]		65 %	ФОТ	761				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**796**				
Итого по смете:						**13663**	**1220**	**778**		**110,28**
								37		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 11, 14, 18, 22]		95 %	ФОТ	1141				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	51				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1192**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 11, 14, 18, 22]		65 %	ФОТ	782				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**817**				
		Прямые затраты				13663				
		Основная зарплата				1220				
		Материальные затраты				11665				
		Эксплуатация машин				778				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Накладные расходы (по смете)				1192				
		Сметная прибыль (по смете)				817				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15672				
		Всего в ценах января 2000 г.				15672				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15672				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		18788				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		569,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		5298,18				
		Материалы в тек. ценах		5,56		64857,4				
		Итого в тек. ценах без оборудования				88943,58				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		15603,28				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		10065,44				
		ИТОГО с НР и СП				114612,3				
		ИТОГО				114612,3				
		НДС		18 %		20630,21				
		ВСЕГО				135242,51				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4. 12. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул.Маяковского, 55

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-12-03

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-20/12-15-АС

Сметная стоимость		359997	руб.
	строительных работ	359997	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		60722	руб.
Нормативная трудоемкость		370	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	0,04 100ШТ	1540,71 1417,26	123,45 48,23	62	57	5 2	158	6,32
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 94 руб.)	0,51 100М ТРУБОПРОВОДА	366,88 366,88		187	187		37,8	19,28
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 817 руб.) СП=50% (СП = 552 руб.)	2,08 100М ТРУБОПРОВОДА	530,92 530,92		1104	1104		54,7	113,78
Итого: Демонтажные работы						**1353**	**1348**	**5** **2**		**139,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	999				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**999**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	676				
		ИТОГО сметная прибыль				**676**				
		Монтажные работы								
		Установка радиатора								
4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 63 руб.) СП=70,55% (СП = 39 руб.)	0,0582 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	143	52	28 3	87,06	5,07
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.1472	183		-27				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.1472 100ШТ	176		-26				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	5,824 КВТ	340		1980				
8	Пр. лист Элгисс	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	27,74		28				
9	Пр. лист Элгисс	Футорка ЦЕНА=50/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	7,62		91				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% (НР = 1 руб.) СП=70,55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	2,31 1,6		2	1		0,14	0,14
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	1 ШТ	16,4		16				
Итого: Установка радиатора						**2207**	**53**	**28** **3**		**5,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	63				
	п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**64**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	39				
	п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**40**				
		Прокладка трубопровода								
12	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 241 руб.) СП=70,55% (СП = 147 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	1330	208	30 1	37,92	18,96
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	16,2121 КГ	11		178				
14	Пр. лист ЭТМ	Вентиль зап.- рег. латунный резьбовой VT.052.N Д. 20 мм ЦЕНА=387/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	58,99		236				
15	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	29	4	1	37,92	0,38
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	0,32 КГ	11		4				
17	Пр. лист ЭТМ	Кран шаровой латунный VT.214 Д. 25 мм ЦЕНА=211/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	32,16		64				
18	Пр. лист ЭТМ	Штуцер стальн DN25 для слива воды ЦЕНА=17,5/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	2,67		5				
19	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,08	4738,41	114,42	9856	1073	238	47,06	97,88

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1244 руб.) СП=70,55% (СП = 762 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			7		
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	67,4 КГ	11		741				
21	Пр. лист	Отвод крутоизогнутый ЦЕНА=80/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	12,19		171				
22	Пр. лист	Воздухосборник проточный DN50 ЦЕНА=7316/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1115,11		1115				
23	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 228 руб.) СП=70,55% (СП = 140 руб.)	2,59 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	355	198	144	5,76	14,92
Итого: Прокладка трубопровода						**14084**	**1483**	**413**		**132,14**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[12, 15, 19, 23]		115,2 %	ФОТ	1718				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1718**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[12, 15, 19, 23]		70,55 %	ФОТ	1052				
		ИТОГО сметная прибыль				**1052**				
		Антикоррозионная защита								
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	102	24	4	6,72	2,02
25	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	428	30	5	9,69	2,91
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 893 руб.) СП=59,5% (СП = 590 руб.)	21,7 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	13688	992	603	4,05	87,84
27	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-3.1031 Л	203		-630				
28	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-325.5 М	8,93		-2907				
29	Пр. лист Сантехмаркет	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13х57 ЦЕНА=131,15/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	228,8 М	19,99		4574				
30	Пр. лист Сантехмаркет	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13х22 ЦЕНА=52,46/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9,9 М	8		79				
31	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	74,65		299				
32	Пр. лист Элгисс	Монтажная лента ПВХ (1рулон-25м) ЦЕНА=211,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	11 ШТ	32,22		354				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Антикоррозионная защита						**15987**	**1046**	**612**		**92,76**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 13		[24-25]		81 %	ФОТ	43				
п. 20		[26]		90 %	ФОТ	893				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**936**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 13		[24-25]		59,5 %	ФОТ	32				
п. 20		[26]		59,5 %	ФОТ	590				
		ИТОГО сметная прибыль				**622**				
Итого: Монтажные работы						**32278**	**2582**	**1053**		**230,11**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[4, 12, 15, 19, 23]		115,2 %	ФОТ	1781				
п. 16		[10]		115,2 %	ФОТ	1				
п. 13		[24-25]		81 %	ФОТ	43				
п. 20		[26]		90 %	ФОТ	893				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2718**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[4, 12, 15, 19, 23]		70,55 %	ФОТ	1091				
п. 16		[10]		70,55 %	ФОТ	1				
п. 13		[24-25]		59,5 %	ФОТ	32				
п. 20		[26]		59,5 %	ФОТ	590				
		ИТОГО сметная прибыль				**1714**				
Итого по смете:						**33631**	**3930**	**1058**		**369,48**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-3]		74 %	ФОТ	999				
п. 16		[4, 12, 15, 19, 23]		115,2 %	ФОТ	1781				
п. 16		[10]		115,2 %	ФОТ	1				
п. 13		[24-25]		81 %	ФОТ	43				
п. 20		[26]		90 %	ФОТ	893				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3717**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-3]		50 %	ФОТ	676				
п. 16		[4, 12, 15, 19, 23]		70,55 %	ФОТ	1091				
п. 16		[10]		70,55 %	ФОТ	1				
п. 13		[24-25]		59,5 %	ФОТ	32				
п. 20		[26]		59,5 %	ФОТ	590				
		ИТОГО сметная прибыль				**2390**				
		Прямые затраты				33631				
		Основная зарплата				3930				
		Материальные затраты				28643				
		Эксплуатация машин				1058				
		в тч ЗП машинистов				13				
		Накладные расходы (по смете)				3717				
		Сметная прибыль (по смете)				2390				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				39738				
		Всего в ценах января 2000 г.				39738				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				39738				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		60522				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		200,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		7204,98				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,56		159255,08				
		Итого в тек. ценах без оборудования				226982,06				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		48655,53				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		29444,8				
		ИТОГО с НР и СП				305082,39				
		ИТОГО				305082,39				
		НДС		18 %		54914,83				
		ВСЕГО				359997,22				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Маяковского, 61

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44-13-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-27/13-15-АС

Сметная стоимость		54441	руб.
	строительных работ	54441	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8917	руб.
Нормативная трудоемкость		59	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 30 руб.) СП=53,55% (СП = 15 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=46,75% (СП = 11 руб.)	0,0567 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	54	23		41,11	2,33
Итого: Смена дверных блоков						**1020**	**64**	**9**		**6,54**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**63**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**34**				
				Оконный блок в подъезде						
8	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
10	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
12	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.)	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
14	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 48 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
15	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	651,12		1172				
16	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,056 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	28	5		8,99	0,5
17	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
18	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,91		1				
19	ТЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,003	1011,28	4,68	3	2		51,23	0,15

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	510,22	0,16					
Итого: Оконный блок в подъезде						**1491**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[8, 10, 12]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[14, 16]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[8, 10, 12]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[14, 16]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
				Замена крыльца						
20	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,0315 100М2	327,67 271,75	55,92 35,59	10	8	2 1	30,53	0,96
21	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ЗЕМЛЕ (Каркас для крыльца) НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,011 100М2	1533,54 400,82	31,66 2,2	17	4		41,1	0,45
22	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,0315 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	252	23	5	76,72	2,42
23	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=90% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0315 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	10	6	4	14,85	0,47
24	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1,26 КГ	9,91		12				
Итого: Замена крыльца						**301**	**41**	**11** **1**		**4,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	9				
	п. 11	[21]		110,7 %	ФОТ	4				
	п. 11	[22]		110,7 %	ФОТ	25				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**43**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 11	[21]		63,75 %	ФОТ	3				
	п. 11	[22]		63,75 %	ФОТ	15				
	п. 20	[23]		59,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**27**				
				Замена козырька						
25	ТЕР- 46- 04- 008-	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	0,045	172,26	30,91	8	7	1	15,9	0,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	141,35						
26	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 16 руб.) СП=72,25% (СП = 14 руб.)	0,045 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	54	18	29 2	40,83	1,84
27	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5,4031 М2	39,73		215				
28	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=72,25% (СП = 2 руб.)	0,0075 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	9	3	5	40,83	0,31
29	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ (ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ) ЦЕНА=220,89/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,9 М2	39,73		36				
30	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,32 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	39	33	6	10,5	3,36
31	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0006 Т							
32	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 4 руб.) СП=85% (СП = 3 руб.)	0,025 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	11	3	8	11,96	0,3
33	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0375 КГ	6,48		-1				
34	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0025 1000М	15411		39				
Итого: Замена козырька						**410**	**64**	**49** **2**		**6,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[25]		99 %	ФОТ	7				
	п. 9	[26]		81 %	ФОТ	16				
	п. 9	[28]		81 %	ФОТ	2				
	п. Р19	[30]		78 %	ФОТ	26				
	п. 7.2	[32]		139,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**55**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[25]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 9	[26]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 9	[28]		72,25 %	ФОТ	2				
	п. Р19	[30]		50 %	ФОТ	17				
	п. 7.2	[32]		85 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**40**				
		Замена обшивки фасада над входной группой								
35	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (5м) НР=109,8% (НР = 70 руб.) СП=68% (СП = 44 руб.)	0,13 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	110	64	1	50,03	6,5
36	ТЕР- 10- 01- 010-	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	0,25	1672,73	41,23	418	62	10	25,88	6,47

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% (НР = 66 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	246,98						
37	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,12 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	409	49	7	41,75	5,01
38	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% (НР = 11 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.)	0,12 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	60	10	1	8,99	1,08
39	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ОБШИВКИ ФАСАДА) НР=90% (НР = 20 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0,138 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	42	22	20	14,85	2,05
40	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5,52 КГ	9,91		55				
41	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=46,75% (СП = 11 руб.)	0,138 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	102	23	1	15,87	2,19
Итого: Замена обшивки фасада над входной группой						**1196**	**230**	**40**		**23,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 8	[35]	109,8 %	ФОТ	70
п. 10	[36, 38]	106,2 %	ФОТ	77
п. 10	[37]	106,2 %	ФОТ	52
п. 20	[39]	90 %	ФОТ	20
п. 15	[41]	94,5 %	ФОТ	22
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**241**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 8	[35]	68 %	ФОТ	44
п. 10	[36, 38]	53,55 %	ФОТ	38
п. 10	[37]	53,55 %	ФОТ	26
п. 20	[39]	59,5 %	ФОТ	13
п. 15	[41]	46,75 %	ФОТ	11
	ИТОГО сметная прибыль			**132**

Замена обшивки цоколя

42	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 16 руб.) СП=53,55% (СП = 8 руб.)	0,06 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	100	15	2	25,88	1,55
43	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 54 руб.) СП=53,55% (СП = 27 руб.)	0,125 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	426	51	8	41,75	5,22
44	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,131	304,32	142,55	40	21	19	14,85	1,94

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
45	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5,24 КГ	9,91		52				
46	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,125 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	93	21	1	15,87	1,98
Итого: Замена обшивки цоколя						**711**	**108**	**30**		**10,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[42]		106,2 %	ФОТ	16				
	п. 10	[43]		106,2 %	ФОТ	54				
	п. 20	[44]		90 %	ФОТ	19				
	п. 15	[46]		94,5 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**109**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[42]		53,55 %	ФОТ	8				
	п. 10	[43]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[44]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 15	[46]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**57**				
		Вывозка мусора								
47	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	42,98		9				
48	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,99		3				
Итого: Вывозка мусора						**12**				
Итого по смете:						**5141**	**576**	**151**		**58,33**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[5, 37, 43]		106,2 %	ФОТ	136				
	п. 15	[7, 19, 41, 46]		94,5 %	ФОТ	66				
	п. Р6	[8, 10, 12]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[14, 16, 36, 38, 42]		106,2 %	ФОТ	146				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	1				
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	9				
	п. 11	[21]		110,7 %	ФОТ	4				
	п. 11	[22]		110,7 %	ФОТ	25				
	п. 20	[23, 39, 44]		90 %	ФОТ	44				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[25]		99 %	ФОТ	7				
	п. 9	[26]		81 %	ФОТ	16				
	п. 9	[28]		81 %	ФОТ	2				
	п. Р19	[30]		78 %	ФОТ	26				
	п. 7.2	[32]		139,5 %	ФОТ	4				
	п. 8	[35]		109,8 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**581**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5, 37, 43]		53,55 %	ФОТ	68				
	п. 15	[7, 19, 41, 46]		46,75 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[8, 10, 12]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[14, 16, 36, 38, 42]		53,55 %	ФОТ	73				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 11	[21]		63,75 %	ФОТ	3				
	п. 11	[22]		63,75 %	ФОТ	15				
	п. 20	[23, 39, 44]		59,5 %	ФОТ	29				
	п. 49	[25]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 9	[26]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 9	[28]		72,25 %	ФОТ	2				
	п. Р19	[30]		50 %	ФОТ	17				
	п. 7.2	[32]		85 %	ФОТ	3				
	п. 8	[35]		68 %	ФОТ	44				
		ИТОГО сметная прибыль				**328**				
		Прямые затраты				5141				
		Основная зарплата				576				
		Материальные затраты				4402				
		Эксплуатация машин				151				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				581				
		Сметная прибыль (по смете)				328				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6050				
		Всего в ценах января 2000 г.				6050				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		3,15				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6050,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		8870,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1028,31				
		Материалы в тек. ценах		5,56		24475,12				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		91,38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		25,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				116,52				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34490,35				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		7605,29				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4040,96				
		ИТОГО с НР и СП				46136,6				
		ИТОГО				46136,6				
		НДС		18 %		8304,59				
		ВСЕГО				54441,19				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 4. 12. 2015 подпись
Б.А. Изергин